



DPGF Lot 06 : Cloisons - Doublages

PARGADE
ARCHITECTES



US
&CO
Economistes

MOZ
Rouge

EODD
ingénieurs conseils

GINGER
BURGEAP
GINGER
DELEO

anses
agence nationale de sécurité sanitaire
alimentation, environnement, travail
Connaître, évaluer, protéger

ansm
Agence nationale de sécurité
et des produits de santé
Ministère de la Santé

**Construction d'un bâtiment à usage de
laboratoires et des bureaux sur le site de
l'ANSES à Lyon**

DCE

PROJET	PHASE	DISCIPLINE	EMETTEUR	TYPE	NUMERO	IND	DATE	ECHELLE
ANS	DCE	ECO	MOO	DPGF	006	-	10/2021	-

N°
006

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

LOT 06 - CLOISONS DOUBLAGES

N°	DESIGNATION	U	Quantité engagée entreprise	P.U.	TOTAL
1	GENERALITES				
	Etudes d'execution, plans de chantier	Ens			
	Préconisations environnementales	Ens			
	Dossiers des ouvrages exécutés, DUIO	Ens			
	Essais, Vérification, bureau de contrôle	Ens			
	Prototype et ouvrages témoins	Ens			
	Installations, préparation (echafaudage...)	Ens			
	Forfait nettoyage chantier	Ens			
2	DESCRIPTIONS DES OUVRAGES				
2.1	ISOLATION				
2.1.1	Isolation thermique en sous-face de dalle - épaisseur 160 mm - Rmini = 4.10 m².k/w	M²			
2.1.2	Isolation thermique en sous-face des bacs aciers perforées des LT au R+3 - Rmini = 3.20 m².	M²			
2.2	DOUBLAGE THERMIQUE ET ACOUSTIQUE				
2.2.1	Doublage thermique en plaque de plâtre sur ossature métallique - ép. 100 mm - Rmini = 2.00	M²			
2.2.2	Doublage thermique en plaque de plâtre sur ossature métallique - ép. 100 mm - Rmini = 2.90	M²			
2.2.3	Doublage thermique en plaque de plâtre sur ossature métallique - ép. 140 mm - Rmini = 4.00	M²			
2.2.4	Doublage thermique et acoustique mural en panneaux composites - R mini = 2,90 m².K/W - a	M²			
2.3	CLOISONS				
2.3.1	Cloisons en plaque de plâtre sur ossature métallique 98/48 - EI60 - 47dB	M²			
2.3.2	Cloisons en plaque de plâtre sur ossature métallique 98/62 - EI60 - 53dB	M²			
2.3.3	Plus-value pour plaques de plâtre hydrofuge	M²			
2.3.4	Plus-value pour plaques haute dureté	M²			
2.4	GAINES TECHNIQUES				
2.4.1	Habillage des gaines de désenfumage	M²			
2.4.2	Gaines techniques horizontales - conduit de cheminée GE - EI120	M²			
2.4.3	Gaines techniques - EU/EP	M²			
2.4.4	Gaines techniques des sanitaires	M²			
2.4.5	Cloison en carreaux de plâtre plein	M²			

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

LOT 06 - CLOISONS DOUBLAGES

N°	DESIGNATION	U	Quantité engagée entreprise	P.U.	TOTAL
2.5	OUVRAGES DIVERS				
2.5.1	Trappe de visite en plâtre - EI120	U			
2.5.2	Pose d'huisseries / Trappes	U			
2.5.3	Renforts d'ossatures	U			
2.5.4	Découpe de trous	U			
	TOTAL GENERAL HT				
	TVA 20.00%				
	TOTAL GENERAL TTC				
3	PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES				
3.1	PSE 01 : HABILLAGE EN TOLE LAQUEE				
3.1.1	Doublage thermique en plaque de plâtre sur ossature métallique - ép. 100 mm - Rmini = 2.00	M²			
	TOTAL PSE HT				
	TVA 20.00%				
	TOTAL PSE TTC				