



Tableau des finitions

PARGADE
ARCHITECTES



US
&CO
Economistes

MOZ
Ruyge

EODD
ingénieurs conseils

GINGER
BURGEAP
GINGER
DELEO

anses
agence nationale de sécurité sanitaire
alimentation, environnement, travail
Connaître, évaluer, protéger

ansm
Agence nationale de sécurité
et des produits de santé
Ministère de la Santé

**Construction d'un bâtiment à usage de
laboratoires et des bureaux sur le site de
l'ANSES à Lyon**

DCE

PROJET	PHASE	DISCIPLINE	EMETTEUR	TYPE	NUMERO	IND	DATE	ECHELLE
ANS	DCE	ECO	MOO	TABL	004	-	10/2021	-

N°

004

<u>Légende Tableau des finitions</u>		
	Nomenclature PRO	Type de revêtement
SOLS		
	S1a	Carrelage U3P2
	S1b	Carrelage Antidérapant U3P2
	S2	Carrelage antidérapant joints étanches U3P2 (PV joint époxy)
	S3	Carrelage joints étanches U4P4
	S4	Sol en caoutchouc U4P3
	S5	Sols souples antidérapant
	S6	Sol caoutchouc avec marches intégrales
	S7	Revêtement de sols textile U3P3
	S8a	Peinture de sol
	S8b	Peinture de sol antistatique
	S9	Résines de sols U4P4
	S10	Plancher technique
	S11	Panneaux isolant U4P4 des CF +
	S12	Panneaux isolant U4P4 des CF - et climatique
	S13	Béton quartz
	S14	Béton poli
	S15	Marquage au sol parking
PLINTHE		
	PL1	Plinthes droites carrelées
	PL2	Plinthes à gorges carrelées
	PL3	Remontées en plinthe en caoutchouc
	PL4	Plinthes métalliques
	PL5	Plinthe médium
	PL6	Remontées en plinthe en PVC
PLAFONDS		
	P1	Dalle minérales 1200 x 600 mm hygiène
	P2	Dalle minérales 1200 x 600 mm
	P3	Dalle minérales 600 x 600 mm hydrofuge
	P4	Dalle minérales 1600 x 600 mm
	P5	Faux plafonds en plaque de plâtre perforées + personnalisation
	P6	Faux plafonds en plaque de plâtre lisse sur ossature
	P7	Panneaux isolants des CF+
	P8	Panneaux isolants CF - et climatique
	P9	Peinture acrylique
	P10	Peinture de propreté
	P11	Plafonds en panneaux sandwichs
	P12	Plafonds diffusants
	P13	Plafonds brut
	P14	Plafonds rayonnants
MURS		
	M1	Peinture acrylique
	M2	Peinture de propreté
	M3a	Faïence sur 2,00 m de hauteur
	M3b	Faïence sur 2,00 m de hauteur (joint époxy)
	M4a	Protection PVC sur 1,30 HT
	M4b	Protection PVC lisse sur 60 cm de hauteur
	M4c	Protection stratifié compact monochrome sur 60 cm HT
	M5	Protection inox sur 1,80m HT
	M6	Habillage bois
	M7	Parois brut

Element ID	Niveau	Nom	Numéro	ARC_PIE_NOM PLAN	PTD_PIE_FICHE LOCAL	Finition du sol	Finition du plafond	Finition du mur	ECO_PIE_PLINTHES
624381	00	Zone de réception	00_LOG_37	Zone de réception	LOG01	S3 : Carrelage joints étanches U4P4	P1+P6+P9 : Fxp 1200 x 600 mm hygiène + BA13 + Peinture acryl.	M1 : Peinture acrylique	PL1 : Plinthes droites carrelées
624382	00	Salle de prépa. échantillons	00_LOG_38	Salle de prépa. échantillons	LOG02	S1a : Carrelage U3P2	P1+P6+P9 : Fxp 1200 x 600 mm hygiène + BA13 + Peinture acryl.	M1 : Peinture acrylique	PL1 : Plinthes droites carrelées
624383	00	Couloir accès chambre	00_LOG_24	Couloir accès chambre	LOG03	S9 : Résines de sols U4P4	P9 : Peinture acrylique	M1+M5 : Peinture acrylique + protection inox sur 1,80m HT	-
624384	00	Chambre climatique	00_LOG_17	Chambre clim.	LOG04	S12 : Panneaux isolant U4P4 des CF - et climatique	P8 : Panneaux isolants CF - et climatique	M7 : Brut	-
624385	00	Sas d'accès stockage température ambiante	00_LOG_40	Sas d'accès stock. Temp. ambiante	LOG05	S13 : Béton quartz	P9 : Peinture acrylique	M1+M5 : Peinture acrylique + protection inox sur 1,80m HT	PL4 : Plinthes métalliques
624386	00	Zone réc. / enreg.	00_LOG_39	Zone réc. / enreg.	LOG06	S13 : Béton quartz	P9 : Peinture acrylique	M1+M5 : Peinture acrylique + protection inox sur 1,80m HT	PL4 : Plinthes métalliques
624387	00	Stockage froid	00_LOG_03	Stock. froid	LOG07	S11 : Panneaux isolant U4P4 des CF +	P7 : Panneaux isolants des CF+	M7 : Brut	-
624388	00	Stockage froid	00_LOG_02	Stock. froid	LOG08	S12 : Panneaux isolant U4P4 des CF - et climatique	P8 : Panneaux isolants CF - et climatique	M7 : Brut	-
624389	00	Magasin consommables	00_LOG_01	Magasin consom.	LOG09	S13 : Béton quartz	P9 : Peinture acrylique	M1+M5 : Peinture acrylique + protection inox sur 1,80m HT	PL4 : Plinthes métalliques
624390	00	Stockage matériel neuf	00_LOG_04	Stock. Mat. neuf	LOG10	S13 : Béton quartz	P9 : Peinture acrylique	M1+M5 : Peinture acrylique + protection inox sur 1,80m HT	PL4 : Plinthes métalliques
624391	00	Stockage flux linge propre	00_LOG_26	Stock. flux lin. prop.	LOG11	S13 : Béton quartz	P9 : Peinture acrylique	M1+M5 : Peinture acrylique + protection inox sur 1,80m HT	PL4 : Plinthes métalliques
624392	00	Local DIB / DOM / DEEE / équip. Obs.	00_LOG_43	DIB / DOM / DEEE / équip. Obs.	LOG14	S2 : Carrelage antidérapant joints étanches U3P2 (PV joint époxy)	P9 : Peinture acrylique	M1+M3b : Peinture acrylique et faience sur 2 m HT (joint époxy)	PL2 : Plinthes à gorges carrelées
624393	00	Local DID	00_LOG_44	Local DID	LOG16	S2 : Carrelage antidérapant joints étanches U3P2 (PV joint époxy)	P9 : Peinture acrylique	M1+M3b : Peinture acrylique et faience sur 2 m HT (joint époxy)	PL2 : Plinthes à gorges carrelées
624394	00	Local sortie linge sale	00_LOG_45	Sortie linge s.	LOG17	S2 : Carrelage antidérapant joints étanches U3P2 (PV joint époxy)	P9 : Peinture acrylique	M1+M3b : Peinture acrylique et faience sur 2 m HT (joint époxy)	PL2 : Plinthes à gorges carrelées
624395	00	Bureau 2 postes de travail ANSES	00_LOG_32	Bur. 2 p ANSES	TEC05	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
624396	00	Bureau 2 postes de travail ANSM	00_LOG_35	Bur. 2 p ANSM	TEC06	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
624397	00	Bureau 1 poste de travail	00_LOG_33	Bur. 1 p	TEC07	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
624398	00	Atelier central	00_LOG_30	Atelier central	TEC01	S13 : Béton quartz	P9 : Peinture acrylique	M1+M5 : Peinture acrylique + protection inox sur 1,80m HT	PL4 : Plinthes métalliques
624399	00	Stockage rattaché à l'atelier	00_LOG_29	Stock. rattaché à l'atelier	TEC02	S13 : Béton quartz	P9 : Peinture acrylique	M1+M5 : Peinture acrylique + protection inox sur 1,80m HT	PL4 : Plinthes métalliques
624400	00	Bureau ANSES	00_LOG_28	Bureau DSI ANSM	TER05	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
624402	00	Vestiaires H/F	00_LOG_13	Vest. H/F	COM15	S1a : Carrelage U3P2	P2 : Dalles minérales 1200 x 600 mm	M1+M3a : Peinture acrylique et faience sur 2 m HT	PL1 : Plinthes droites carrelées
624403	00	Stockage autolaveuses	00_LOG_08	Stockage autolaveuses	LOG19	S2 : Carrelage antidérapant joints étanches U3P2 (PV joint époxy)	P9 : Peinture acrylique	M1+M3b : Peinture acrylique et faience sur 2 m HT (joint époxy)	PL2 : Plinthes à gorges carrelées
624406	00	Vestiaires H/F	00_LOG_20	Vestiaires H/F	COM13	S1a : Carrelage U3P2	P2 : Dalles minérales 1200 x 600 mm	M1+M3a : Peinture acrylique et faience sur 2 m HT	PL1 : Plinthes droites carrelées
624407	00	LCB	00_TEC_05	LCB	LT	S8a : Peinture de sol	P10 : Peinture de propreté	M2 : Peinture de propreté	-
624408	00	Bureau DSI ANSES	00_LOG_27	Bureau DSI ANSES	TER05	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
624409	00	Bureau 2 postes de travail ANSES	00_LOG_31	Bur. 2 p ANSES	TEC05	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
624410	00	Bureau 2 postes de travail ANSM	00_LOG_36	Bur. 2 p ANSM	TEC06	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
624411	00	Local DASRI	00_LOG_41	Local DASRI	LOG15	S2 : Carrelage antidérapant joints étanches U3P2 (PV joint époxy)	P9 : Peinture acrylique	M1+M3b : Peinture acrylique et faience sur 2 m HT (joint époxy)	PL2 : Plinthes à gorges carrelées
624412	00	Zone de condition. des échant.	00_PFE_01	Zone de condition. des échant.	PFEA01	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1 : Dalles minérales 1200 x 600 mm hygiène	M1 : Peinture acrylique	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
624413	00	Local VDI	00_TEC_06	VDI	LT	S8b : Peinture de sol antistatique	P10 : Peinture de propreté	M2 : Peinture de propreté	-
624414	00	Poste accueil - sécurité + hall	00_ACC_01	Poste acc. - séc. + hall	ACC01	S14 : Béton poli	P5+P9 : FxP personnalisé + peinture acryl.	M1+M6 : Peinture acrylique + habillage bois	PL5 : Plinthe médium
624415	00	Salle de réunion	00_FCP_06	Salle de réunion	COM06	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1+M6 : Peinture acrylique + habillage bois	PL5 : Plinthe médium
624416	00	Espace de stockage	00_FCP_13	Stock.	COM08	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P2 : Dalles minérales 1200 x 600 mm	M1+M4a : Peinture acrylique et protection PVC sur 1,30HT	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
624417	00	Salle de repas / détente du personnel	00_FCP_05	Salle de repas / détente du personnel	COM09	S14 : Béton poli	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1+M4c+M6 : Peinture acrylique + protection stratifié compact monochrome sur 60cmHT + habillage bois	PL5 : Plinthe médium
624418	00	Bureau médical / infirmerie	00_FCP_04	Bur. Méd. / inf.	COM11	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1+M4b : Peinture acrylique et protection PVC lisse sur 60cm HT	PL5 : Plinthe médium
624419	00	Bureau syndical	00_FCP_02	Bur. synd.	TER05	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
624420	00	Sanitaires	00_FCP_10	Sanitaires	COM03	S1a : Carrelage U3P2	P2 : Dalles minérales 1200 x 600 mm	M1+M3a : Peinture acrylique et faience sur 2 m HT	PL1 : Plinthes droites carrelées
624421	00	Bureau syndical	00_FCP_01	Bur. synd.	TER05	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
624422	00	Local SSI	00_TEC_07	Local SSI	LT01	S8a : Peinture de sol	P2 : Dalles minérales 1200 x 600 mm	M2 : Peinture de propreté	-
624423	00	Bureau médical / infirmerie	00_FCP_03	Bur. Méd. / inf.	COM11	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1+M4b : Peinture acrylique et protection PVC lisse sur 60cm HT	PL5 : Plinthe médium
624424	00	Espace agent d'accueil	00_ACC_02	Agent d'accueil	ACC03	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P2 : Dalles minérales 1200 x 600 mm	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
624425	00	Sanitaires	00_FCP_07	Sanitaires	COM03	S1a : Carrelage U3P2	P2 : Dalles minérales 1200 x 600 mm	M1+M3a : Peinture acrylique et faience sur 2 m HT	PL1 : Plinthes droites carrelées
624426	00	Local unique de stockage froid	00_ECH_01	Local unique de stock. froid	LOG21	S13 : Béton quartz	P9 : Peinture acrylique	M1+M3b : Peinture acrylique et faience sur 2 m HT (joint époxy)	PL1 : Plinthes droites carrelées
624427	00	Zone de réception et de tri	00_LAV_03	Zone de réception et de tri	LAV01	S2 : Carrelage antidérapant joints étanches U3P2 (PV joint époxy)	P1 : Dalles minérales 1200 x 600 mm hygiène	M1+M3b : Peinture acrylique et faience sur 2 m HT (joint époxy)	PL2 : Plinthes à gorges carrelées
624428	00	Zone machinerie de lavage	00_LAV_02	Zone mach. de lavage	LAV02	S2 : Carrelage antidérapant joints étanches U3P2 (PV joint époxy)	P1+P6+P9 : Fxp 1200 x 600 mm hygiène + BA13 + Peinture acryl.	M1+M3b : Peinture acrylique et faience sur 2 m HT (joint époxy)	PL2 : Plinthes à gorges carrelées
624429	00	Zone de séchage, tri et recondit.	00_LAV_01	Zone de séchage, tri et recondit.	LAV03	S2 : Carrelage antidérapant joints étanches U3P2 (PV joint époxy)	P1+P6+P9 : fxp 1200 x 600 mm hygiène + BA13 + Peinture acryl.	M1+M3b : Peinture acrylique et faience sur 2 m HT (joint époxy)	PL2 : Plinthes à gorges carrelées
624430	00	Local technique GE	00_TEC_01	GES	LT	S8a : Peinture de sol	P13 : Brut	M2 : Peinture de propreté	-
624431	00	Local technique HTA	00_TEC_02	HTA	LT	S8a : Peinture de sol	P13 : Brut	M2 : Peinture de propreté	-
624432	00	Local technique TGBT	00_TEC_03	TGBT	LT	S8a : Peinture de sol	P13 : Brut	M2 : Peinture de propreté	-
624433	00	Local onduleurs+atterie	00_TEC_04	Local onduleurs+atterie	LT05	S13 : Béton quartz	P13 : Brut	M2 : Peinture de propreté	-
624434	00	Vestiaires H/F	00_FCP_14	Vest. H/F	COM12	S1a : Carrelage U3P2	P2 : Dalles minérales 1200 x 600 mm	M1+M3a : Peinture acrylique et faience sur 2 m HT	PL1 : Plinthes droites carrelées
624435	00	Vestiaires H/F	00_LOG_21	Vestiaires H/F	COM13	S1a : Carrelage U3P2	P2 : Dalles minérales 1200 x 600 mm	M1+M3a : Peinture acrylique et faience sur 2 m HT	PL1 : Plinthes droites carrelées
624436	00	Vestiaires H/F	00_FCP_17	Vest. H/F	COM12	S1a : Carrelage U3P2	P2 : Dalles minérales 1200 x 600 mm	M1+M3a : Peinture acrylique et faience sur 2 m HT	PL1 : Plinthes droites carrelées
624437	00	Vestiaires H/F	00_LOG_09	Vest. H/F	COM15	S1a : Carrelage U3P2	P2 : Dalles minérales 1200 x 600 mm	M1+M3a : Peinture acrylique et faience sur 2 m HT	PL1 : Plinthes droites carrelées
624927	00	Circulation	00_CIR_05	Circ.	-	S13 : Béton quartz	P4 : Dalles minérales 1600 x 600 mm	M1+M4a : Peinture acrylique et protection PVC sur 1,00HT	PL5 : Plinthe médium
624928	00	Circulation	00_CGE_01	Hall commun	-	S14 : Béton poli	P4 : Dalles minérales 1600 x 600 mm	M1+M6 : Peinture acrylique + habillage bois	PL5 : Plinthe médium
625142	00	Circulation	00_CGE_02	Hall principal	-	S14 : Béton poli	P5+P9 : FxP personnalisé + peinture acryl.	M1+M6 : Peinture acrylique + habillage bois	PL5 : Plinthe médium
625159	00	Escalier 3	00_ESC_03	ESC 3	-	S8a : Peinture de sol	P9 : Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
625160	00	Escalier 2	00_ESC_02a	ESC 2A	-	S6 : Sol caoutchouc pour marches intégrales	P9 : Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
625161	00	Escalier 1A	00_ESC_01a	ESC 1A	-	S6 : Sol caoutchouc pour marches intégrales	P9 : Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
625162	00	Escalier 2	00_ESC_02	ESC 2	-	S6 : Sol caoutchouc pour marches intégrales	P9 : Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
625163	00	Escalier 1	00_ESC_01	ESC 1	-	S6 : Sol caoutchouc pour marches intégrales	P9 : Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
625182	00	Bureau 1 poste de travail	00_LOG_34	Bur. 1 p	TEC07	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
625243	00	Chambre climatique	00_LOG_16	Chambre clim.	LOG04	S12 : Panneaux isolant U4P4 des CF - et climatique	P8 : Panneaux isolants CF - et climatique	M7 : Brut	-
625244	00	Chambre climatique	00_LOG_15	Chambre clim.	LOG04	S12 : Panneaux isolant U4P4 des CF - et climatique	P8 : Panneaux isolants CF - et climatique	M7 : Brut	-
625247	00	SAS Couloir accès chambre	00_LOG_25	Sas	LOG03	S9 : Résines de sols U4P4	P9 : Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	-
625259	00	Circulation	00_CGE_03	Sas entrée	-	S14 : Béton poli	P13 : Brut	M7 : Brut	-
625266	00	Lavage bottes	00_LOG_42	Lavage bottes	XXX	S2 : Carrelage antidérapant joints étanches U3P2 (PV joint époxy)	P9 : Peinture acrylique	M1+M3b : Peinture acrylique et faience sur 2 m HT (joint époxy)	PL2 : Plinthes à gorges carrelées
1128847	00	Plateforme produits chimiques liquides & solides	00_LOG_46	Plat. prod. chim.	LOG12	S2 : Carrelage antidérapant joints étanches U3P2 (PV joint époxy)	P13 : Brut	M1+M3b : Peinture acrylique et faience sur 2 m HT (joint époxy)	PL2 : Plinthes à gorges carrelées
1128849	00	Stockage commun fluides en bouteilles	00_LOG_48	Stock. commun fluides	LOG13	S13 : Béton quartz	P13 : Brut	M7 : Brut	PL4 : Plinthes métalliques
1469162	00	Sanitaires	00_FCP_11	Sanitaires	COM03	S1a : Carrelage U3P2	P2 : Dalles minérales 1200 x 600 mm	M1+M3a : Peinture acrylique et faience sur 2 m HT	PL1 : Plinthes droites carrelées
1469170	00	Sanitaires	00_FCP_12	Sanitaires	COM03	S1a : Carrelage U3P2	P2 : Dalles minérales 1200 x 600 mm	M1+M3a : Peinture acrylique et faience sur 2 m HT	PL1 : Plinthes droites carrelées
1469186	00	Sanitaires	00_FCP_09	Sanitaires	COM03	S1a : Carrelage U3P2	P2 : Dalles minérales 1200 x 600 mm	M1+M3a : Peinture acrylique et faience sur 2 m HT	PL1 : Plinthes droites carrelées
1469204	00	Sanitaires	00_FCP_08	Sanitaires	COM03	S1a : Carrelage U3P2	P2 : Dalles minérales 1200 x 600 mm	M1+M3a : Peinture acrylique et faience sur 2 m HT	PL1 : Plinthes droites carrelées
1469575	00	Vestiaires H/F	00_FCP_19	Vest. H/F	COM12	S1a : Carrelage U3P2	P2 : Dalles minérales 1200 x 600 mm	M1+M3a : Peinture acrylique et faience sur 2 m HT	PL1 : Plinthes droites carrelées
1469598	00	Vestiaires H/F	00_FCP_18	Vest. H/F	COM12	S1b : Carrelage Antidérapant U3P2	P3 : Dalle minérales 600 x 600 mm hydrofuge	M1+M3a : Peinture acrylique et faience sur 2 m HT	PL2 : Plinthes à gorges carrelées
1469611	00	Vestiaires H/F	00_FCP_16	Vest. H/F	COM12	S1a : Carrelage U3P2	P2 : Dalles minérales 1200 x 600 mm	M1+M3a : Peinture acrylique et faience sur 2 m HT	PL1 : Plinthes droites carrelées
1469619	00	Vestiaires H/F	00_FCP_15	Vest. H/F	COM12	S1b : Carrelage Antidérapant U3P2	P3 : Dalle minérales 600 x 600 mm hydrofuge	M1+M3a : Peinture acrylique et faience sur 2 m HT	PL2 : Plinthes à gorges carrelées
1469996	00	Circulation	00_CIR_02	Circ.	-	S13 : Béton quartz	P4 : Dalles minérales 1600 x 600 mm	M1+M4a : Peinture acrylique et protection PVC sur 1,00HT	PL5 : Plinthe médium
1470010	00	Circulation	00_CIR_01	Circ.	-	S13 : Béton quartz	P4 : Dalles minérales 1600 x 600 mm	M1+M4a : Peinture acrylique et protection PVC sur 1,00HT	PL5 : Plinthe médium
1470024	00	Circulation	00_CIR_07	Circ.	-	S13 : Béton quartz	P4 : Dalles minérales 1600 x 600 mm	M1+M4a : Peinture acrylique et protection PVC sur 1,00HT	PL5 : Plinthe médium
1470032	00	Circulation	00_CIR_04	Circ.	-	S13 : Béton quartz	P4 : Dalles minérales 1600 x 600 mm	M1+M4a : Peinture acrylique et protection PVC sur 1,00HT	PL5 : Plinthe médium
1470495	00	Circulation	00_CIR_03	Circ.	-	S14 : Béton poli	P4 : Dalles minérales 1600 x 600 mm	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
2164499	00	Vestiaires H/F	00_LOG_19	Vestiaires H/F	COM13	S1a : Carrelage U3P2	P2 : Dalles minérales 1200 x 600 mm	M1+M3a : Peinture acrylique et faience sur 2 m HT	PL1 : Plinthes droites carrelées
2164561	00	Vestiaires H/F	00_LOG_18	Vestiaires H/F	COM13	S1b : Carrelage Antidérapant U3P2	P3 : Dalle minérales 600 x 600 mm hydrofuge	M1+M3a : Peinture acrylique et faience sur 2 m HT	PL2 : Plinthes à gorges carrelées
2164598	00	Vestiaires H/F	00_LOG_22	Vestiaires H/F	COM13	S1b : Carrelage Antidérapant U3P2	P3 : Dalle minérales 600 x 600 mm hydrofuge	M1+M3a : Peinture acrylique et faience sur 2 m HT	PL2 : Plinthes à gorges carrelées
2164609	00	Vestiaires H/F	00_LOG_23	Vestiaires H/F	COM13	S1a : Carrelage U3P2	P2 : Dalles minérales 1200 x 600 mm	M1+M3a : Peinture acrylique et faience sur 2 m HT	PL1 : Plinthes droites carrelées
2164702	00	Vestiaires H/F	00_LOG_12	Vest. H/F	COM15	S1a : Carrelage U3P2	P2 : Dalles minérales 1200 x 600 mm	M1+M3a : Peinture acrylique et faience sur 2 m HT	PL1 : Plinthes droites carrelées
2164703	00	Vestiaires H/F	00_LOG_10	Vest. H/F	COM15	S1b : Carrelage Antidérapant U3P2	P3 : Dalle minérales 600 x 600 mm hydrofuge	M1+M3a : Peinture acrylique et faience sur 2 m HT	PL2 : Plinthes à gorges carrelées
2164711	00	Vestiaires H/F	00_LOG_14	Vest. H/F	COM15	S1b : Carrelage Antidérapant U3P2	P3 : Dalle minérales 600 x 600 mm hydrofuge	M1+M3a : Peinture acrylique et faience sur 2 m HT	PL2 : Plinthes à gorges carrelées
2164712	00	Vestiaires H/F	00_LOG_11	Vest. H/F	COM15	S1a : Carrelage U3P2	P2 : Dalles minérales 1200 x 600 mm	M1+M3a : Peinture acrylique et faience sur 2 m HT	PL1 : Plinthes droites carrelées
2166167	00	Plateforme produits chimiques liquides & solides	00_LOG_47	Plat. prod. chim.	LOG12	S2 : Carrelage antidérapant joints étanches U3P2 (PV joint époxy)	P13 : Brut	M1+M3b : Peinture acrylique et faience sur 2 m HT (joint époxy)	PL2 : Plinthes à gorges carrelées
2260975	00	Circulation	00_CIR_06	Circ.	-	S13 : Béton quartz	P4 : Dalles minérales 1600 x 600 mm	M1+M4a : Peinture acrylique et protection PVC sur 1,00HT	PL5 : Plinthe médium
2943784	00	Stockage commun fluides en bouteilles	00_LOG_49	Acéthylène	LOG13	S13 : Béton quartz	P13 : Brut	M7 : Brut	PL4 : Plinthes métalliques
2943793	00	Stockage commun fluides en bouteilles							

Element ID	Niveau	Nom	Numéro	ARC_PIE_NOM PLAN	PTD_PIE_FICHE LOCAL	Finition du sol	Finition du plafond	Finition du mur	ECO_PIE_PLINTHES
4589641	00	Atelier DSI ANSES	00_LOG_51	Atelier DSI ANSES	TEC03	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P2 : Dalles minérales 1200 x 600 mm	M1+M5 : Peinture acrylique + protection inox sur 1,80m HT	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
696692	01	Préparations échantillons	01_LCB_03	Préparations échantillons	CPCB04	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1+P6+P9 : Fxp 1200 x 600 mm hygiène + BA13 + Peinture acryl.	M7 : Brut	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
696693	01	Préparations échantillons	01_LCB_13	Préparations échantillons	CPCB20b	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1+P6+P9 : Fxp 1200 x 600 mm hygiène + BA13 + Peinture acryl.	M7 : Brut	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
696694	01	Sas accès pers.	01_LCB_31	Sas pers.	CPCB01	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1 : Dalles minérales 1200 x 600 mm hygiène	M1+M4b : Peinture acrylique et protection PVC lisse sur 60cm HT	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
696695	01	Stockage secondaire	01_LCB_27	Stock. Sec.	CPCB02	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1 : Dalles minérales 1200 x 600 mm hygiène	M1+M4a : Peinture acrylique et protection PVC sur 1,30HT	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
696696	01	Zone commune	01_LCB_28	Zone commune	CPCB03	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P4 : Dalles minérales 1600 x 600 mm	M1 : Peinture acrylique	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
696697	01	Salle de fixation	01_LCB_24	Salle de fixation	CPCB07	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1 : Dalles minérales 1200 x 600 mm hygiène	M1+M4a : Peinture acrylique et protection PVC sur 1,30HT	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
696698	01	Salle de titrage	01_LCB_23	Salle de titrage	CPCB09b	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1 : Dalles minérales 1200 x 600 mm hygiène	M7 : Brut	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
696699	01	Salle de cultures cellulaires	01_LCB_36	Salle de cultures cellulaires	CPCB10	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1 : Dalles minérales 1200 x 600 mm hygiène	M7 : Brut	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
696700	01	Pièce noire	01_LCB_35	Pièce noire	CPCB11	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1 : Dalles minérales 1200 x 600 mm hygiène	M1+M4a : Peinture acrylique et protection PVC sur 1,30HT	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
696701	01	Laboratoire Endotoxines	01_LCB_21	Labo. Endot.	CPCB13	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1+P6+P9 : Fxp 1200 x 600 mm hygiène + BA13 + Peinture acryl.	M7 : Brut	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
696702	01	Salle biologie moléculaire/ zone pré-PCR	01_LCB_05	Salle bio. Mol./ zone pré-PCR	CPCB14	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1+P6+P9 : Fxp 1200 x 600 mm hygiène + BA13 + Peinture acryl.	M7 : Brut	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
696703	01	Laboratoire Néphélométrie	01_LCB_22	Labo. Néphél.	CPCB15	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1 : Dalles minérales 1200 x 600 mm hygiène	M7 : Brut	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
696704	01	Laboratoire Grippe	01_LCB_20	Labo. Grippe	CPCB16	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1+P6+P9 : Fxp 1200 x 600 mm hygiène + BA13 + Peinture acryl.	M7 : Brut	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
696705	01	Laboratoire Hémostase	01_LCB_04	Labo. Hémostase	CPCB18	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1+P6+P9 : Fxp 1200 x 600 mm hygiène + BA13 + Peinture acryl.	M7 : Brut	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
696706	01	Laboratoire Immunohématologie/Electrophorèse	01_LCB_06	Labo. Immun./Electr.	CPCB19	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1+P6+P9 : Fxp 1200 x 600 mm hygiène + BA13 + Peinture acryl.	M7 : Brut	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
696707	01	Stockage sale	01_LCB_25	Stock. sale	CPCB29	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1 : Dalles minérales 1200 x 600 mm hygiène	M1+M4a : Peinture acrylique et protection PVC sur 1,30HT	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
696708	01	Sas accès pers.	01_LCB_30	Sas pers.	CPCB01	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1 : Dalles minérales 1200 x 600 mm hygiène	M1+M4b : Peinture acrylique et protection PVC lisse sur 60cm HT	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
696709	01	Laboratoire Colorimétrie	01_LCB_19	Labo. Color.	CPCB21	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1+P6+P9 : Fxp 1200 x 600 mm hygiène + BA13 + Peinture acryl.	M7 : Brut	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
696710	01	Laboratoire HPLC	01_LCB_07	Labo. HPLC	CPCB22a	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1+P6+P9 : Fxp 1200 x 600 mm hygiène + BA13 + Peinture acryl.	M7 : Brut	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
696711	01	Laboratoire HPLC Prévenar	01_LCB_11	Labo. HPLC Prévenar	CPCB23	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1+P6+P9 : Fxp 1200 x 600 mm hygiène + BA13 + Peinture acryl.	M7 : Brut	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
696712	01	Laboratoire CPG	01_LCB_17	Labo. CPG	CPCB24	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1+P6+P9 : Fxp 1200 x 600 mm hygiène + BA13 + Peinture acryl.	M7 : Brut	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
696713	01	Laboratoire CCM	01_LCB_16	Labo. CCM	CPCB25	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1+P6+P9 : Fxp 1200 x 600 mm hygiène + BA13 + Peinture acryl.	M7 : Brut	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
696714	01	Laboratoire Electrophorèse capillaire et spectromètre de masse	01_LCB_14	Labo. Elect. Capil.Spect. de masse	CPCB26	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1+P6+P9 : Fxp 1200 x 600 mm hygiène + BA13 + Peinture acryl.	M7 : Brut	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
696715	01	Laboratoire SAA	01_LCB_18	Labo. SAA	CPCB27	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1+P6+P9 : Fxp 1200 x 600 mm hygiène + BA13 + Peinture acryl.	M7 : Brut	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
696716	01	Laboratoire Potentiométrie et teneur en eau	01_LCB_15	Labo. Potent. et teneur en eau	CPCB28	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1+P6+P9 : Fxp 1200 x 600 mm hygiène + BA13 + Peinture acryl.	M7 : Brut	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
696717	01	Laboratoire HPLC	01_LCB_08	Labo. HPLC	CPCB22b	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1+P6+P9 : Fxp 1200 x 600 mm hygiène + BA13 + Peinture acryl.	M7 : Brut	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
696718	01	Laboratoire HPLC	01_LCB_12	Labo. HPLC	CPCB22c	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1+P6+P9 : Fxp 1200 x 600 mm hygiène + BA13 + Peinture acryl.	M7 : Brut	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
696719	01	Laboratoire	01_MET_01	Métrologie	LAB01	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1 : Dalles minérales 1200 x 600 mm hygiène	M1+M4a : Peinture acrylique et protection PVC sur 1,30HT	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
696720	01	Bureau chef de pôle	01_TML_08	Bur. chef pôle	TER04	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
696721	01	Bureau 3 postes de travail	01_TML_12	Bur. 3 p	TER07	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
696722	01	Bureau 2 postes de travail	01_TML_09	Bur. 2 p	TER06	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
696723	01	Bureau 2 postes de travail	01_TML_02	Bur. 2 p	TER06	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
696724	01	Bureau 2 postes de travail	01_TML_03	Bur. 2 p	TER06	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
696725	01	Bureau 2 postes de travail	01_TML_04	Bur. 2 p	TER06	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
696726	01	Bureau 2 postes de travail	01_TML_14	Bur. 2 p	TER06	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
696727	01	Bureau 2 postes de travail	01_TML_17	Bur. 2 p	TER06	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
696728	01	Bureau 2 postes de travail	01_TML_16	Bur. 2 p	TER06	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
696729	01	Bureau 2 postes de travail	01_TML_15	Bur. 2 p	TER06	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
696730	01	Bureau 3 postes de travail	01_TML_07	Bur. 3 p	TER07	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
696731	01	Local VDI	01_TEC_01	VDI SEC	LT	S8b : Peinture de sol antistatique	P10 : Peinture de propreté	M2 : Peinture de propreté	-
696732	01	Sanitaires	01_TML_25	Sanit.	COM04	S1a : Carrelage U3P2	P2 : Dalles minérales 1200 x 600 mm	M1+M3a : Peinture acrylique et faience sur 2 m HT	PL1 : Plinthes droites carrelées
696733	01	Bureau chef de pôle	01_TML_11	Bur. chef pôle	TER04	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
696734	01	Bureau 2 postes de travail	01_TML_05	Bur. 2 p	TER06	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
696735	01	Local archives sécurisé	01_TML_20	Local archives sécurisé	TER40	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P2 : Dalles minérales 1200 x 600 mm	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
696736	01	Stockage chariots ménage	01_LOG_01	Stock. Ch. Mén.	LOG20	S3 : Carrelage joints étanches U4P4	P9 : Peinture acrylique	M1+M3b : Peinture acrylique et faience sur 2 m HT (joint époxy)	PL1 : Plinthes droites carrelées
696737	01	Sanitaires	01_TML_21	Sanit.	COM04	S1a : Carrelage U3P2	P2 : Dalles minérales 1200 x 600 mm	M1+M3a : Peinture acrylique et faience sur 2 m HT	PL1 : Plinthes droites carrelées
696738	01	Salle de réunion - visioconférences	01_FCP_02	Salle réunion - visio.	COM07	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
696739	01	Salle de réunion - visioconférences	01_FCP_01	Salle réunion - visio.	COM07	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
696740	01	Zone imprimante/scanner	01_TML_19	Zone imp./scan.	TER09	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P2 : Dalles minérales 1200 x 600 mm	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
696741	01	Espace de convivialité	01_TML_24	Esp. de conv.	TER10	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1+M4c : Peinture acrylique et protection stratifié compact monochrome sur 60cm HT	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
696742	01	Laboratoire Elisa Vaccins et MDS	01_LCB_01	Labo. Elisa Vaccins et MDS	CPCB17	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1+P6+P9 : Fxp 1200 x 600 mm hygiène + BA13 + Peinture acryl.	M7 : Brut	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
696881	01	Bureau 3 postes de travail	01_TML_06	Bur. 3 p	TER07	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
696882	01	Bureau 2 postes de travail	01_TML_01	Bur. 2 p	TER06	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
696883	01	Bureau 2 postes de travail	01_TML_18	Bur. 2 p	TER06	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
696937	01	Circulation	01_LCB_40	Circ.	-	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P4 : Dalles minérales 1600 x 600 mm	M1 : Peinture acrylique	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
696939	01	Circulation	01_CGE_01	Hall commun	-	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P4 : Dalles minérales 1600 x 600 mm	M1+M6 : Peinture acrylique + habillage bois	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
696940	01	Hall logistique	01_LCB_45	Circulation interne	-	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P4 : Dalles minérales 1600 x 600 mm	M1 : Peinture acrylique	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
696948	01	Bureau 2 postes de travail	01_TML_10	Bur. 2 p	TER06	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
696953	01	Bureau 3 postes de travail	01_TML_13	Bur. 3 p	TER07	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
696999	01	Circulation	01_LCB_41	Circ.	-	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P4 : Dalles minérales 1600 x 600 mm	M1 : Peinture acrylique	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
697000	01	Circulation	01_TML_28	Circ.	-	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P4 : Dalles minérales 1600 x 600 mm	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
697001	01	Circulation	01_TML_29	Circ.	-	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P4 : Dalles minérales 1600 x 600 mm	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
697002	01	Circulation	01_TML_30	Circ.	-	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P4 : Dalles minérales 1600 x 600 mm	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
697003	01	Circulation	01_LCB_42	Circ.	-	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P4 : Dalles minérales 1600 x 600 mm	M1 : Peinture acrylique	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
697004	01	Circulation	01_LCB_43	Circ.	-	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P4 : Dalles minérales 1600 x 600 mm	M1 : Peinture acrylique	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
697005	01	Circulation	01_LCB_38	Circ.	-	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P4 : Dalles minérales 1600 x 600 mm	M1 : Peinture acrylique	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
697006	01	Circulation	01_LCB_37	Circ.	-	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P4 : Dalles minérales 1600 x 600 mm	M1 : Peinture acrylique	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
697196	01	Escalier 3	01_ESC_03	ESC 3	-	S8a : Peinture de sol	P9 : Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
697197	01	Escalier 2	01_ESC_02	ESC 2	-	S6 : Sol caoutchouc pour marches intégrales	P9 : Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
697198	01	Chambre froide +4°	01_LCB_33	Ch fr. +4°	LOG07	S11 : Panneaux isolant U4P4 des CF +	P7 : Panneaux isolants des CF+	M7 : Brut	-
697199	01	Chambre froide -20°	01_LCB_34	Ch fr. -20°	LOG08	S12 : Panneaux isolant U4P4 des CF - et climatique	P8 : Panneaux isolants CF - et climatique	M7 : Brut	-
697309	01	Préparations échantillons	01_LCB_09	Préparations échantillons	CPCB20a	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1+P6+P9 : Fxp 1200 x 600 mm hygiène + BA13 + Peinture acryl.	M7 : Brut	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
697310	01	Zone centrifugeuse	01_LCB_10	Zone centrifugeuse	CPCB31	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1+P6+P9 : Fxp 1200 x 600 mm hygiène + BA13 + Peinture acryl.	M7 : Brut	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
697338	01	Zone congélateurs	01_LCB_26	Zone congélateurs	CPCB30	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1 : Dalles minérales 1200 x 600 mm hygiène	M1+M4a : Peinture acrylique et protection PVC sur 1,30HT	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
697348	01	Salle de titrage	01_LCB_02	Salle de titrage	CPCB09a	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1+P6+P9 : Fxp 1200 x 600 mm hygiène + BA13 + Peinture acryl.	M7 : Brut	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
697470	01	Escalier 1	01_ESC_01	ESC 1	-	S6 : Sol caoutchouc pour marches intégrales	P9 : Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
1462847	01	Sanitaires	01_TML_23	Sanit.	COM04	S1a : Carrelage U3P2	P2 : Dalles minérales 1200 x 600 mm	M1+M3a : Peinture acrylique et faience sur 2 m HT	PL1 : Plinthes droites carrelées
1462848	01	Sanitaires	01_TML_22	Sanit.	COM04	S1a : Carrelage U3P2	P2 : Dalles minérales 1200 x 600 mm	M1+M3a : Peinture acrylique et faience sur 2 m HT	PL1 : Plinthes droites carrelées
1462849	01	Sanitaires	01_TML_27	Sanit.	COM04	S1a : Carrelage U3P2	P2 : Dalles minérales 1200 x 600 mm	M1+M3a : Peinture acrylique et faience sur 2 m HT	PL1 : Plinthes droites carrelées
1462850	01	Sanitaires	01_TML_26	Sanit.	COM04	S1a : Carrelage U3P2	P2 : Dalles minérales 1200 x 600 mm	M1+M3a : Peinture acrylique et faience sur 2 m HT	PL1 : Plinthes droites carrelées
1462852	01	Sas accès pers.	01_LCB_32	Sas pers.	CPCB01	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1 : Dalles minérales 1200 x 600 mm hygiène	M1+M3a : Peinture acrylique et faience sur 2 m HT	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
1462853	01	Sas accès pers.	01_LCB_29	Sas pers.	CPCB01	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1 : Dalles minérales 1200 x 600 mm hygiène	M1+M3a : Peinture acrylique et faience sur 2 m HT	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
1676768	01	Circulation	01_LCB_39	Circ.	-	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P4 : Dalles minérales 1600 x 600 mm	M1 : Peinture acrylique	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
1676780	01	Circulation	01_LCB_44	Circ.	-	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P4 : Dalles minérales 1600 x 600 mm	M1 : Peinture acrylique	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
5401318	01	Laboratoire Hémostase	01_LCB_04a	Labo. Hémostase	CPCB18	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1+P6+P9 : Fxp 1200 x 600 mm hygiène + BA13 + Peinture acryl.	M7 : Brut	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
746148	-01	Stock matériel de maintenance	S1_LOG_02	Stock mat. de maint.	TEC04	S13 : Béton quartz	P13 : Brut	M1+M5 : Peinture acrylique + protection inox sur 1,80m HT	-
751797	-01	Archives administratives et techniques scientifiques	S1_LOG_01	Archives adm. et tech. Scient.	LOG18	S13 : Béton quartz	P13 : Brut	M1+M5 : Peinture acrylique + protection inox sur 1,80m HT	-
751809	-01	Sous station chauffage	S1_TEC_01	SOUS-STATION CHAUFFAGE	LT06	S8a : Peinture de sol	P13 : Brut	M2 : Peinture de propreté	-
751810	-01	LT EAU FROIDE + EAU ADOUCIE	S1_TEC_02	LT EAU FROIDE +EAU ADOUCIE	LT10	S8a : Peinture de sol	P13 : Brut	M2 : Peinture de propreté	-
751811	-01	LT AIR COMPRIME	S1_TEC_03	LT AIR COMPRIME	LT	S8a : Peinture de sol	P13 : Brut	M2 : Peinture de propreté	-
751812	-								

Element ID	Niveau	Nom	Numéro	ARC_PIE_NOM PLAN	PTD_PIE_FICHE LOCAL	Finition du sol	Finition du plafond	Finition du mur	ECO_PIE_PLINTHES
751893	-01	Circulation	S1_CGE_03	Sas pk.	-	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P13 : Brut	M1 : Peinture acrylique	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
751894	-01	Escalier 2A	S1_ESC_02a	ESC 2A	-	S6 : Sol caoutchouc pour marches intégrales	P9 : Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
751895	-01	Escalier 1A	S1_ESC_01a	ESC 1A	-	S6 : Sol caoutchouc pour marches intégrales	P9 : Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
751896	-01	Parking en infrastructure	S1_PKG_01	Parking	PAR01	S13+S15 : Béton quartz + marquage	P13 : Brut	M2 : Peinture de propreté	-
751937	-01	Circulation	S1_CGE_06	Sas pk.	-	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P13 : Brut	M1 : Peinture acrylique	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
727394	02	Stockage secondaire / déconditionnement	02_MND_11	Stock. Sec. / décond.	MND01	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1 : Dalles minérales 1200 x 600 mm hygiène	M1+M4a : Peinture acrylique et protection PVC sur 1,30HT	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
727395	02	Prépa. réactifs	02_MND_16	Prépa. réactifs	MND03	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1+P6+P9 : Fxp 1200 x 600 mm hygiène + BA13 + Peinture acryl.	M7 : Brut	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
727396	02	Sas labo. Cult. Cell. L2	02_MND_02	Sas Cult. Cell. L2	MND05	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1+P6+P9 : Fxp 1200 x 600 mm hygiène + BA13 + Peinture acryl.	M7 : Brut	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
727397	02	Labo. cult. cellulaires L2	02_MND_01	Labo. cult. Cellul. L2	MND06	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1+P6+P9 : Fxp 1200 x 600 mm hygiène + BA13 + Peinture acryl.	M7 : Brut	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
727398	02	Labo. cult. cellulaires L2	02_MND_03	Labo. cult. Cellul. L2	MND07	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1+P6+P9 : Fxp 1200 x 600 mm hygiène + BA13 + Peinture acryl.	M7 : Brut	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
727399	02	Labo. Bioch. Extr. et découpe	02_MND_18	Labo. Bioch. Extr. et déc.	MND08	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1+P6+P9 : Fxp 1200 x 600 mm hygiène + BA13 + Peinture acryl.	M7 : Brut	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
727400	02	Labo. Bioch. avec sorbonne	02_MND_17	Labo. Bioch. avec sorb.	MND09	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1+P6+P9 : Fxp 1200 x 600 mm hygiène + BA13 + Peinture acryl.	M7 : Brut	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
727401	02	Labo. Bioch. Gén. WB/ELISA/test Bioch	02_MND_19	Labo. Bioch. Gén. WB/ELISA	MND10	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1+P6+P9 : Fxp 1200 x 600 mm hygiène + BA13 + Peinture acryl.	M7 : Brut	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
727402	02	Labo. Hist. Découpe et Inclusion	02_MND_14	Labo. Hist. Déc. et Incl.	MND11	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1+P6+P9 : Fxp 1200 x 600 mm hygiène + BA13 + Peinture acryl.	M7 : Brut	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
727403	02	Labo. Histologie Microtomie	02_MND_13	Labo. Hist. Microt.	MND12	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P12 : Plafonds diffusants	M7 : Brut	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
727404	02	Labo. Histologie et Immunohistologie	02_MND_15	Labo. Hist. et Immun.	MND13	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1+P6+P9 : Fxp 1200 x 600 mm hygiène + BA13 + Peinture acryl.	M7 : Brut	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
727405	02	Pièce stock. Chim. + blocs paraffine	02_MND_10	Stock Chim BI paraffine	MND14	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1 : Dalles minérales 1200 x 600 mm hygiène	M1+M4a : Peinture acrylique et protection PVC sur 1,30HT	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
727406	02	Pièce noire	02_MND_04	Pièce noire	MND15	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1 : Dalles minérales 1200 x 600 mm hygiène	M1+M4a : Peinture acrylique et protection PVC sur 1,30HT	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
727407	02	Sas accès commun	02_MND_22	Sas commun	MND18	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1 : Dalles minérales 1200 x 600 mm hygiène	M7 : Brut	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
727408	02	Sas . Pers. L3	02_MND_23	Sas . Pers. L3	MND19	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P11 : Plafonds en panneaux sandwichs	M7 : Brut	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
727409	02	Sas mat. décontaminable	02_MND_20	Sas mat. déc.	MND20	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P11 : Plafonds en panneaux sandwichs	M7 : Brut	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
727410	02	Zone commune L3	02_MND_24	Zone commune L3	MND21	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P11+P6+P9 : Panneaux sandwich + BA13 + Peinture acryl.	M7 : Brut	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
727411	02	Laverie	02_MND_21	Laverie	MND22	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P11 : Plafonds en panneaux sandwichs	M7 : Brut	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
727412	02	L3	02_MND_25	L3	MND23	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P11+P6+P9 : Panneaux sandwich + BA13 + Peinture acryl.	M7 : Brut	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
727413	02	Sas pers. H/F	02_MND_08	Sas pers. H/F	MND04	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1 : Dalles minérales 1200 x 600 mm hygiène	M1 : Peinture acrylique	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
727416	02	Salle de quarantaine	02_PFE_13	Salle de quarantaine	PFEA04	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P11 : Plafonds en panneaux sandwichs	M7 : Brut	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
727417	02	Salle d'élevage	02_PFE_21	Salle d'élevage	PFEA06	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P11 : Plafonds en panneaux sandwichs	M7 : Brut	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
727418	02	Labo. - salles tech.	02_PFE_02	Labo. - salles tech.	PFEA08	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P11+P6+P9 : Panneaux sandwich + BA13 + Peinture acryl.	M7 : Brut	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
727419	02	Stock tampons litière / nourriture propre	02_PFE_08	Stock litière / nour.	PFEA09	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P11 : Plafonds en panneaux sandwichs	M7 : Brut	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
727420	02	Stock tampons cages propres	02_PFE_07	Stock cages propres	PFEA10	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P11+P6+P9 : Panneaux sandwich + BA13 + Peinture acryl.	M7 : Brut	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
727421	02	Salle de prépa. / chir. / réveil	02_PFE_01	Salle de prépa./chir./réveil	PFEA12	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P11+P6+P9 : Panneaux sandwich + BA13 + Peinture acryl.	M7 : Brut	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
727422	02	Salle euthan. autopsie	02_PFE_23	Salle euthan. autopsie	PFEA13	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P11+P6+P9 : Panneaux sandwich + BA13 + Peinture acryl.	M7 : Brut	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
727423	02	Zone Sale	02_PFE_10	Zone Sale	PFEA14	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P11+P6+P9 : Panneaux sandwich + BA13 + Peinture acryl.	M7 : Brut	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
727424	02	Zone propre	02_PFE_09	Zone propre	PFEA15	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P11+P6+P9 : Panneaux sandwich + BA13 + Peinture acryl.	M7 : Brut	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
727425	02	Stock. Consom.	02_PFE_14	Stock. Consom.	PFEA16	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P11 : Plafonds en panneaux sandwichs	M7 : Brut	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
727426	02	DASRI	02_PFE_11	DASRI	PFEA17	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P11 : Plafonds en panneaux sandwichs	M7 : Brut	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
727427	02	Salle d'élevage	02_PFE_22	Salle d'élevage	PFEA06	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P11 : Plafonds en panneaux sandwichs	M7 : Brut	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
727428	02	Labo. - salles tech.	02_PFE_03	Labo. - salles tech.	PFEA07	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P11+P6+P9 : Panneaux sandwich + BA13 + Peinture acryl.	M7 : Brut	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
727429	02	Salle expér. et stab.	02_PFE_04	Salle expér. et stab.	PFEA07	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P11+P6+P9 : Panneaux sandwich + BA13 + Peinture acryl.	M7 : Brut	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
727430	02	Zone commune	02_URA_12	Zone commune	RPP06	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1+P6+P9 : Fxp 1200 x 600 mm hygiène + BA13 + Peinture acryl.	M7 : Brut	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
727431	02	Laboratoire extraction	02_URA_11	Labo. extraction	RPP07	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1+P6+P9 : Fxp 1200 x 600 mm hygiène + BA13 + Peinture acryl.	M7 : Brut	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
727432	02	Laboratoire MIX	02_URA_13	Labo. MIX	RPP08	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1+P6+P9 : Fxp 1200 x 600 mm hygiène + BA13 + Peinture acryl.	M7 : Brut	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
727434	02	Stockage secondaire	02_URA_37	Stock. Sec.	AVB02	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1 : Dalles minérales 1200 x 600 mm hygiène	M1+M4a : Peinture acrylique et protection PVC sur 1,30HT	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
727435	02	Laboratoire extraction	02_URA_36	Laboratoire extraction	AVB04	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1 : Dalles minérales 1200 x 600 mm hygiène	M1+M4a : Peinture acrylique et protection PVC sur 1,30HT	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
727436	02	Laboratoire MIX	02_URA_02	Labo. MIX	AVB05	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1+P6+P9 : Fxp 1200 x 600 mm hygiène + BA13 + Peinture acryl.	M7 : Brut	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
727437	02	Zone Etuves	02_URA_01	Zone Etuves	AVB06	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1+P6+P9 : Fxp 1200 x 600 mm hygiène + BA13 + Peinture acryl.	M7 : Brut	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
727438	02	Laboratoire Bactériologie	02_URA_03	Laboratoire Bactér.	AVB07	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1+P6+P9 : Fxp 1200 x 600 mm hygiène + BA13 + Peinture acryl.	M7 : Brut	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
727439	02	Sas accès personnel H/F	02_URA_32	Sas pers. H/F	AVB01	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1 : Dalles minérales 1200 x 600 mm hygiène	M1+M3a : Peinture acrylique et faience sur 2 m HT	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
727440	02	Préparation des milieux	02_URA_05	Préparation des milieux	PREP02	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1+P6+P9 : Fxp 1200 x 600 mm hygiène + BA13 + Peinture acryl.	M7 : Brut	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
727441	02	Préparation des milieux	02_URA_04	Préparation des milieux	PREP03	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1+P6+P9 : Fxp 1200 x 600 mm hygiène + BA13 + Peinture acryl.	M7 : Brut	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
727442	02	Stockage sale	02_URA_31	Stock. sale	PREP04	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1 : Dalles minérales 1200 x 600 mm hygiène	M1+M4a : Peinture acrylique et protection PVC sur 1,30HT	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
727443	02	Stockage secondaire	02_URA_20	Stock. Sec.	RPP02	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1 : Dalles minérales 1200 x 600 mm hygiène	M1+M4a : Peinture acrylique et protection PVC sur 1,30HT	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
727445	02	Local enceinte	02_URA_10	Local enceinte	RPP04	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1 : Dalles minérales 1200 x 600 mm hygiène	M7 : Brut	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
727446	02	Zone centrifugeuse	02_URA_14	Zone centrifugeuse	UMR02	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1+P6+P9 : Fxp 1200 x 600 mm hygiène + BA13 + Peinture acryl.	M7 : Brut	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
727447	02	Local Tour Potter	02_URA_07	Local Tour Potter	RPP09	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1 : Dalles minérales 1200 x 600 mm hygiène	M7 : Brut	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
727448	02	Local prépa. sol. pesticides	02_URA_08	Local prépa. sol. pesticides	RPP10	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1+P6+P9 : Fxp 1200 x 600 mm hygiène + BA13 + Peinture acryl.	M7 : Brut	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
727449	02	Local Incubateur	02_URA_25	Local Incub.	RPP11	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1 : Dalles minérales 1200 x 600 mm hygiène	M1+M4a : Peinture acrylique et protection PVC sur 1,30HT	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
727450	02	Laboratoire Entomologie	02_URA_06	Labo. Ent.	RPP12	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1+P6+P9 : Fxp 1200 x 600 mm hygiène + BA13 + Peinture acryl.	M7 : Brut	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
727451	02	Local Incubateur	02_URA_24	Local Incub.	RPP13	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1 : Dalles minérales 1200 x 600 mm hygiène	M1+M4a : Peinture acrylique et protection PVC sur 1,30HT	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
727452	02	Laboratoires Mycologie	02_URA_09	Labo. Mycologie	RPP14	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1+P6+P9 : Fxp 1200 x 600 mm hygiène + BA13 + Peinture acryl.	M7 : Brut	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
727453	02	Sas pers. H/F	02_URA_27	Sas pers. H/F	RPP01	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1 : Dalles minérales 1200 x 600 mm hygiène	M1+M3a : Peinture acrylique et faience sur 2 m HT	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
727455	02	Préparation Pré-PCR	02_URA_16	Préparation Pré-PCR	UMR03	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1+P6+P9 : Fxp 1200 x 600 mm hygiène + BA13 + Peinture acryl.	M7 : Brut	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
727456	02	Laboratoire Sér. / Bioch.	02_URA_17	Labo. Sér. / Bioch.	UMR04	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1+P6+P9 : Fxp 1200 x 600 mm hygiène + BA13 + Peinture acryl.	M7 : Brut	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
727457	02	Laboratoire Microbiologie	02_URA_15	Labo. Microbiologie	UMR05	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1+P6+P9 : Fxp 1200 x 600 mm hygiène + BA13 + Peinture acryl.	M7 : Brut	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
727458	02	Sas accès personnel avec changement de tenues	02_BIO_03	Sas pers.	LAB02	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1 : Dalles minérales 1200 x 600 mm hygiène	M1+M4a : Peinture acrylique et protection PVC sur 1,30HT	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
727460	02	Salle PCR	02_BIO_08	Salle PCR	LAB05	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1+P6+P9 : Fxp 1200 x 600 mm hygiène + BA13 + Peinture acryl.	M7 : Brut	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
727461	02	Salle Post PCR BET Agents intercalants	02_BIO_05	Salle Post PCR BET Agents intercalants	LAB06	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1+P6+P9 : Fxp 1200 x 600 mm hygiène + BA13 + Peinture acryl.	M7 : Brut	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
727462	02	Salle Post PCR TBE	02_BIO_06	Salle Post PCR TBE	LAB07	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1+P6+P9 : Fxp 1200 x 600 mm hygiène + BA13 + Peinture acryl.	M7 : Brut	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
727463	02	Salle Post PCR QiAxxel	02_BIO_07	Salle Post PCR QiAxxel	LAB08	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1+P6+P9 : Fxp 1200 x 600 mm hygiène + BA13 + Peinture acryl.	M7 : Brut	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
727464	02	Stockage chariots ménage	02_LOG_01	Stock. Ch. Mén.	LOG20	S3 : Carrelage joints étanches U4P4	P9 : Peinture acrylique	M1+M3b : Peinture acrylique et faience sur 2 m HT (joint époxy)	PL1 : Plinthes droites carrelées
727465	02	Sortie Sale commune entre les trois zones	02_BIO_04	Sortie Sale	LAB09	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1 : Dalles minérales 1200 x 600 mm hygiène	M1+M4a : Peinture acrylique et protection PVC sur 1,30HT	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
727466	02	Salle expér. et stab.	02_PFE_05	Salle expér. et stab.	PFEA07	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P11+P6+P9 : Panneaux sandwich + BA13 + Peinture acryl.	M7 : Brut	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
727467	02	Salle expér. et stab.	02_PFE_06	Salle expér. et stab.	PFEA18	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P11+P6+P9 : Panneaux sandwich + BA13 + Peinture acryl.	M7 : Brut	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
727468	02	Sas accès personnel H/F	02_PFE_20	Sas pers. H/F	PFEA05	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P11 : Plafonds en panneaux sandwichs	M7 : Brut	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
727469	02	Sas accès personnel H/F	02_PFE_15	Sas pers. H/F	PFEA05	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P11 : Plafonds en panneaux sandwichs	M7 : Brut	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
727470	02	Sas pers. H/F	02_MND_05	Sas pers. H/F	MND04	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1 : Dalles minérales 1200 x 600 mm hygiène	M1 : Peinture acrylique	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
727655	02	Circulation	02_PFE_26	Sas	-	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1 : Dalles minérales 1200 x 600 mm hygiène	M7 : Brut	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
727656	02	Circulation	02_CGE_03	Circulation générale	-	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P4 : Dalles minérales 1600 x 600 mm	M1+M6 : Peinture acrylique + habillage bois	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
727657	02	Circulation	02_PFE_25	Circ.	-	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1 : Dalles minérales 1200 x 600 mm hygiène	M7 : Brut	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
727658	02	Circulation	02_MND_26	Circ.	-	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P4 : Dalles minérales 1600 x 600 mm	M1 : Peinture acrylique	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
727659	02	Circulation	02_MND_27	Circ.	-	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P4 : Dalles minérales 1600 x 600 mm	M1 : Peinture acrylique	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
727660	02	Circulation	02_BIO_10	Circ.	-	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P4 : Dalles minérales 1600 x 600 mm	M1 : Peinture acrylique	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
727817	02	Circulation	02_CGE_02	Hall commun	-	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P4 : Dalles minérales 1600 x 600 mm	M1 : Peinture acrylique	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
727836	02	Circulation	02_URA_39	Circ.	-	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P4 : Dalles minérales 1600 x 600 mm	M1 : Peinture acrylique	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
727841	02	Circulation	02_URA_40	Circ.	-	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P4 : Dalles minérales 1600 x 600 mm	M1 : Peinture acrylique	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
727870	02	Circulation	02_URA_41	Circ.	-	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P4 : Dalles minérales 1600 x 600 mm	M1 : Peinture acrylique	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
727882	02	Escalier 1	02_ESC_01	ESC 1	-	S6 : Sol caoutchouc pour marches intégrales	P9 : Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
727883	02	Escalier 3	02_ESC_03	ESC 3	-	S8a : Peinture de sol	P9 : Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
727884	02	Escalier 2	02_ESC_02	ESC 2	-	S6 : Sol caoutchouc pour marches intégrales	P9 : Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
727885	02	Laverie	02_URA_21	Laverie	RPP02	S4 : Sol en caoutchouc U4P3			

Element ID	Niveau	Nom	Numéro	ARC_PIE_NOM PLAN	PTD_PIE_FICHE LOCAL	Finition du sol	Finition du plafond	Finition du mur	ECO_PIE_PLINTHES
728115	02	Sas Matériel	02_PFE_27	Sas Matériel	-	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1 : Dalles minérales 1200 x 600 mm hygiène	M7 : Brut	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
1045813	02	Chambre froide +4°	02_MND_12	Ch fr. +4°	LOG07	S11 : Panneaux isolant U4P4 des CF +	P7 : Panneaux isolants des CF+	M1+M4a : Peinture acrylique et protection PVC sur 1,30HT	-
1457641	02	Sas accès personnel H/F	02_PFE_19	Sas pers. H/F	PFEA05	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P11 : Plafonds en panneaux sandwichs	M7 : Brut	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
1457681	02	Sas accès personnel H/F	02_PFE_18	Sas pers. H/F	PFEA05	S5 : Sols souples antidérapant	P13 : Brut	M7 : Brut	PL6 : Remontées en plinthe en PVC
1457692	02	Sas accès personnel H/F	02_PFE_17	Sas pers. H/F	PFEA05	S5 : Sols souples antidérapant	P11 : Plafonds en panneaux sandwichs	M7 : Brut	PL6 : Remontées en plinthe en PVC
1457700	02	Sas accès personnel H/F	02_PFE_16	Sas pers. H/F	PFEA05	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P11 : Plafonds en panneaux sandwichs	M7 : Brut	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
1457791	02	Sas pers. H/F	02_MND_06	Sas pers. H/F	MND04	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1 : Dalles minérales 1200 x 600 mm hygiène	M1+M3a : Peinture acrylique et faience sur 2 m HT	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
1457799	02	Sas pers. H/F	02_MND_07	Sas pers. H/F	MND04	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1 : Dalles minérales 1200 x 600 mm hygiène	M1+M3a : Peinture acrylique et faience sur 2 m HT	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
1457894	02	Sas accès personnel H/F	02_URA_33	Sas pers. H/F	AVB01	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1 : Dalles minérales 1200 x 600 mm hygiène	M1+M3a : Peinture acrylique et faience sur 2 m HT	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
1457900	02	Sas accès personnel H/F	02_URA_34	Sas pers. H/F	AVB01	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1 : Dalles minérales 1200 x 600 mm hygiène	M1+M3a : Peinture acrylique et faience sur 2 m HT	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
1460434	02	Sas pers. H/F	02_URA_28	Sas pers. H/F	RPP01	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1 : Dalles minérales 1200 x 600 mm hygiène	M1+M3a : Peinture acrylique et faience sur 2 m HT	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
2200068	02	Circulation	02_CGE_01	Circulation générale	-	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P4 : Dalles minérales 1600 x 600 mm	M1 : Peinture acrylique	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
2429584	02	Circulation	02_PFEA_24	Circ.	-	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1+P6+P9 : Fxp 1200 x 600 mm hygiène + BA13 + Peinture acryl.	M7 : Brut	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
2592837	02	Local VDI	02_TEC_01	VDI SEC	LT	S8b : Peinture de sol antistatique	P10 : Peinture de propreté	M2 : Peinture de propreté	-
2821860	02	Sas salle de quarantaine	02_PFE_28	Sas quarantaine	XXX	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P11 : Plafonds en panneaux sandwichs	M7 : Brut	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
2858310	02	Chambre froide +4°	02_URA_38	Ch fr. +4°	AVB02	S11 : Panneaux isolant U4P4 des CF +	P7 : Panneaux isolants des CF+	M1+M4a : Peinture acrylique et protection PVC sur 1,30HT	-
5002905	02	Sas accès personnel avec changement de tenues	02_BIO_11	Sas pers.	LAB02	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P1 : Dalles minérales 1200 x 600 mm hygiène	M1+M4a : Peinture acrylique et protection PVC sur 1,30HT	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
746134	03	Local technique CVC	03_TEC_01	LT VENTILATION	LT07	S9 : Résines de sols U4P4	P13 : Brut	M2 : Peinture de propreté	-
746135	03	Sanitaires	03_TTA_32	Sanit.	COM04	S1a : Carrelage U3P2	P2 : Dalles minérales 1200 x 600 mm	M1+M3a : Peinture acrylique et faience sur 2 m HT	PL1 : Plinthes droites carrelées
746136	03	Bureau 2 postes de travail	03_TTA_08	Bur. 2 p	TER06	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
746137	03	Bureau 2 postes de travail	03_TTA_06	Bur. 2 p	TER07	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
746138	03	Bureau 2 postes de travail	03_TTA_12	Bur. 2 p	TER06	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
746139	03	Bureau 2 postes de travail	03_TTA_11	Bur. 2 p	TER06	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
746140	03	Bureau 1 poste de travail	03_TTA_10	Bur. 1 p	TER04	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
746141	03	Bureau 2 postes de travail	03_TTA_07	Bur. 2 p	TER06	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
746142	03	Espace de convivialité	03_TTA_15	Esp. de conv.	TER10	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1+M4c+M6 : Peinture acrylique + protection stratifié compact monochrome sur 60cmHT + habillage bois	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
746143	03	Bureau 2 postes de travail	03_TTA_05	Bur. 2 p	TER07	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
746144	03	Zone imprimante/scanner	03_TTA_33	Zone imp./scan.	TER09	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P2 : Dalles minérales 1200 x 600 mm	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
746145	03	Bureau 1 poste de travail	03_TTA_09	Bur. 1 p	TER04	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1+M6 : Peinture acrylique + habillage bois	PL5 : Plinthe médium
746146	03	Stockage chariots ménage	03_LOG_01	Stock. Ch. Mén.	LOG20	S3 : Carrelage joints étanches U4P4	P9 : Peinture acrylique	M1+M3b : Peinture acrylique et faience sur 2 m HT (joint époxy)	PL1 : Plinthes droites carrelées
746147	03	Local serveurs	03_TEC_03	Local serveurs	LT02	S10 : Plancher technique	P2 : Dalles minérales 1200 x 600 mm	M2 : Peinture de propreté	-
746149	03	Local technique CVC	03_TEC_04	LT VENTILATION	LT07	S9 : Résines de sols U4P4	P13 : Brut	M2 : Peinture de propreté	-
746150	03	Local VDI	03_TEC_05	VDI SEC	LT	S8b : Peinture de sol antistatique	P10 : Peinture de propreté	M2 : Peinture de propreté	-
746179	03	Zone imprimante/scanner	03_TTA_26	Zone imp./scan.	TER09	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P2 : Dalles minérales 1200 x 600 mm	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
746180	03	Bureau 1 poste de travail	03_TTA_17	Bur. 1 p	TER06	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
746181	03	Bureau 2 postes de travail	03_TTA_13	Bur. 2 p	TER06	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
746182	03	Bureau 2 postes de travail	03_TTA_14	Bur. 2 p	TER06	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
746183	03	Bureau 2 postes de travail	03_TTA_19	Bur. 2 p	TER06	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
746184	03	Bureau 2 postes de travail	03_TTA_18	Bur. 2 p	TER06	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
746185	03	Bureau 2 postes de travail	03_TTA_22	Bur. 2 p	TER06	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
746186	03	Bureau 1 poste de travail	03_TTA_21	Bur. 1 p	TER06	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
746187	03	Bureau stagiaires	03_TTA_01	Bur. Stag.	TERT01	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1+M6 : Peinture acrylique + habillage bois	PL5 : Plinthe médium
746188	03	Bureau 3 postes de travail	03_TTA_16	Bur. 3 p	TER07	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1+M6 : Peinture acrylique + habillage bois	PL5 : Plinthe médium
746189	03	Bureau 1 poste de travail	03_TTA_20	Bur. 1 p	TER06	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
746190	03	Bureau 2 postes de travail	03_TTA_23	Bur. 2 p	TER06	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
746191	03	Bureau 3 postes de travail	03_TTA_25	Bur. 3 p	TER07	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1+M6 : Peinture acrylique + habillage bois	PL5 : Plinthe médium
746192	03	Bureau 3 postes de travail	03_TTA_24	Bur. 3 p	TER07	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
746194	03	Bureau 2 postes de travail	03_TTA_04	Bur. 2 p	TER06	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
746195	03	Bureau 1 poste de travail	03_TTA_03	Bur. 1 p	TER06	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
746196	03	Bureau 3 postes de travail	03_TTA_02	Bur. 3 p	TER07	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
746197	03	Sanitaires	03_TTA_27	Sanit.	COM04	S1a : Carrelage U3P2	P2 : Dalles minérales 1200 x 600 mm	M1+M3a : Peinture acrylique et faience sur 2 m HT	PL1 : Plinthes droites carrelées
746198	03	Sanitaires	03_TTA_30	Sanit.	COM04	S1a : Carrelage U3P2	P2 : Dalles minérales 1200 x 600 mm	M1+M3a : Peinture acrylique et faience sur 2 m HT	PL1 : Plinthes droites carrelées
746199	03	Sanitaires	03_TTA_29	Sanit.	COM04	S1a : Carrelage U3P2	P2 : Dalles minérales 1200 x 600 mm	M1+M3a : Peinture acrylique et faience sur 2 m HT	PL1 : Plinthes droites carrelées
746306	03	Circulation	03_CIR_04	Circ.	-	S8a : Peinture de sol	P13 : Brut	M2 : Peinture de propreté	-
746348	03	Hall logistique	03_CGE_01	Hall commun	-	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P4 : Dalles minérales 1600 x 600 mm	M6 : Habillage bois	PL5 : Plinthe médium
746349	03	Circulation	03_TTA_34	Circ.	-	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P4 : Dalles minérales 1600 x 600 mm	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
746350	03	Circulation	03_TTA_37	Circ.	-	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P4 : Dalles minérales 1600 x 600 mm	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
746351	03	Circulation	03_TTA_35	Circ.	-	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P4 : Dalles minérales 1600 x 600 mm	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
746382	03	Escalier 3	03_ESC_03	ESC 3	-	S8a : Peinture de sol	P9 : Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
746442	03	Escalier 1	03_ESC_01	ESC 1	-	S6 : Sol caoutchouc pour marches intégrales	P9 : Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
1354558	03	Escalier 1	03_ESC_02	ESC 2	-	S6 : Sol caoutchouc pour marches intégrales	P9 : Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
1439511	03	Sanitaires	03_TTA_31	Sanit.	COM04	S1a : Carrelage U3P2	P2 : Dalles minérales 1200 x 600 mm	M1+M3a : Peinture acrylique et faience sur 2 m HT	PL1 : Plinthes droites carrelées
1439524	03	Sanitaires	03_TTA_28	Sanit.	COM04	S1a : Carrelage U3P2	P2 : Dalles minérales 1200 x 600 mm	M1+M3a : Peinture acrylique et faience sur 2 m HT	PL1 : Plinthes droites carrelées
2167316	03	Local serveurs	03_TEC_02	Local serveurs	LT02	S10 : Plancher technique	P2 : Dalles minérales 1200 x 600 mm	M2 : Peinture de propreté	-
2199780	03	Circulation	03_TTA_36	Circ.	-	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P4 : Dalles minérales 1600 x 600 mm	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
3032987	03	Bureau 1 poste de travail de passage	03_TML_38	Bur. 1 p	TER04	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
748764	04	Bureau 1 poste de travail	04_TML_16	Bur. 1 p	TER04	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
748765	04	Sanitaires	04_TTA_09	Sanit.	COM04	S1a : Carrelage U3P2	P2 : Dalles minérales 1200 x 600 mm	M1+M3a : Peinture acrylique et faience sur 2 m HT	PL1 : Plinthes droites carrelées
748766	04	Bureau Directeur adjoint	04_TML_03	Bur. Dir. Adj.	TER02	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1+M6 : Peinture acrylique + habillage bois	PL5 : Plinthe médium
748767	04	Bureau Responsables qualité	04_TML_01	Bur. Resp. qualité	TER06	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
748768	04	Bureau 1 poste de travail	04_TML_09	Bur. 1 p	TER06	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
748769	04	Bureau 3 postes de travail	04_TML_05	Bur. 3 p	TER07	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1+M6 : Peinture acrylique + habillage bois	PL5 : Plinthe médium
748770	04	Zone imprimante/scanner	04_TML_19	Zone imp./scan.	TER09	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P2 : Dalles minérales 1200 x 600 mm	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
748771	04	Sanitaires	04_TML_22	Sanit.	COM04	S1a : Carrelage U3P2	P2 : Dalles minérales 1200 x 600 mm	M1+M3a : Peinture acrylique et faience sur 2 m HT	PL1 : Plinthes droites carrelées
748772	04	Stockage chariots ménage	04_LOG_01	Stock. Ch. Mén.	LOG20	S3 : Carrelage joints étanches U4P4	P9 : Peinture acrylique	M1+M3b : Peinture acrylique et faience sur 2 m HT (joint époxy)	PL1 : Plinthes droites carrelées
748773	04	Sanitaires	04_TML_20	Sanit.	COM04	S1a : Carrelage U3P2	P2 : Dalles minérales 1200 x 600 mm	M1+M3a : Peinture acrylique et faience sur 2 m HT	PL1 : Plinthes droites carrelées
748774	04	Bureau 3 postes de travail	04_TML_06	Bur. 3 p	TER07	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
748775	04	Local VDI	04_TEC_01	VDI SEC	LT	S8b : Peinture de sol antistatique	P10 : Peinture de propreté	M2 : Peinture de propreté	-
748780	04	Espace de convivialité	04_TML_07	Esp. de conv.	TER10	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1+M4c+M6 : Peinture acrylique + protection stratifié compact monochrome sur 60cmHT + habillage bois	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
748781	04	Bureau stagiaires	04_TTA_07	Bur. Stag.	TERT01	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
748782	04	Bureau stagiaires	04_TTA_06	Bur. Stag.	TERT01	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
748783	04	Sanitaires	04_TTA_11	Sanit.	COM04	S1a : Carrelage U3P2	P2 : Dalles minérales 1200 x 600 mm	M1+M3a : Peinture acrylique et faience sur 2 m HT	PL1 : Plinthes droites carrelées
748784	04	Bureau 2 postes de travail	04_TML_11	Bur. 2 p	TER06	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
748798	04	Hall logistique	04_CGE_01	Hall commun	-	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P4 : Dalles minérales 1600 x 600 mm	M6 : Habillage bois	PL5 : Plinthe médium
748801	04	Circulation	04_TTA_12	Circ.	-	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P4 : Dalles minérales 1600 x 600 mm	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
748802	04	Circulation	04_TML_25	Circ.	-	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P4 : Dalles minérales 1600 x 600 mm	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
748803	04	Circulation	04_TML_23	Circ.	-	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P4 : Dalles minérales 1600 x 600 mm	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
748828	04	Escalier 3	04_ESC_03	ESC 3	-	S8a : Peinture de sol	P9 : Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
748831	04	Zone imprimante/scanner	04_TTA_08	Zone imp./scan.	TER09	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P2 : Dalles minérales 1200 x 600 mm	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
748832	04	Bureau de passage	04_TML_02	Bur. de pas.	TER04	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1+M6 : Peinture acrylique + habillage bois	PL5 : Plinthe médium
748833	04	Bureau 2 postes de travail	04_TML_10	Bur. 2 p	TER06	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
748834	04	Bureau Responsables statistiques et Méthodologie	04_TML_04	Bur. Resp. stat. et Méth.	TER06	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
748835	04	Bureau 2 postes de travail	04_TML_14	Bur. 2 p	TER06	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
748836	04	Bureau 2 postes de travail	04_TML_15	Bur. 2 p	TER06	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
748837	04	Bureau 2 postes de travail	04_TML_17	Bur. 2 p	TER06	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
748838	04	Bureau 2 postes de travail	04_TML_18	Bur. 2 p	TER06	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peint	

Element ID	Niveau	Nom	Numéro	ARC_PIE_NOM PLAN	PTD_PIE_FICHE LOCAL	Finition du sol	Finition du plafond	Finition du mur	ECO_PIE_PLINTHES
748839	04	Bureau 2 postes de travail	04_TML_12	Bur. 2 p	TER06	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
748840	04	Bureau 2 postes de travail	04_TML_13	Bur. 2 p	TER06	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
748841	04	Bureau 2 postes de travail	04_TML_08	Bur. 2 p	TER06	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
748842	04	Bureau 1 poste de travail	04_TTA_05	Bur. 1 p	TER06	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
748843	04	Bureau 2 postes de travail	04_TTA_04	Bur. 2 p	TER06	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
748844	04	Bureau 3 postes de travail	04_TTA_02	Bur. 3 p	TER07	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
748845	04	Bureau 3 postes de travail	04_TTA_01	Bur. 3 p	TER07	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1+M6 : Peinture acrylique + habillage bois	PL5 : Plinthe médium
748846	04	Bureau 2 postes de travail	04_TTA_03	Bur. 2 p	TER06	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
748903	04	Escalier 1	04_ESC_01	ESC 1	-	S6 : Sol caoutchouc pour marches intégrales	P9 : Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
1439465	04	Sanitaires	04_TTA_10	Sanit.	COM04	S1a : Carrelage U3P2	P2 : Dalles minérales 1200 x 600 mm	M1+M3a : Peinture acrylique et faïence sur 2 m HT	PL1 : Plinthes droites carrelées
1439477	04	Sanitaires	04_TML_21	Sanit.	COM04	S1a : Carrelage U3P2	P2 : Dalles minérales 1200 x 600 mm	M1+M3a : Peinture acrylique et faïence sur 2 m HT	PL1 : Plinthes droites carrelées
2199731	04	Circulation	04_TML_24	Circ.	-	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P4 : Dalles minérales 1600 x 600 mm	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
3032774	04	Bureau 1 poste de travail de passage	04_TML_26	Bur. 1 p	TER04	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
750220	05	Chef d'unité	05_EPI_11	Chef d'unité	TER06	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
750221	05	Chef d'unité adjoint	05_EPI_09	Chef d'unité adjoint	TER06	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
750222	05	Coordinateur Plateforme Epidémiologie	05_EPI_10	Coord. Plat. Epid.	TER06	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
750223	05	Bureau	05_EPI_01	Bur.	TER06	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1+M6 : Peinture acrylique + habillage bois	PL5 : Plinthe médium
750224	05	Zone imprimante/scanner	05_EPI_13	Zone imp./scan.	TER09	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P2 : Dalles minérales 1200 x 600 mm	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
750225	05	Espace de convivialité	05_EPI_04	Esp. de conv.	TER10	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1+M4c : Peinture acrylique et protection stratifié compact monochrome sur 60cm HT	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
750226	05	Bureau	05_EPI_08	Bur.	TER06	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
750227	05	Bureau	05_EPI_07	Bur.	TER06	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
750228	05	Bureau	05_EPI_06	Bur.	TER06	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
750229	05	Bureau	05_EPI_05	Bur.	TER06	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
750230	05	Bureau	05_EPI_03	Bur.	TER06	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1+M6 : Peinture acrylique + habillage bois	PL5 : Plinthe médium
750231	05	Bureau	05_EPI_02	Bur.	TER06	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1+M6 : Peinture acrylique + habillage bois	PL5 : Plinthe médium
750232	05	Bureau "plateforme santé animale " INRA/vétagrosup	05_EPI_12	Bur. "plat. santé an. " INRA/vétagrosup	TER07	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
750233	05	Secrétariat	05_ADM_02	Secrétariat	TER01	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
750234	05	Bureau directeur	05_ADM_03	Bur. Dir.	TER02	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
750235	05	Bureau Service Financier	05_ADM_07	Bur. Serv. Fin.	TER06	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
750236	05	Bureau chef de service administratif	05_ADM_05	Bur. chef serv. adm.	TER06	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
750237	05	Bureau directeur adjoint	05_ADM_04	Bur. Dir. Adj.	TER06	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
750238	05	Bureau de passage	05_ADM_06	Bur. de pas.	TER06	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
750239	05	Bureau Assistante et Responsable Qualité	05_ADM_10	Bur. Ass. et Resp. Qualité	TER06	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1+M6 : Peinture acrylique + habillage bois	PL5 : Plinthe médium
750240	05	Bureau chargé de mission	05_ADM_01	Bur. cha. miss.	TER06	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
750241	05	Bureau Service Financier	05_ADM_08	Bur. Serv. Fin.	TER06	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
750242	05	Sanitaires	05_TTA_03	Sanit.	COM04	S1a : Carrelage U3P2	P2 : Dalles minérales 1200 x 600 mm	M1+M3a : Peinture acrylique et faïence sur 2 m HT	PL1 : Plinthes droites carrelées
750243	05	Local technique CVC	05_TEC_03	LT VENTILATION	LT08	S9 : Résines de sols U4P4	P10 : Peinture de propreté	M2 : Peinture de propreté	-
750244	05	Stockage chariots ménage	05_LOG_01	Stock. Ch. Mén.	LOG20	S3 : Carrelage joints étanches U4P4	P9 : Peinture acrylique	M1+M3b : Peinture acrylique et faïence sur 2 m HT (joint époxy)	PL1 : Plinthes droites carrelées
750245	05	Local VDI	05_TEC_02	VDI SEC	LT	S8b : Peinture de sol antistatique	P10 : Peinture de propreté	M2 : Peinture de propreté	-
750246	05	Local technique CVC	05_TEC_01	LT VENTILATION	LT08	S9 : Résines de sols U4P4	P10 : Peinture de propreté	M2 : Peinture de propreté	-
750247	05	Sanitaires	05_TTA_06	Sanit.	COM04	S1a : Carrelage U3P2	P2 : Dalles minérales 1200 x 600 mm	M1+M3a : Peinture acrylique et faïence sur 2 m HT	PL1 : Plinthes droites carrelées
750278	05	Sanitaires	05_TTA_01	Sanit.	COM04	S1a : Carrelage U3P2	P2 : Dalles minérales 1200 x 600 mm	M1+M3a : Peinture acrylique et faïence sur 2 m HT	PL1 : Plinthes droites carrelées
750279	05	Sanitaires	05_TTA_04	Sanit.	COM04	S1a : Carrelage U3P2	P2 : Dalles minérales 1200 x 600 mm	M1+M3a : Peinture acrylique et faïence sur 2 m HT	PL1 : Plinthes droites carrelées
750280	05	Zone imprimante/scanner	05_ADM_11	Zone imp./scan.	TER09	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P2 : Dalles minérales 1200 x 600 mm	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
750281	05	Espace de convivialité	05_ADM_09	Esp. de conv.	TER10	S4 : Sol en caoutchouc U4P3	P14 + P9 : Plafonds rayonnants + Peinture acrylique	M1+M4c : Peinture acrylique et protection stratifié compact monochrome sur 60cm HT	PL3 : Remontées en plinthe en caoutchouc
750328	05	Hall logistique	05_CGE_01	Hall commun	-	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P4 : Dalles minérales 1600 x 600 mm	M6 : Habillage bois	PL5 : Plinthe médium
750332	05	Circulation	05_ADM_12	Circ.	-	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P4 : Dalles minérales 1600 x 600 mm	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
750333	05	Circulation	05_EPI_15	Circ.	-	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P4 : Dalles minérales 1600 x 600 mm	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
750387	05	Escalier 3	05_ESC_03	ESC 3	-	S8a : Peinture de sol	P9 : Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
750525	05	Escalier 1	05_ESC_01	ESC 1	-	S6 : Sol caoutchouc pour marches intégrales	P9 : Peinture acrylique	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
1439307	05	Sanitaires	05_TTA_02	Sanit.	COM04	S1a : Carrelage U3P2	P2 : Dalles minérales 1200 x 600 mm	M1+M3a : Peinture acrylique et faïence sur 2 m HT	PL1 : Plinthes droites carrelées
1439410	05	Sanitaires	05_TTA_05	Sanit.	COM04	S1a : Carrelage U3P2	P2 : Dalles minérales 1200 x 600 mm	M1+M3a : Peinture acrylique et faïence sur 2 m HT	PL1 : Plinthes droites carrelées
2199726	05	Circulation	05_EPI_14	Circ.	-	S7 : Revêtement de sols textile U3P3	P4 : Dalles minérales 1600 x 600 mm	M1 : Peinture acrylique	PL5 : Plinthe médium
5077092	05	Circulation	05_EPI_16	Circ.	-	S8 : Peinture de sol	P13 : Brut	M1 : Peinture acrylique	-