	CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER			
Correspondance SSI – CONCEPTION BAT 309 RDC	N°affaire	Rev.	Date	Page
	C- 272	1	05 - 10	1 / 3

Opération : Aménagement RDC du bâtiment 309 ADDICTO

Système de Sécurité Incendie

Monsieur,

Dans le cadre de notre mission de coordination et suite à la visite du 23 Septembre 2024 voici comme convenu notre correspondance SSI :

1-Présentation de l'opération:

- Dans l'hôpital de jour, changement de destination de locaux de chambre en petit salon et bureau de consultation.
- Mise en place de grille de séparation ajourée afin de ne pas perturber le désenfumage.
- La salle d'activités sera transformée en salon et salle audio visuel
- Dans le foyer UN modification des locaux de la salle d'enregistrement et chambre en salon des familles et bureau.
- ...
 - Pour l'ensemble des modifications la détection incendie sera conservée ou rajoutée si besoin, une mise à jour de la programmation sera réalisée pour les nouveaux libellés.
 - Dans le cadre du projet une mise à jour global de l'UAE sera réalisée.

2-Rappel réglementaire sur l'établissement :

- ERP 308 de type U de 2^{ème} catégorie regroupant le bâtiment 309 et 312.
- SSI de catégorie A avec équipement d'alarme de type 1 de marque CHUBB

MISE EN SECURITE

3- Zone d'alarme :


- Non modifié dans le cadre des travaux, la zone d'alarme sera conservée et asservie à l'ensemble des ZD.

4- Zone de compartimentage :

- Non modifié dans le cadre des travaux, la zone de compartimentage sera conservée et asservie à la ZDA0.3, ZDA0.4, ZDA0.5 et ZDA0.6 existante du projet.

4- Zone de désenfumage :

COORDINATION SSI
BUREAU D'ETUDES LYONNAIS (B.E.L.)
6 RUE EDISON 69500 BRON

	CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER		Logo chantier	
Correspondance SSI – CONCEPTION BAT 312 RDC	N°affaire	Rev.	Date	Page
	C- 272	1	05 - 10	2 / 3

- Non modifié dans le cadre des travaux

DETECTION INCENDIE

4- Détection automatique d'incendie :

- L'opération prévoit que la couverture en détection automatique d'incendie s'étende :
 - o aux espaces devant être couverts par obligation réglementaire à savoir l'ensemble des locaux et SAS de l'opération.
- Les valeurs du facteur de risque « K », tel que définit dans la norme NF S 61-970, à prendre en compte pour le dimensionnement de la couverture en détecteurs automatiques d'incendie (DAI) sont les suivantes en fonction de l'espace surveillé :
 - pour les circulations, y compris les halls : K = 1 ;
 - pour les bureaux ou assimilés : K = 1 ;
 - pour les locaux à sommeil : K = 0,3 ;
 - Pour les autres locaux : K = 0,6.
- La distance horizontale séparant les détecteurs des murs ou retombes doit être supérieure ou égale à 0,5m exception faite des couloirs.

POINT TECHNIQUE

- Compte tenu des dispositions existantes, il convient le jour de la mise en service SSI de mettre à jour les textes de programmation et la mise à jour graphique de l'UAE.
- Effectuer le repérage conformément à la programmation et à l'UAE.

SCENARIO


Détection automatique d'incendie ZDA0.5

En cas de détection automatique d'incendie, c'est-à-dire en cas de passage à l'état d'alarme feu d'un détecteur automatique d'incendie (DAI), la mise en sécurité s'effectue selon la chaîne d'asservissement suivante :

Immédiatement ou de façon décalée (de 30 s au maximum) :

- o Dans l'ensemble de l'établissement :
 - o Diffusion de l'alarme restreinte sur les matériels centraux du SSI principal et sur les reports d'alarme.
- o Asservissement de la ZA1 conformément à l'existant
- o Asservissement de la ZC0.2 conformément à l'existant

COORDINATION SSI
BUREAU D'ETUDES LYONNAIS (B.E.L.)
6 RUE EDISON 69500 BRON

	CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER		Logo chantier	
Correspondance SSI – CONCEPTION BAT 312 RDC	N°affaire	Rev.	Date	Page
	C- 272	1	05 - 10	3 / 3

Détection automatique d'incendie ZDA0.7 unité longue évolution

En cas de détection automatique d'incendie, c'est-à-dire en cas de passage à l'état d'alarme feu d'un détecteur automatique d'incendie (DAI), la mise en sécurité s'effectue selon la chaîne d'asservissement suivante :

Immédiatement ou de façon décalée (de 30 s au maximum) :

- Dans l'ensemble de l'établissement :
 - Diffusion de l'alarme restreinte sur les matériels centraux du SSI principal et sur les reports d'alarme.
- Asservissement de la ZA1 conformément à l'existant
- Asservissement de la ZC0.3 conformément à l'existant

Restant à votre disposition, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

LAURENT PANEL

Responsable d'affaires

COORDINATION SSI
BUREAU D'ETUDES LYONNAIS (B.E.L.)
6 RUE EDISON 69500 BRON