

## LIMITES DE PRESTATIONS

[illegible]

LIMITES DE PRESTATIONS													
		GOE	VRD	Menuiseries extérieures	Platerie	Plafond	Menuiseries intérieures	Peintures	Revêtements de sol	Couverture étanchéité	CVC	Electricité	Plomberie
Travaux de VRD													
	Réalisation de la tranchée		x										
	Fourreaux électriques dans la tranchée réalisée par le lot VRD		x										
	Réalisation des chambres de tirage		x										
	Ceinturage du fond de fouille pour mise à la terre											x	
Travaux de Gros œuvre													
	Les réservations et percements de section supérieur à 10x10 cm, dans les ouvrages gros oeuvre nécessaires aux autres lots.	x											
	Percements dans GO, après accord du GO	x									x	x	x
	Calfeutrement des percements et réservations	x									x	x	x
	Plateforme de réalisation des pieux	x											
	Fourniture et pose du résilient antivibratile sous les socles	x											
	Terrassement massifs, longrines, réseaux,...sous emprise bâtiment	x											
Couverture Etanchéité													
	Les réservations et reprises d'étanchéité en toiture pour les sorties des gaines de ventilations dans les structures	x								x			
	La fourniture et pose des crosses pour passage des fluides et cable électrique ( y compris étanchéité).									x			
	Fourniture des costières, fourreaux de traversée et sorties de toiture										x		x
	Fourniture et pose des platines de traversées de toiture et chapeau pare pluie pour les ventilation primaire									x			
	Pose des costières et fourreaux de traversée pour sorties de réseaux en toiture									x			
	F et P des naissances EP									x			
	Les bavettes pare pluies et collerettes permettant la reprise de l'étanchéité										x		
	F et P des descentes eaux pluviales extérieures									x			

LIMITES DE PRESTATIONS													
		GOE	VRD	Menuiseries extérieures	Platerie	Plafond	Menuiseries intérieures	Peintures	Revêtements de sol	Couverture étanchéité	CVC	Electricité	Plomberie
<b>Serrurerie</b>													
	Fourniture et pose de grilles de ventilation de façade										x		
	Chevetre dans le bardage et percement dans le bardage									x			
	Percement dans du bardage existant pour les sections inférieures à 15x15										x	x	x
<b>Cloisonnement</b>													
	implantation des cloisons				x								
	Passage des fourreaux des lots techniques dans l'épaisseur des cloisons, avec une face non plaquée										x	x	x
	Passage des fourreaux, d'incorporation, de réalisation de saignée, avec rebouchage soigneux des lots techniques dans les cloisons bétons ou maçonneries										x	x	x
	F et P de renfort dans l'épaisseur des cloisons pour pose des équipements des autres lots				x								
	Pose des bâtis de portes en cloisons				x								
	Calfattement autour des équipements des lots techniques dans le cas ou celui réalise la cloison après leur passage.				x								
	F et P des barres pour refermer la porte derrière soi						x						
	Supportage des équipements techniques sur les cloisons				x						x	x	x
<b>Chauffage - Ventilation</b>													
	Plans détaillés précisant l'implantation, les dimensions, les charges, les accès. Synthèse des lots techniques (synthèse cheminement et terminaux), compris compte rendu de chantier, plan de synthèse sur plan architecte et gros œuvre. Caractéristiques acoustiques des installations et compléments de traitement éventuel (pièges à son,...)										x		
	Rebouchage des réservations demandées (ou surdimensionnées à tort)										x		x
	Calfattement des traversées en cloisons légères dans le cas ou le lot technique passe après le lot cloison										x		
	Raccordement des EP sur noue d'infiltration		x										
	Bavette et tôle isolée de recouvrement des costières afin d'assurer l'étanchéité à l'air et à l'autre des sorties de toiture										x		x

LIMITES DE PRESTATIONS													
		GOE	VRD	Menuiseries extérieures	Platrerie	Plafond	Menuiseries intérieures	Peintures	Revêtements de sol	Couverture étanchéité	CVC	Electricité	Plomberie
	Support métallique de ses équipements en toiture ( CTA, PAC, gros matériel) : costière de support CTA, potelet métallique à étancher										x		
	Fourniture et pose des grilles de ventilation en façade, compris grille de ventilation naturelle										x		
	Percement dans les ouvrages dont les réservations ont été demandées trop tard	x (aux frais de l'entreprise retardataire)											
	Raccordement sur attente électrique de ces armoires de locaux techniques et gros matériel										x		
	L'alimentation et le raccordement électrique de la totalité des équipements fournis et/ou installés par le présent lot. Cette alimentation sera réalisée depuis le ou les points de fourniture de courant réalisés par le lot ELECTRICITE, suivant listing du CCTP CFO/CFA										x		
	Grutage, tout moyen nécessaire à l'acheminement et mise en place du matériel.										x		
	Nacelle, échaffaudage adapté aux travaux à réaliser et à la disposition des lieux										x		
	Nettoyage de ses équipements et locaux techniques à la fin du chantier										x		
	Schéma de principe en couleur à afficher dans chaque local technique plastifié recto-verso										x		
	Arrêt d'urgence des installations de ventilation											x	
	Repérage de tout son matériel et réseaux de tuyauterie et gaine										x		
	Pompes, systèmes d'accorches, niveaux, asservissement et coffret de pilotage pour station de relevage												
	Compteurs électriques dans les armoires électriques CVC Pb										x		
	Préchauffage										x		
	synthèse des lots techniques										x	x	x
	Les caissons coupe-feu pour habillage des gaines selon nécessité				x								
	Le traçage et la découpe dans les plafonds suspendus pour la pose des grilles et diffuseurs										x		
	F et P Siphon de sol suivant la nature du sol	x							x				

## LIMITES DE PRESTATIONS

[illegible]

## LIMITES DE PRESTATIONS

[illegible]