

MAÎTRE D'OUVRAGE  
**UGE CAM Nord-Est**  
75 Bd Lobau  
54000 Nancy



*Travaux de réaménagement partiel du CMPR « Le Hohberg »  
Pharmacie à Usage Interne (PUI)  
50 Rue de Rouhling  
57200 Sarreguemines*

*PHASE DCE*

*CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES*

**LOT 07 REVETEMENTS SOUPLES**



4 rue aux Ours  
57000 METZ

|   |                             |                 |
|---|-----------------------------|-----------------|
| <b>CMPR « Le Hohberg » Sarreguemines</b>                                    | <b>CCTP</b>                 | <b>Indice 0</b> |
| <b>Pharmacie à Usage Interne (PUI)</b><br><b>LOT 07 REVETEMENTS SOUPLES</b> | <b>Page</b><br><b>2 / 8</b> | <b>02/12/24</b> |

**INDICE 0 du 02/12/24 :**

- création.

## **SOMMAIRE**

|            |   |          |
|------------|---|----------|
| <b>7.1</b> | <b>GÉNÉRALITÉS.....</b>   | <b>3</b> |
| 7.1.1      | PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L'OPÉRATION .....                            | 3        |
| 7.1.2      | CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE .....  | 3        |
| 7.1.2.1    | <i>Classement incendie.....</i>                                       | 3        |
| 7.1.2.2    | <i>Acoustique.....</i>  | 3        |
| 7.1.2.3    | <i>Thermique .....</i>  | 3        |
| 7.1.2.4    | <i>Sismicité .....</i>  | 3        |
| 7.1.2.5    | <i>Monuments historiques .....</i>                                    | 3        |
| 7.1.2.6    | <i>Accessibilité .....</i>  | 3        |
| 7.1.2.7    | <i>Normes techniques.....</i>   | 3        |
| 7.1.2.8    | <i>Dépenses d'équipement - compte prorata.....</i>                    | 4        |
| 7.1.3      | CONTENANCE DES TRAVAUX.....   | 4        |
| 7.1.4      | COORDINATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION DE LA SANTÉ..... | 4        |
| 7.1.5      | DOSSIERS TECHNIQUES .....   | 5        |
| 7.1.5.1    | <i>Dossier technique .....</i>  | 5        |
| 7.1.5.2    | <i>Dossier des Ouvrages Exécutés .....</i>                            | 5        |
| 7.1.6      | QUALITE DES MATÉRIAUX .....   | 5        |
| 7.1.7      | CONDITIONS D'EXÉCUTION .....  | 5        |
| 7.1.7.1    | <i>Connaissance des lieux.....</i>                                    | 5        |
| 7.1.7.2    | <i>Précautions.....</i>   | 5        |
| 7.1.8      | VARIANTES.....  | 6        |
| <b>7.2</b> | <b>DESSCRIPTIF DES TRAVAUX.....</b>                                   | <b>7</b> |
| 7.2.1      | Préparation.....  | 7        |
| 7.2.1.1    | <i>Nettoyages.....</i>  | 7        |
| 7.2.1.2    | <i>Ragréage P4 .....</i>  | 7        |
| 7.2.2      | Sols et plinthes PVC U4.....  | 7        |
| 7.2.2.1    | <i>Sols .....</i>   | 7        |
| 7.2.2.2    | <i>Remontées de plinthes .....</i>                                    | 7        |
| 7.2.3      | Couvre-joint dilatation sol .....                                     | 8        |

|   |                       |                 |
|---|-----------------------|-----------------|
| <b>CMPR « Le Hohberg » Sarreguemines</b>                              | <b>CCTP</b>           | <b>Indice 0</b> |
| <b>Pharmacie à Usage Interne (PUI)<br/>LOT 07 REVETEMENTS SOUPLES</b> | <b>Page<br/>3 / 8</b> | <b>02/12/24</b> |

## 7.1 GÉNÉRALITÉS

### 7.1.1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L'OPÉRATION

Le présent projet concerne le réaménagement de locaux au sein du CMPR « Le Hohberg » à Sarreguemines (57200).

Il s'agira de travaux d'aménagements intérieurs, confiés à une entreprise générale, consistant au déménagement de la Pharmacie à Usage Interne (PUI).

Les emplacements actuel et projeté de la PUI sont situés au RDC de l'aile ouest du bâtiment. A l'occasion des travaux, un accès livraisons depuis l'extérieur sera créé.

### 7.1.2 CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

#### 7.1.2.1 Classement incendie

Il s'agit d'un ERP de 3<sup>ème</sup> catégorie type U, dont le dernier plancher est à plus de 8 mètres du sol. Les locaux concernés par les travaux font partie des zones non accessibles au public de l'établissement.

#### 7.1.2.2 Acoustique

Selon arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé.

#### 7.1.2.3 Thermique

Sans objet.

#### 7.1.2.4 Sismicité

Sans objet.

#### 7.1.2.5 Monuments historiques

Sans objet.

#### 7.1.2.6 Accessibilité

L'ensemble des travaux réalisés seront conformes aux normes d'accessibilité en vigueur à la date du présent document.

#### 7.1.2.7 Normes techniques

L'ensemble des travaux seront réalisés conformément aux normes et règlements en vigueur à la date de l'appel d'offres, notamment :

- les prescriptions du R.E.E.F.
- les normes françaises publiées par l'AFNOR
- les documents techniques unifiés (D.T.U.) et leurs additifs, publiés par CSTB
- les règles de calcul publiées par le CSTB

|   |                       |                 |
|---|-----------------------|-----------------|
| <b>CMPR « Le Hohberg » Sarreguemines</b>                              | <b>CCTP</b>           | <b>Indice 0</b> |
| <b>Pharmacie à Usage Interne (PUI)<br/>LOT 07 REVETEMENTS SOUPLES</b> | <b>Page<br/>4 / 8</b> | <b>02/12/24</b> |

La liste ci-dessus constituant les documents principaux, cette liste n'est pas limitative et l'entrepreneur doit exécuter tous les travaux nécessaires à la parfaite exécution de ses travaux conformément aux règles de l'Art.

#### 7.1.2.8 Dépenses d'équipement - compte prorata

L'ensemble des frais de chantier seront supportés par l'entreprise générale, et notamment : les locaux de chantier et leurs équipements, les bennes à déchets, les clôtures extérieures et les portails de chantier, le nettoyage des locaux de chantier, la piste d'accès vers le nouvel accès livraisons déchargement qui constituera l'accès du chantier, le cloisonnement intérieur et les accès protégés du chantier.

Les consommations d'électricité et d'eau sont à charge du maître d'ouvrage. Tout abus ou gâchis sera refacturé aux entreprises en cause.

Un constat des lieux sera effectué au droit des zones de travaux et d'installations de chantier avant démarrage des travaux, toute détérioration sera réparée aux frais de l'entreprise utilisatrice des locaux.

***L'entreprise assurera QUOTIDIENNEMENT le nettoyage de ses zones de travail et l'évacuation de ses déchets.***

### 7.1.3 **CONTENANCE DES TRAVAUX**

L'entreprise ne saurait prétendre à une quelconque rémunération supplémentaire du fait d'erreurs constatées après signature des marchés dans la décomposition du prix global et forfaitaire ; il appartient à l'entreprise de s'engager sur les quantités qu'elle a mentionnées dans la D.P.G.F.

Les indications et prescriptions énoncées au présent document ne constituent que le minimum des obligations à remplir par l'entreprise. Elle devra livrer les ouvrages parfaitement terminés et suppléer par ses connaissances professionnelles, aux détails qui pourraient avoir été omis dans les prescriptions et qui seraient nécessaires au parfait achèvement des ouvrages selon les règles de l'art.

### 7.1.4 **COORDINATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION DE LA SANTÉ**

Le chantier est soumis en matière de sécurité dans ses différentes phases aux dispositions particulières applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil énoncées dans le CODE DU TRAVAIL (Nouvelle Partie Législative et Réglementaire) : Titre 3 Bâtiment et génie civil - Chapitre 2 Coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil - Articles L4532-1 à L4532-18, R4532-1 à R4532-98.

Rappel de quelques obligations des entreprises :

- participer activement à cette coordination
- transmettre au coordonnateur tous les éléments permettant d'établir le dossier d'intervention ultérieur se rapportant à leurs marchés
- participer aux réunions d'organisation de la coordination provoquées par les coordinateurs
- assister à la visite d'inspection commune préalable à toute intervention sur le chantier
- rédiger et faire valider son plan particulier de sécurité et protection de la santé avant le début des travaux

|   |                       |                 |
|---|-----------------------|-----------------|
| <b>CMPR « Le Hohberg » Sarreguemines</b>                              | <b>CCTP</b>           | <b>Indice 0</b> |
| <b>Pharmacie à Usage Interne (PUI)<br/>LOT 07 REVETEMENTS SOUPLES</b> | <b>Page<br/>5 / 8</b> | <b>02/12/24</b> |

Les prix remis par les entreprises pour leurs ouvrages comprendront les frais dus aux observations et obligations directes ou indirectes précisées dans le Plan Général de Coordination du chantier.

A chaque phase de travail présentant des risques, et notamment de chute de hauteur, un mode opératoire spécifique sera transmis au coordonnateur SPS. Les travaux ne pourront être entrepris qu'après accord de ce dernier sur les dispositions retenues.

## **7.1.5 DOSSIERS TECHNIQUES**

### **7.1.5.1 Dossier technique**

L'entreprise devra obligatoirement fournir au bureau de contrôle et au maître d'œuvre, pour validation avant réalisation, un dossier complet d'exécution incluant tous les plans, détails et notes de calculs nécessaires à la construction et la justification des ouvrages.

L'approbation de ce dossier, par la maîtrise d'œuvre de chantier et par le bureau de contrôle subordonnera impérativement la mise en œuvre.

### **7.1.5.2 Dossier des Ouvrages Exécutés**

Indépendamment des documents qu'il est tenu de fournir avant ou pendant l'exécution des travaux, l'entrepreneur devra remettre au maître d'œuvre les pièces du dossier des ouvrages qu'il aura exécutés en 1 exemplaire papier et 1 informatique.

Les fichiers informatiques seront tous au format PDF. Les fichiers DWG des plans seront également fournis lorsqu'ils existent. Les plans papier, de quelque format qu'ils soient, seront scannés et transformés en format PDF.

## **7.1.6 QUALITE DES MATÉRIAUX**

La qualité des matériaux fournis doit être de premier choix. Toutes les garanties doivent être exigées des fabricants.

L'Entrepreneur doit vérifier que les matériaux préconisés bénéficient toujours des avis techniques, labels et garanties. Il devra fournir, pendant la période de préparation de chantier, les P.V. justificatifs des critères de qualité des produits qu'il prévoit d'utiliser.

## **7.1.7 CONDITIONS D'EXÉCUTION**

### **7.1.7.1 Connaissance des lieux**

L'entreprise est réputée avoir pris connaissance des lieux avant de remettre son offre. Pour toute visite du site, elle pourra visiter les lieux sur demande.

A ce titre, aucune plus-value ne sera acceptée au titre de difficultés d'accès et de stockage, ou de sujétions diverses liées à l'état des existants, de la localisation du projet et du terrain.

### **7.1.7.2 Précautions**

L'Entrepreneur prendra toutes les précautions qui s'imposent envers les ouvrages existants. L'Entrepreneur est responsable de toutes les dégradations apportées aux ouvrages existants et

|   |                             |                 |
|---|-----------------------------|-----------------|
| <b>CMPR « Le Hohberg » Sarreguemines</b>                                    | <b>CCTP</b>                 | <b>Indice 0</b> |
| <b>Pharmacie à Usage Interne (PUI)</b><br><b>LOT 07 REVETEMENTS SOUPLES</b> | <b>Page</b><br><b>6 / 8</b> | <b>02/12/24</b> |

aux ouvrages déjà exécutés par les autres corps d'état et doit entièrement supporter les frais de remise en état sans pouvoir prétendre à une indemnité.

#### **7.1.8 VARIANTES**

Les techniques, produits, marques, références proposés dans le CCTP peuvent être remplacés par des éléments au moins équivalents en aspect, en technique, en durabilité et en facilité de maintenance. Ils seront soumis à l'acceptation du maître d'œuvre.

Dans ce cas, l'entreprise devra mentionner de façon précise ces modifications dans son offre et fournir tous les justificatifs nécessaires (avis techniques, fiches techniques, descriptif sommaire, échantillons,...).

|   |                             |                 |
|---|-----------------------------|-----------------|
| <b>CMPR « Le Hohberg » Sarreguemines</b>                                    | <b>CCTP</b>                 | <b>Indice 0</b> |
| <b>Pharmacie à Usage Interne (PUI)</b><br><b>LOT 07 REVETEMENTS SOUPLES</b> | <b>Page</b><br><b>7 / 8</b> | <b>02/12/24</b> |

## 7.2 DESCRIPTIF DES TRAVAUX

L'entreprise se référera aux différents plans joints au dossier pour la localisation des ouvrages.

### 7.2.1 Préparation

#### 7.2.1.1 Nettoyages

Préalablement à la pose du ragréage, puis préalablement à la pose des revêtements : balayage, nettoyage et évacuation des gravats présents sur le sol. Il est entendu qu'il ne s'agit pas de prévoir l'enlèvement des déchets volumineux et/ou lourds des autres corps d'états, mais de retirer du sol les éléments non identifiables tels qu'emballages, poussières, graviers,...etc.  
Puis aspiration mécanique des surfaces.

#### 7.2.1.2 Ragréage P4

Le lot curage démolition a en charge l'enlèvement des anciens revêtements de sols plastiques. Le présent lot devra le grattage et le ponçage des résidus de colle et / ou de ragréages anciens.

Sur ces supports anciens, mise en œuvre d'un enduit de ragréage adapté autolissant exécuté conformément au Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution des enduits de préparation de sols intérieurs pour la pose de revêtements de sol minces. Classement P4.

*Localisation : selon plans.*

### 7.2.2 Sols et plinthes PVC U4

NOTA : l'entreprise titulaire du présent lot devra procéder à une reconnaissance du support avant pose, conformément au DTU 53.2. Ce DTU précise en ANNEXE A le modèle d'auto contrôle PV à transmettre au bureau de contrôle et MOE avant toute exécution.

#### 7.2.2.1 Sols

Fourniture et pose de revêtement de sol GERFLOR TARALAY IMPRESSION COMPACT 43 :

- revêtement de sol hétérogène
- Traitement de surface Protecso<sup>2</sup> : la meilleure résistance aux tâches
- Classement UPEC : U4P3E2/3C2
- épaisseur totale 2,00 mm / couche d'usure 0,70 mm
- en rouleaux de 2 mètres de large
- Classement feu : Bfl-s1 (M1)
- glissance : R10
- acoustique : 8 dB

Pose collée. Réalisation de joints à chaud aux jonctions de lès, dans les règles de l'art. Sens de pose selon calepinage au choix de l'architecte. Teintes par zones au choix de l'architecte. y compris joints souples de finition contre tous les ouvrages en raccords (canalisations, fourreaux,...etc).

*Localisation : selon plans*

#### 7.2.2.2 Remontées de plinthes

|   |                             |                 |
|---|-----------------------------|-----------------|
| <b>CMPR « Le Hohberg » Sarreguemines</b>                                    | <b>CCTP</b>                 | <b>Indice 0</b> |
| <b>Pharmacie à Usage Interne (PUI)</b><br><b>LOT 07 REVETEMENTS SOUPLES</b> | <b>Page</b><br><b>8 / 8</b> | <b>02/12/24</b> |

Exécution des remontées de plinthes complète avec le revêtement de sols prévu ci-avant :

- Pose d'une forme d'appui comme support de remontée en plinthe du revêtement de sol
- Profil de finition de remontée en plinthe soudable avec le revêtement, adapté aux sols de 2 mm, teinte grise 4203, hauteur totale 30 mm, hauteur vue 16 mm
- hauteur plinthe 100 mm
- y compris toutes sujétions de joints soudés, raccords, découpes, finitions du revêtement selon les directives GERFLOR
- y compris joints souples de finition contre tous les ouvrages en raccords (huisseries, menuiseries,...etc)

*Localisation : selon plans*

### **7.2.3 Couvre-joint dilatation sol**

Fourniture et pose d'un couvre joint de dilatation CS France Couvraneuf Modèle APF 30 – 15 Série tout métal. Largeur 134 mm / hauteur 15 mm. A sceller dans la réservation 150 mm largeur x 25 mm hauteur créée par le lot maçonnerie. Le profilé sera parfaitement plan et de niveau avec le sol PVC.

*Localisation : selon plans*