

LOT 03 CLOISON FX PLAF

SITE : IMMEUBLE EUGÈNE

Art N°	DESCRIPTIF DES TRAVAUX	U	QTÉS	PRIX U	PRIX TOTAL
	Lot 03 CLOISON FAUX PLAFOND MENUISERIE INTE				
	Protections des angles saillants locaux techniques par un profilés métalliques De la plinthe au faux plafond	MI	15		
	Toutes les cloisons hormis cloisons blindées, vitrées et sanitaires				
	Fourniture et pose de cloisons Renforcées 2+2 PREGYPLAC BA13 50 dB y compris isolation	M²	168,00		
	Fourniture et pose de BA13 pour gaines techniques	M²	40,00		
	Cloisons espace d'eau, sanitaires, salle de vie et doublage côté WC public	M²	49,00		
	Fourniture et pose de plaques SOLIDROC en remplacement d'une plaque PREGYPLAC	M²	65,00		
	Fourniture et pose de bâti pour les deux WC	Ens	2,00		
	Création gaine TGBT 2 faces stratifiées Chêne de MEYMAC 1650 x 2000	Ens	1,00		
	Fourniture et pose de meuble bas espace sanitaire derrière TGBT composé d Deux étagères et de portes coulissantes stratifiée type EGGER BLANC	Ens	1,00		
	Fourniture et pose de doublage BA13 avec laine de roche au devant de la tôle mis sur les murs de la circulation côté voisin de la porte du palier jusqu'à l'entrée de la salle de réunion et périphérie de la salle de réunion hormis L'allège	M²	60,00		
	Fourniture et pose d'un doublage BA13 – 2 plaques sur la face, type « PREGYPLAC » ou équivalent, celle-ci sera d'une épaisseur totale de 75 mm. Pose sur ossature Montant PREGYMETAL M 48 – 35. Fourniture et pose de laine de roche sur l'ensemble de la surface murs et plafond. Périmétrie du local groupe électrogène zone Parking P2 et sous face de dalle béton.	M²	50,52		
	Cloisons blindées : séparation du SAS de l'espace eau avec retour sur la porte d'accès. Cloisonnement périphérique et interne du local TS et Dépôt. Cloisonnement périphériques du local serveurs				
	Fourniture et pose de cloisons anti effraction 10 '' y compris laine de verre e	M²	96,60		
	Fourniture et pose de plinthe bois médium hauteur 100 mm périphérie tous Les locaux y compris circulation	MI	220,00		
	Cloisons vitrées séparation de la circulation des bureaux 2 et 6. Vitrage SP15 Y compris film dégressif transparent	M²	26,10		
	Portes bois : Portes des bureaux 1, 2, 3, 5, 6, 7, Salle de Réunion, Archives matériels, Salle de vie, Local imprimante, Entrée espace d'eau. Les portes pourvues d'un lecteur seront munies d'un ferme porte. Les portes des bureaux seront à âme pleine et huisserie bois de même hauteur que les cloisons vitrées.La finition sera stratifiée correspondant au sol Forbo Taralay Initial 43 Bostonian Honey. Toutes les portes seront équipées de serrure à rouleau autonome et métallique brossé. Les béquilles, rosaces et plaques de propreté sont à prévoir pour l'ensemble des portes. Fourniture et pose de Bloc-porte bois acoustique GIGAPHONE 1 vantail, simple action, EI30, 47(-1 ; -4) dB, sur huisserie bois	U	13,00		
	Fourniture et pose de poignée de porte Inox brossé pour toutes les portes bois Hormis les portes coulissantes, Parements 2 faces stratifiées Chêne de Meymac D018 FA (Polyrey	U	16		
	Portes WC et Douches : Fourniture et pose blocs portes bois acoustique Gigaphone 1 vantail simple action, constitué d'un vantail bois contrefeuillur d'épaisseur 65 mm , 830 x 2040. Parement 2 faces stratifiés chêne de MEYMAC Dimension hors tout 2093 x 920	U	3		
	Portes bois coulissante – entre bureau 1 et 3, 4 et 5, Fourniture et pose de porte bois acoustique 2040 x 930 coulissante y Compris rails suspentes et double amortisseur. Serrure à crochet pour porte coulissante en bois. Pour ouverture avec poignée verticale Inox. Serrur à crochet pour porte coulissante en bois d'épaisseur 36 à 60 mm. Têtière inox 304 finition "brossé" dimension 160 X 16 mm bouts arrondis. Coffre de 100 X 65 épaisseur 13 mm. Axe a 50 mm. Gâche et poignée Cuvette pour fixation sur le chant de la porte comprise	U	2		

LOT 03 CLOISON FX PLAF

<u>ESPACE DE VIE - MOBILIER DE CUISINE – PLAN STRATIFIE SUR MEUBLE BAS</u> <u>Fabrication et pose d'un meuble de cuisine</u>	Ens	1		
Fourniture et pose de plan de travail venant en recouvrement sur les meubles bas des bureaux en complément de : Ceux fournis et posés par le présent lot composés d'une étagère et d'un montant. Bureau 1, 5, 6 et 7.	Ens	1		
Fourniture et pose de plan de travail venant en recouvrement sur le meuble bas incluant le frigidaire avec joue meuble et une étagère haute au-dessus. Bureau 3	Ens	1		
fourniture et pose d'un meuble composé d'une étagère et d'un plan de travail sur toute la longueur du local à gauche en rentrant. Local serveur	Ens	1		
fourniture et pose d'un meuble composé d'une étagère et d'un plan de travail	Ens	1		
<u>FAUX PLAFOND</u> Fourniture et pose de faux plafonds suspendus acoustiques 600 x 600 démontable en laine de roche. Le plafond sera du type ROCKFON EKLA ou équivalent. L'entreprise devra chiffrer la fourniture et pose des faux plafonds sur l'ensemble du niveau 4 hormis la salle serveur qui ne recevra aucun faux plafond.	M²	251,61		
<u>VARIANTE FAUX PLAFOND 600 X 600 OSSATURE INVISIBLE</u> Fourniture et pose de faux plafonds suspendus acoustiques démontable en laine de roche. Le plafond sera du type ROCKFON BLANKA ou équivalent. Dimensions des dalles : 600 x 600 mm	M²	251,61		
<u>VARIANTE FAUX PLAFOND 600 X 600 DALLE METALLIQUE DEPLOYEE BLANC</u> Une variante sera chiffrée en option en plafond de type dalle métallique déployée blanc	M²	251,61		
Fourniture et pose de Pictogramme	Ens	1		
Fourniture et pose de patère	U	22		
Les cadres seront fournis par le lot MOBILIER (Hors Marché)				
Montant Total HT				
TVA				
Montant Total TTC				