

BESOINS PLOMBERIE : Les Puissances & indications portées sur ce tableau sont données pour chaque appareil. Le bilan total sera obtenu en multipliant par la colonne Quantité.

BESOINS ELECTRICITE : Les Puissances & indications portées sur ce tableau sont données pour chaque appareil. Le bilan total sera obtenu en multipliant par la colonne Quantité.

ANNEXE - LISTE DES EQUIPEMENTS DE CUISINE		Imputation :	Matériel Programme Matériel hors programme (lot cuisine) Matériel hors programme (hors lot cuisine)			Qtés	EAU SANITAIRE				VIDANGES				ELECTRICITE				Prise confort mono	Prise confort tri	Câble pour liaison avec optimateur (2x1,5) Prise RAS - Nb. Poste :	Remarques générales (hors lot cuisine)
Rep	Désignation (programme)	Remarques / préconisations (Moe) et Maîtrise d'œuvre (Moe)	EF (Ø)	EC (Ø)	EFA (Ø)		TYPE RESERVATION	Nature	TYPE RESERVATION	Diam.	Nature	TENSION	Kw	TYPE RESERVATION	Nature	Q.	Type	Q.	Type			
REZ DE JARDIN																						
FT10a	Stockage matériel relais																1	PS1				
	Signalétique statique						x															
	Rayonnage / étagère		x				10															
FT10b	Stockage linge propre et change																1	PS1				
	Signalétique statique						x															
	Rayonnage étagère		x				1															
FT11	Local déchets relais																					
	Signalétique statique						x										2	PS1				
	Chariots linge sale		x				4															
	Bacs déchets		x				4															
	Etagères	Moe : sur crémalière, simple ou double à définir	x				2															
	Pont d'eau (lot plomberie)						x															
	Vidior (lot plomberie)						x															
	Poste de lavage et désinfection	Moe : préconise l'ajout de l'équipement	x				2	20/27	20/27	Vanne d'arrêt 1/4 de tour fileté mâle, axe vertical à 110 cm du sol fini	Encastrée											
	Tue insectes	Moe : préconise l'ajout de l'équipement		x			2															
	Siphon de sol encastré		x				2															
FT12	Plaque de vie																					
	Signalétique statique						x															
	Piçards de rangement fermés encastrés - (lot menuiserie intérieure)						x															
	Coin salon - canapé, fauteuil, table basse		x																			
	TV		x																			
	Tableaux d'affichage muraux		x																			
	Poste informatique (armoire basse, fauteuil, bureau droit) adapté PNR		x				1															
FT13	Salle à manger - Kichenette - Accueil jour																4	PS1			1	
	Signalétique statique						x															
	Piçards de rangement fermés encastrés (vaisselle, réserves des petits déjeuners) - (lot menuiserie intérieure)																					
	Kichenette ouverte - plan de travail de 5m à hauteur adaptée PNR + meubles de rangement hauts et bas fermés + plaques cuisson - (lot menuiserie intérieure)						x										4	PS2				
	Vigilance à l'ergonomie des meubles hauts. Prévoir un système tenant pour mettre en sécurité certains petits électroménagers.						x															
	Tables à hauteur adaptable, chaises		x																			
	Matériel de cuisine	Moe : À définir	x				5															
	Micro-onde		x				5															
	Refrigerateur		x				5															
	Lave-vaisselle		x				5			20/27	Vanne d'arrêt 1/4 de tour fileté mâle, axe vertical à 40 cm du sol fini	Encastrée	Tuyauterie haute T° EUG à 20 cm du sol fini et siphonnée sous dalle	Ø 50	Encastrée	Mono 230V + T	3,6 kw	P.C murale étanche ht. 40cm du sol fini	Encastrée		1 câble	
	Four		x				5			20/27	Vanne d'arrêt 1/4 de tour fileté mâle, axe vertical à 40 cm du sol fini	Encastrée	Tuyauterie haute T° EUG à 20 cm du sol fini et siphonnée sous dalle	Ø 50	Encastrée	Mono 230V + T	4,0 kw	P.C murale étanche ht. 40cm du sol fini	Encastrée		1 câble	
	Chariots de maintien en température des repas	Postulat Moe : 5 chariots de distribution à technologie embarquée (chaud + froid) : - 1 chariot pour la salle du personnel, - 1 chariot pour le bloc B IEM - 3 chariots pour les 3 unités du bloc C	x				5															
	Chariots de débarrassage		x				5															
	Poste informatique (armoire basse fermant à clé, fauteuil, bureau droit) adapté PNR		x																			
	1 évier avec robinet mitigeur classique sur plan de travail kichenette - (lots menuiserie intérieure et plomberie)						x															
	Alimentation des équipements						x															
	Distributeur de boissons chaudes	Moe : préconise l'ajout de l'équipement	x				1			15/21	Vanne d'arrêt 1/4 de tour fileté mâle, axe vertical à 40 cm du sol fini	Encastrée	Tuyauterie haute T° EUG à 20 cm du sol fini et siphonnée sous dalle	Ø 50	Encastrée	Mono 230V + T	4,0 kw	P.C murale étanche ht. 130cm du sol fini	Encastrée		2	
REZ DE CHAUSSEE																						
A48	Local déchets central																					
	Signalétique statique						x															
	Bacs de déchets ménagers		x				7															
	Bacs de déchets recyclables		x				4															
	Bacs de déchets de cuisine		x				2															
	Bac pour les déchets DASRI		x				1															
	Pont d'eau - (lot plomberie)						x															
	Tue insectes	Moe : préconise l'ajout de l'équipement		x																		
	Poste de lavage et désinfection	Moe : préconise l'ajout de l'équipement	x				1	20/27	20/27	Vanne d'arrêt 1/4 de tour fileté mâle, axe vertical à 110 cm du sol fini	Encastrée											
	Emploieement compacteur à déchets	Moe : préconise l'ajout de l'équipement	x																			
	Caniveau de sol encastré	400x400 mm	x				1															
A49	Local ménage central																					
	Signalétique statique						x															
	Etagères pour stocker les produits d'entretien		x				7															
	Auto-laveuse	Moe : Doseur de produits	x				1	15/21		Vanne d'arrêt 1/4 de tour fileté mâle, axe vertical à 40 cm du sol fini	Encastrée											
	Chariots ménage, appareil vapeur		x				1															
	Produits ménagers		x				1															
	Centrale de dilution		x				1	20/27	20/27	Vanne d'arrêt 1/4 de tour fileté mâle, axe vertical à 110 cm du sol fini	Encastrée											
	Lave main		x				1	15/21	15/21	Vanne d'arrêt 1/4 de tour fileté mâle, axe vertical à 40 cm du sol fini	Encastrée	Tuyauterie PVC EU à 40 cm du sol fini non siphonnée sous dalle	Ø 40	Encastrée								
	Vidior - (lot plomberie)						x															
	Siphon de sol encastré	300x300 mm	x				1															
A51	Stockage économat central / bureau																					
	Signalétique statique						x															
	Rayonnages fixes centraux profondeur 1m, largeur 5m, hauteur max 1.5m pour l'ergonomie	Moe : Duralinox profondeur 460 mm	x				32															
	Poste de travail (armoire basse, fauteuil, caisson, bureau droit)		x				1															
	Matériel à stocker : alèses, protections, consommables, couches, EPI, matériel lingerie		x				1															
	Siphon de sol encastré	Moe : préconise l'ajout de l'équipement 300x300 mm Moe : confirmer si ce local sera nettoyé au poste de lavage		x			2															
A54	SAS déchargement / décarottage																					
	Signalétique statique						x															
	Table de déballage	1000x700 mm	x				1															
	Pratelles		x				1															
	Etagères	Moe : préconise de remplacer l'équipement par une étagère en soubassement de la table de déballage	x																			
	Transpalette bascule		x				1															
	Lave main	Moe : préconise l'ajout de l'équipement	x				1	15/21	15/21	Vanne d'arrêt 1/4 de tour fileté mâle, axe vertical à 40 cm du sol fini	Encastrée	Tuyauterie PVC EU à 40 cm du sol fini non siphonnée sous dalle	Ø 40	Encastrée								
	Distributeur de savon et papier	Moe : préconise l'ajout de l'équipement	x				1															
	Tue insectes	Moe : préconise l'ajout de l'équipement		x			1															

BESOINS PLOMBERIE : Les Puissances & indications portées sur ce tableau sont données pour chaque appareil. Le bilan total sera obtenu en multipliant par la colonne Quantité.

BESOINS ELECTRICITE : Les Puissances & indications portées sur ce tableau sont données pour chaque appareil. Le bilan total sera obtenu en multipliant par la colonne Quantité.

ANNEXE - LISTE DES EQUIPEMENTS DE CUISINE			Imputation :		Matériel Programmé hors cuisine	Matériel hors programme (non inclus dans l'opération)	Prévisions hors lot cuisine	Qtés	EAU SANITAIRE				VIDANGES				ELECTRICITE				Prise confort mono		Prise confort tri		Câble pour liaison avec optimateur (2x1.5)	Prise RJ45 - Nb. Ports :	Remarques générales (hors lot cuisine)
Rep	Désignation (programme)	Remarques / préconisations (Moe) et Maîtrise d'œuvre (Moe)	EF (Ø)	EC (Ø)					EFA (Ø)	TYPE RESERVATION	Nature	TYPE RESERVATION	Diam.	Nature	TENSION	Kw	TYPE RESERVATION	Nature	Q.	Type	Q.	Type					
	Armoire à produit d'entretien	Moe : préconise l'ajout de l'équipement 600x500 mm		x			1																				
	Siphon de sol encastré	Moe : préconise l'ajout de l'équipement 300x300 mm		x			2						Vidange PVC EUG en attente sous dalle et dans l'axe des percements. Raccordement à prévoir après la pose des caniveaux et siphons.	Ø 100				Raccordement sur réseau équipotentiel de terre									
A57 - Chambre froide positive (0°/+3°C)			Moe : confirmer qu'une seule CF positive et 1 armoire froide suffisent pour stocker les matières premières				1											Eclairage comprenant : hublot(s) étanche et 1 interrupteur par porte avec voyant en façade (lot électrique)									
	Signalétique statique				x		4																				
	Siphon de sol encastré pour évacuation	Moe : préconise de supprimer cet équipement		x			1																				
	Evaporateur (0°/+3°)			x			1						Tuyauterie PVC EU à 160 cm du sol fini non siphonnée sous dalle	Ø 40	Encastrée												
A58 - Chambre froide négative (22°/-18°C)							1											Eclairage comprenant : hublot(s) étanche et 1 interrupteur par porte avec voyant en façade (lot électrique)									
	Signalétique statique				x		5																				
	Siphon de sol encastré pour évacuation	Moe : préconise de supprimer cet équipement		x			1																				
	Evaporateur (22°/-18°)			x			1						Tuyauterie PVC EU à 160 cm du sol fini non siphonnée sous dalle	Ø 40	Encastrée												
A59 - Réserve économet																		1	PS1								
	Signalétique statique				x		8																				
	Rayonnages fixes (attention à la hauteur pour l'ergonomie)			x																							
	Etagères / armoires	Moe : veuillez préciser le type d'armoires souhaitées		x																							
	Siphon de sol encastré pour évacuation	300x300 mm		x			1						Vidange PVC EUG en attente sous dalle et dans l'axe des percements. Raccordement à prévoir après la pose des caniveaux et siphons	Ø 100				Raccordement sur réseau équipotentiel de terre									
A60 - Légumerie / désinfection																		2	PS1								
	Signalétique statique				x																						
	Table de travail adossée avec bac de décontamination et rinçage, gamme standard	Moe : Capacité 3 bacs GN1/1 + support ouvre boîte		x			1	20/27	20/27		Arrivée encastrée à 120cm, fileté femelle (entraxe 150mm) et vanne d'arrêt 1/4 tour fileté mâle à 40cm du sol.	Encastrée			Dans caniveau				1	PS1							
	Cellule de refroidissement	Moe : préconise de déplacer l'équipement en préparation chaude Capacité 6 niveaux GN1/1 Lx600x725x820 mm		x			1						Tuyauterie PVC EU à 20 cm du sol fini siphonnée sous dalle	Ø 40	Encastrée	Mono 230V + T	1.2 kw	3 ml de câble encastré en attente avec sortie de câble à 40cm du sol fini	Encastrée								
	Etagères			x			1																				
	Presse polyvalente	Moe : veuillez préciser le type d'équipement souhaité		x			1																				
	Eplucheuse à légumes sur socle	Moe : préconise de remplacer l'équipement par un éplucheuse/essoreuse combinée		x			1	15/21			Robinet EF avec raccord au nez à 1m20 / sol Fini - Discontacteur mural - asseoir au séparateur à fécules	Encastrée	Tuyauterie PVC EUG à 20 cm du sol fini siphonnée sous dalle	Ø 50	Encastrée	Mono 230V + T	1.0 kw	P.C murale étanche ht. 130cm du sol fini	Encastrée					Evacuation à raccorder au séparateur à fécules			
	Essoreuse à légumes	Moe : préconise de combiner cet équipement avec l'éplucheuse capacité 10 ou 15kg à définir		x			1																				
	Support sac poubelle à ouverture non manuelle			x			1																				
	Réfrigérateurs 2 portes pour les légumes 1400 litres	A clavettes. 2x20 niveaux GN2/1		x			1										Mono 230V + T	0.9 kw	P.C murale étanche ht. 200cm du sol fini	Encastrée							
	Distributeur de savon liquide + système de séchage des mains proches du lave main			x			1																				
	Lave mains			x			1	15/21	15/21		Vanne d'arrêt 1/4 de tour fileté mâle, axe vertical à 40 cm du sol fini	Encastrée	Tuyauterie PVC EU à 40 cm du sol fini non siphonnée sous dalle	Ø 40	Encastrée												
	Plonge à légumes	Moe : bacs 600x500 + 1 égouttoir 1900x700 mm		x			1	20/27	20/27		Arrivée encastrée à 120cm, fileté femelle (entraxe 150mm) et vanne d'arrêt 1/4 tour fileté mâle à 40cm du sol.	Encastrée			Dans caniveau												
	Poste de lavage et désinfection	Moe : préconise l'ajout de l'équipement		x			1	20/27	20/27		Vanne d'arrêt 1/4 de tour fileté mâle, axe vertical à 110 cm du sol fini	Encastrée															
	Ouvre boîtes	Moe : préconise l'ajout de l'équipement			x		1										Mono 230V + T	0.3 kw	P.C murale étanche ht. 130cm du sol fini	Encastrée					Evacuation à raccorder au séparateur à fécules		
	Caniveau de sol encastré	800x400 mm		x			2						Vidange PVC EUG en attente sous dalle et dans l'axe des percements. Raccordement à prévoir après la pose des caniveaux et siphons.	Ø 100				Raccordement sur réseau équipotentiel de terre									
A61 - Désembollage			Moe : préconise de mutualiser ce local avec la légumerie / désinfection																								
	Signalétique statique				x																						
	Etagères	Moe : préconise de supprimer cet équipement		x			1																				
	Tables de travail mobile inox	Moe : préconise de supprimer cet équipement		x																							
	Support sac poubelle à ouverture non manuelle	Moe : préconise de supprimer cet équipement		x																							
	Distributeur de savon liquide + système de séchage des mains proches du lave main	Moe : préconise de supprimer cet équipement		x																							
	Lave mains	Moe : préconise de supprimer cet équipement		x																							
	Siphon de sol encastré	Moe : préconise de supprimer cet équipement		x																							
A62 - Préparation froide (+12°C)																				2	PS1	1	PS1				
	Signalétique statique				x		1																				
	Tables de travail fixes, gamme standard	1200x700 mm		x			1													1	PS1	1	PS1				
	Rayonnages fixes	Moe : préconise de remplacer les rayonnages fixes par des étagères pleines 1400x400 mm		x			2																				
	Placard mural	Moe : préconise l'ajout de l'équipement en remplacement des rayonnages fixes 1600x400 mm		x			1																				
	Tables de travail mobiles type centrale en inox	1400x700 mm		x			2													1	PS1						
	Armoire de stérilisation des couteaux			x			1											Mono 230V + T	0.1 kw	P.C murale étanche ht. 160cm du sol fini	Encastrée						
	Balance électrique			x			1											Mono 230V + T	0.1 kw	P.C murale étanche ht. 130cm du sol fini	Encastrée						
	Armoires frigorifiques pour les préparations semi fines (2 unités)	Moe : préconise 1 seule armoire à chariot 1 échelle GN2/1		x			1						Tuyauterie PVC EU à 20 cm du sol fini siphonnée sous dalle	Ø 40	Encastrée	Mono 230V + T	0.8 kw	3 ml de câble encastré en attente avec sortie de câble en plafond	Plénium								
	Echelles de stockage mobile	20 niveaux GN2/1		x			1																				
	Distributeur de savon et papier	Moe : à charge du prestataire		x			1																				
	Lave-main			x			1	15/21	15/21		Vanne d'arrêt 1/4 de tour fileté mâle, axe vertical à 40 cm du sol fini	Encastrée	Tuyauterie PVC EU à 40 cm du sol fini non siphonnée sous dalle	Ø 40	Encastrée												
	Bac de plonge	Moe : Table du chef 1200x700 mm		x			1	15/21	15/21		Vanne d'arrêt 1/4 de tour fileté mâle, axe vertical à 40 cm du sol fini	Encastrée	Tuyauterie PVC EUG à 40 cm du sol fini non siphonnée sous dalle	Ø 40	Encastrée				1	PS1							
	Siphon de sol encastré	300x300 mm		x			1						Vidange PVC EUG en attente sous dalle et dans l'axe des percements. Raccordement à prévoir après la pose des caniveaux et siphons.	Ø 100				Raccordement sur réseau équipotentiel de terre									
	Bac à graisse - (lot VRD)				x		1																				
	Evaporateur (+12°)			x			1						Tuyauterie PVC EU à 280 cm du sol fini non siphonnée sous dalle	Ø 40	Plénium												
	Armoire froide positive 1 porte	Moe : préconise l'ajout de l'équipement pour stocker les produits prêts-à-cuisir		x			1											Mono 230V + T	0.5 kw	P.C murale étanche ht. 200cm du sol fini	Encastrée						
	Batteur mélangeur (hors programme)	Moe : préconise l'ajout de l'équipement Capacité 5 ou 10 Litres à définir		x			1											Mono 230V + T	0.5 kw	P.C murale étanche ht. 130cm du sol fini	Encastrée						
	Combinaison cutirocoupe légumes (hors programme)	Moe : préconise l'ajout de l'équipement		x			1											Mono 230V + T	1.0 kw	P.C murale étanche ht. 130cm du sol fini	Encastrée						
	Réser (hors programme)	Moe : préconise l'ajout de l'équipement		x			1											Mono 230V + T	1.0 kw	P.C murale étanche ht. 130cm du sol fini	Encastrée						
	Trancheur (hors programme)	Moe : préconise l'ajout de l'équipement		x			1											Mono 230V + T	1.0 kw	P.C murale étanche ht. 130cm du sol fini	Encastrée						
A63 - Préparation chaude							1											5.0 kw		3	PS1	1	PS1				

BESOINS PLOMBERIE : Les Puissances & indications portées sur ce tableau sont données pour chaque appareil. Le bilan total sera obtenu en multipliant par la colonne Quantité.

BESOINS ELECTRICITE : Les Puissances & indications portées sur ce tableau sont données pour chaque appareil. Le bilan total sera obtenu en multipliant par la colonne Quantité.

ANNEXE - LISTE DES EQUIPEMENTS DE CUISINE			Imputation :		EAU SANITAIRE					VIDANGES				ELECTRICITE					Prise confort mono		Prise confort tri		Câble pour liaison avec optimateur (2x1,5)		Prise RJ45 - Nb. Poste :		Remarques générales (hors lot cuisine)	
Rep	Désignation (programme)	Remarques / préconisations (Moa) et Maîtrise d'œuvre (Moe)	Matériau Programme lot cuisine	Programme lot cuisine	Quantité	EF (Ø)	EC (Ø)	EFA (Ø)	TYPE RESERVATION	Nature	TYPE RESERVATION	Diam.	Nature	TENSION	Kw	TYPE RESERVATION	Nature	Q.	Type	Q.	Type							
	Signalétique statique		x		1																							
	Tables de travail fixes, gamme standard	1100x800 mm	x		1																							
	Plan de cuisson	Moe : 4 foyers induction	x		1									Tri 400V + T + N	20,0 kw	3 ml de câble encastré en attente avec sortie de câble à 40cm du sol fini	Encastrée		PS1									
	Hottes - (lot CVC)			x	1																							
	Four de réchauffe	Moe : préconise de remplacer par 2 fours superposés de capacité 6 niveaux GN1/1	x		1		20/27		Vanne d'arrêt 1/4 de tour fileté mâle, axe vertical à 40 cm du sol fini	Encastrée			Dans caniveau	Tri 400V + T + N	11,0 kw	3 ml de câble encastré en attente avec sortie de câble à 40cm du sol fini	Encastrée						2 câbles					
	Four de réchauffe		x		1		20/27		Vanne d'arrêt 1/4 de tour fileté mâle, axe vertical à 40 cm du sol fini	Encastrée			Dans caniveau	Tri 400V + T + N	11,0 kw	3 ml de câble encastré en attente avec sortie de câble à 40cm du sol fini	Encastrée						2 câbles					
	Rayonnages fixes		x		1																							
	Tables de travail mobiles type centrale en inox	Moe : préconise de remplacer les rayonnages fixes par une étagère pleine 1900x400 mm	x		1																							
	Armoire de stérilisation des couteaux	Moe : préconise de mutualiser l'équipement avec la table de travail fixe	x		1																							
	Balance électrique		x		1																							
	Echelles de stockage mobile	Moe : préconise de remplacer l'équipement par une étagère en sousbassement de la table de travail fixe	x		1																							
	Friteuse	Moe : performance à définir	x		1																							
	Distributeur de savon liquide + système de séchage des mains proches du lave main		x		1																							
	Poste de lavage et désinfection	Moe : préconise l'ajout de l'équipement	x		1	20/27	20/27		Vanne d'arrêt 1/4 de tour fileté mâle, axe vertical à 110 cm du sol fini	Encastrée																		
	Lave-main	Moe : préconise de mutualiser avec le bac de plonge	x		1	15/21	15/21		Vanne d'arrêt 1/4 de tour fileté mâle, axe vertical à 40 cm du sol fini	Encastrée			Tuyauterie PVC EU à 40 cm du sol fini non siphonnée sous dalle	Ø 40	Encastrée													
	Bac de plonge	Moe : Table du chef 1600x800 mm	x		1	15/21	15/21		Vanne d'arrêt 1/4 de tour fileté mâle, axe vertical à 40 cm du sol fini	Encastrée			Tuyauterie PVC EUG à 40 cm du sol fini non siphonnée sous dalle	Ø 40	Encastrée					1	PS1							
	Siphon de sol encastré	300x300 mm	x		1								Ø 100				Raccordement sur réseau équipotentiel de terre											
	Caniveau de sol encastré	1200x250 mm	x		1								Ø 100				Raccordement sur réseau équipotentiel de terre											
	Bac à graisse - (lot VRD)			x	1																							
	Emplacement cuseur polyvalent	Moe : préconise l'emplacement de l'équipement	x		1	20/27	20/27		Vanne d'arrêt 1/4 de tour fileté mâle, axe vertical à 40 cm du sol fini	Encastrée			Dans caniveau	Tri 400V + T + N	10,0 kw	3 ml de câble encastré en attente avec sortie de câble à 40cm du sol fini	Encastrée		PS2				2 câbles					
	Emplacement plan neutre	Moe : préconise l'emplacement de l'équipement	x		1																1	PS1						
	Armoire froide positive 1 porte	Moe : préconise l'ajout de l'équipement pour stocker les produits prétraités	x		1																							
														Mono 230V + T	0,5 kw	P.C murale étanche ht. 200cm du sol fini	Encastrée											
A54 - Stockage chariots																					2	PS1			1			
	Signalétique statique			x	1																							
	Chariots	Postulat Moe : 5 chariots de distribution à technologie embarquée (chaud + froid) : - 1 chariot pour la salle du personnel, - 1 chariot pour le bloc B IEM - 3 chariots pour l'unité du bloc C	x		5																							
	Lave-main	Moe : préconise l'ajout de l'équipement	x		1	15/21	15/21		Vanne d'arrêt 1/4 de tour fileté mâle, axe vertical à 40 cm du sol fini	Encastrée			Tuyauterie PVC EU à 40 cm du sol fini non siphonnée sous dalle	Ø 40	Encastrée													
	Distributeur de savon et papier	Moe : à charge du prestataire	x		1																							
	Poste de lavage et désinfection	Moe : préconise l'ajout de l'équipement	x		1	20/27	20/27		Vanne d'arrêt 1/4 de tour fileté mâle, axe vertical à 110 cm du sol fini	Encastrée																		
	Tue insectes	Moe : préconise l'ajout de l'équipement	x		1																							
	Siphon de sol encastré	300x300 mm	x		1								Ø 100				Raccordement sur réseau équipotentiel de terre											
A55 - Plonge																					1	PS1						
	Signalétique statique			x	1																							
	Etagères		x		1																							
	Echelle de stockage	Moe : préconise un chariot de stockage de bacs sur chant	x		1																							
	Chariot de stockage	Moe : rayonnage inox Profondeur 600 mm	x		1																							
	Support sac poubelle à ouverture non manuelle		x		1																							
	Emplacement lave batterie	Moe : préconise l'emplacement de l'équipement	x		1		20/27	20/27	Vanne d'arrêt 1/4 de tour fileté mâle, axe horizontal à 10 cm du sol fini	Encastrée			Dans caniveau	Tri 400V + T + N	15,0 kw	3 ml de câble encastré en attente avec sortie de câble à 40cm du sol fini	Encastrée						3 câbles					
	Plonge à 2 bacs + 2 égouttoirs, robinet à commande manuelle	Moe : préconise un seul égouttoir 2500x700 mm	x		1	20/27	20/27		Vanne d'arrêt 1/4 de tour fileté mâle, axe vertical à 40 cm du sol fini	Encastrée			Dans caniveau															
	Lave main	Moe : préconise de mutualiser avec le lave main du stockage chariots	x		1	15/21	15/21		Vanne d'arrêt 1/4 de tour fileté mâle, axe vertical à 40 cm du sol fini	Encastrée			Tuyauterie PVC EU à 40 cm du sol fini non siphonnée sous dalle	Ø 40	Encastrée													
	Distributeur de savon et papier	Moe : préconise l'ajout de l'équipement	x		1																							
	Caniveau de sol encastré	800x400 mm	x		1								Ø 100				Raccordement sur réseau équipotentiel de terre											
	Caniveau de sol encastré	1200x250 mm	x		1								Ø 100				Raccordement sur réseau équipotentiel de terre											
	Hotte adossée à débit variable 2000x1500 mm - (lot CVC)			x	1																							
A56 - Local déchets cuisine (+8°C)																												
	Signalétique statique			x	5																							
	Bacs déchets	Moe : capacité à définir	x		1																							
	Robinet de passage - (lot plomberie)			x	1																							
	Vidior - (lot plomberie)	Moe : préconise l'ajout de l'équipement		x	1																							
	Caniveau de sol encastré	400x400 mm	x		1								Ø 100				Raccordement sur réseau équipotentiel de terre											
	Evaporateur (+8°)		x		1								Ø 40	Plénium														
	Poste de lavage et désinfection	Moe : préconise l'ajout de l'équipement	x		1	20/27	20/27		Vanne d'arrêt 1/4 de tour fileté mâle, axe vertical à 110 cm du sol fini	Encastrée																		
	Tue insectes	Moe : préconise l'ajout de l'équipement	x		1																							
	Support à bates	Moe : préconise l'ajout de l'équipement	x		1																							
														Mono 230V + T	0,1 kw	P.C murale étanche ht. 220cm du sol fini	Encastrée											
A57 - Traitement linge sale			x																		2	PS1						
	Signalétique statique			x	1																							
	Rayonnage fixe	Moe : préconise de remplacer par une armoire à produits d'entretien 600x500 mm	x		1																							
	Chariots		x		4																							
	Bacs pour le stockage du linge sale		x		3																							
	Lave mains à commande féminale		x		1	15/21	15/21		Vanne d'arrêt 1/4 de tour fileté mâle, axe vertical à 40 cm du sol fini	Encastrée			Tuyauterie PVC EU à 40 cm du sol fini non siphonnée sous dalle	Ø 40	Encastrée													
	Distributeur de savon et papier	Moe : préconise l'ajout de l'équipement	x		1																							
	Emplacement plonge 1 bac	Moe : préconise l'ajout de l'équipement 950x700 mm	x		1	20/27	20/27		Arrivée encastrée à 120cm, fileté femelle (entraxe 150mm) et vanne d'arrêt 1/4 tour fileté mâle à 40cm du sol	Encastrée																		
	Siphon de sol encastré	300x300 mm	x		1								Ø 100				Raccordement sur réseau équipotentiel de terre											
A58 - Traitement linge propre																					4	PS1			1			
	Signalétique statique			x	9																							
	Rayonnages fixes	Moe : capacité à définir	x		2	20/27	20/27	20/27	Vanne d'arrêt 1/4 de tour fileté mâle, axe horizontal à 10 cm du sol fini	Encastrée			Tuyauterie haute T° EUS à 20 cm du sol fini et siphonnée sous dalle	Ø 50	Encastrée	Tri 400V + T + N	10,0 kw	3 ml de câble encastré en attente avec sortie de câble à 40cm du sol fini	Encastrée				2 câbles					
	Machines à laver le linge	Moe : demande à prévoir une machine à laver le linge supplémentaire	x		1	20/27	20/27	20/27	Vanne d'arrêt 1/4 de tour fileté mâle, axe horizontal à 10 cm du sol fini	Encastrée			Tuyauterie haute T° EUS à 20 cm du sol fini et siphonnée sous dalle	Ø 50	Encastrée	Tri 400V + T + N	10,0 kw	3 ml de câble encastré en attente avec sortie de câble à 40cm du sol fini	Encastrée				2 câbles					

