

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Arrêtés du 16/07/2019 et 23/01/2020 - R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du Code du Travail issu du décret 2017-899 du 9 mai 2017 modifié par le décret 2019-251 du 27 mars 2019 ; Norme NF X46-020 - Norme NF X 46-020 d'août 2017



Numéro de rapport	190965/90416 A
Propriétaire	VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 3 NORD EST
Donneur d'ordre	VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 3 NORD EST
Adresse de l'immeuble	Ecluse 14 CMRO VERSANT MOSELLE 14 FOUG 54570 FOUG
Type de bien	Ecluse 14
Date de la commande	17/11/2020
La (ou les) date(s) d'exécution du repérage	17/11/2020
Date d'émission du rapport de repérage	25/11/2020
Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre	Mode opératoire

Signataire du rapport

Signature et Visa



 **ADIAG**
2 rue des Mouettes
76130 MONT ST AIGNAN
Tél : 02 35 02 75 15 - Fax : 02 35 61 01 82
contact@adiag.apave.com

Opérateur de repérage :

MALO Premtim
ADIAG
Le 25/11/2020

Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Commentaires :

Néant

- Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits **contenant de l'amiante** :

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
Structure porte amont	Extérieur	Structure porte amont	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P002)	Z002
Cuirassement	Extérieur	Cuirassement	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P008)	Z008

SOMMAIRE

SIGNATAIRE DU RAPPORT	1
CONCLUSIONS	1
DESCRIPTION DE LA MISSION	4
OBJET DE LA MISSION :	4
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES :	4
IDENTIFICATION COMPLETE DE L'IMMEUBLE CONCERNE :	4
IDENTIFICATION DU BATIMENT CONCERNE :	4
PROGRAMME DE TRAVAUX	4
PROGRAMME DE REPERAGE	5
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	7
DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE	7
ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020.....	7
ANALYSE DOCUMENTAIRE :	7
RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES	8
RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE.....	8
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) :	8
LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES	8
RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE CONCERNE PAR LA MISSION DE REPERAGE	9
ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION	10
ANNEXE : PLANS / CROQUIS.....	16
ANNEXE : ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE	18
ANNEXE : PROCES-VERBAUX D'ANALYSE.....	20
ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE.....	23
ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE	24

1 Description de la mission

1.1 Objet de la mission :

Le repérage de l'amiante avant travaux dans les immeubles bâtis, défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.

Références de l'ordre de mission : **190965/90416**

Référence du donneur d'ordre : **Ecluse 14**

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble : **VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 3 NORD EST**

Adresse du propriétaire : **169 RUE DE NEWCASTLE - CS 80062 54036 NANCY CEDEX**

Représenté par : **VNF**

Donneur d'ordre : **VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 3 NORD EST**

Accompagnateur : **Aucun**

Opérateur ayant réalisé le repérage : **Monsieur MALO Premtim**

N° de certification de l'opérateur : **CPDI4414**

Organisme : **I.Cert**

Nom et adresse de l'entreprise : **ADIAG - 8 rue Pierre Simon de Laplace - 57070 METZ**

N° de Siret : **48333631900189**

RCP compagnie n° de police : **AXA IARD - RC 5271124804**

1.3 Identification complète de l'immeuble concerné :

Dénomination : **Ecluse 14**

Adresse complète : **CMRO VERSANT MOSELLE 14 FOUG - 54570 FOUG**

Bâtiment : **Ecluse 14**

Escalier : **SO**

Etage : **Extérieur**

Porte : **SO**

N° de lot : **NC**

Référence Cadastre : **Non communiquée**

1.4 Identification du Bâtiment concerné :

Date du permis de Construire : **Antérieur au 1er juillet 1997**

Date de la construction : **NC**

Fonction principale du bâtiment : **Ecluse 14**

Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné :

2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

Description des travaux envisagés, ouvrages et parties d'ouvrage à inspecter :

Repérage "Amiante" selon le mode opératoire fournis par le client VNF.

3 Programme de repérage

Liste non-exhaustive des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer, conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder
1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	
Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles ») Plaques en matériaux bitumineux Revêtements anti-condensation sous bac acier
Ardoises, bardeaux bitumineux	Ardoises composites hors fibro ciment Ardoises en fibro ciment Bardeaux bitumineux (« shingles »)
Éléments associés à la toiture	Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation Conduits d'eaux pluviales Garnissage des joints de dilatation Joints de dilatation Couvre-joints Tresses d'étanchéité à l'air Éléments complémentaires de toiture (chéneaux, rives, closoirs, faitages, mitres, costières, etc.) Jonctions bitumineuses Solins en fibre ciment Colle des solins en fibre ciment
Éléments sous toiture	Pare-vapeur, pare pluie Isolants fibreux en sous toiture Flocages, enduits projetés
Étanchéité de toiture terrasse	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés...), écrans de semi-indépendance, pare-vapeur Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés...) Parties planes ou relevés : complexes asphaltés
Fenêtres de toit, lanterneaux, verrières	Mastics (vitriers, bitumineux...) Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature Garnitures de friction sur fenêtres basculantes
2 - Parois verticales extérieures et Façades	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage Ardoises composites hors fibro ciment Ardoises en fibro ciment Joints d'assemblage ou d'étanchéité, mastics, tresses Revêtements intérieurs anti-condensation (hors peintures) Peintures des bardages métalliques Flocages, enduits projetés
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Carton-amiante
Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs Revêtements plastiques épais (RPE) Peintures sur béton Enduits pelliculaires de lissage/débullage Colles et joints (faïence, pâte de verre, carrelage), ragréages, primaires d'accrochage, Imperméabilisants Éléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire Garnissage des joints de dilatation Joints de dilatation Couvre-joints Appuis de fenêtres en fibres-ciment
Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres, etc.) Peintures décoratives
Éléments associés aux façades	Conduits de fumées, de cheminée, de ventilation Conduits d'eaux (pluviales et usées) Éléments ponctuels : chéneaux, rives, corniches
3 - Parois verticales intérieures	
Murs et cloisons maçonnés	Flocages Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Enduits de ragréage, débullage, lissage Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupe-feu Fourreaux (carton, fibres-ciment...)
Poteaux	Flocages Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage) Joints de dilatation, d'assemblage avec poutraison Entourages de poteau (carton-amiante, fibres ciment, matériaux sandwich...), coffrages perdus
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Flocages Plots de colle fixant les cloisons au mur Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre Sous couches des tissus muraux Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment IGH et ERP) : tresse, carton, fibres-ciment
Gaines et coffres verticaux	Flocages Enduits à base de plâtre (projetés, lissés ou talochés) Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage) Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné Panneaux (fibres-ciment, ...) Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)
Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris oculus, et sur serrurerie) Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux, bakélite Isolants intérieurs des portes
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, ...) Revêtements bitumineux Peintures intumescentes
4 - Plafonds et faux plafonds	
Plafonds	Flocages Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

[illegible]

4 Conditions de réalisation du repérage

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le programme de repérage.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non-présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération.

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Le présent document constitue un élément important du dossier technique amiante et dossier amiante – Partie privative qui doivent être mis à jour et transmis aux entreprises pour établir leur évaluation du risque.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

Avertissements :

Le repérage est réalisé conformément à la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Compte tenu de l'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en œuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n'aient pu être identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront être engagées.

Afin de faciliter la localisation de certains matériaux ou produits, l'opérateur peut indiquer des zones selon la convention suivante : « A » désigne la zone de l'accès au local. Les autres zones sont nommées « B », « C », « D », ... dans le sens des aiguilles d'une montre.

Moyens mis à disposition : **Néant**

4.1 Dates et Nature des visites sur site

Néant

4.2 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020

Sans objet

4.3 Analyse Documentaire :

Auteur/Société	Titre	Référence	Date	Objet
VNF	Programme de travaux	Mode opératoire	25/11/2020	MO

4.4 Rapports précédemment réalisés

Néant

5 Résultats détaillés du repérage

5.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :

➤ Liste des locaux / Parties d'immeuble visités

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
Garde corps amont	Extérieur
Structure porte amont	Extérieur
Bollard	Extérieur
Crosse	Extérieur
Gonde corps aval	Extérieur
Structure + porte aval	Extérieur
Cuirassement	Extérieur
Caniveaux	Extérieur
Vérins	Extérieur
Boite à crique	Extérieur
Garde corps	Extérieur
Ouvrage central	Extérieur
Garde corps central	Extérieur

➤ Liste des locaux / Parties d'immeuble non visités :

Néant

➤ Liste des éléments non inspectés :

Néant

5.2 Liste des matériaux et produits repérés

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
Garde corps amont	Extérieur	Garde corps amont	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P001)	Z001	Non	
Structure porte amont	Extérieur	Structure porte amont	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P002)	Z002	Oui	12 m ² / 0,012 T
Bollard	Extérieur	Bollard rond	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P003)	Z003	Non	
		Bollard oval	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P004)	Z004	Non	
Crosse	Extérieur	Crosse	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P005)	Z005	Non	
Gonde corps aval	Extérieur	Garde-corps aval	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P006)	Z006	Non	
Structure + porte aval	Extérieur	Structure porte aval	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P007)	Z007	Non	

Rapport n° : 190965/90416 A / Référence du donneur d'ordre : Ecluse 14

ADIAG - 8 rue Pierre Simon de Laplace - 57070 - METZ

SIRET : 48333631900189 Tél : 06 78 12 33 31 Email : metz@adiag.apave.com Site web : www.adiag.com

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
Cuirassement	Extérieur	Cuirassement	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P008)	Z008	Oui	20 ml / 0,02 T
Caniveaux	Extérieur	Plaques de caniveaux	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P009)	Z009	Non	
Vérins	Extérieur	Vérins	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P010)	Z010	Non	
Boîte à crique	Extérieur	Boîte à crique	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P011)	Z011	Non	
Garde corps	Extérieur	Garde-corps	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P012)	Z012	Non	
Ouvrage central	Extérieur	Ouvrage central	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P013)	Z013	Non	
Garde corps central	Extérieur	Garde corps central	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P014)	Z014	Non	

Commentaires :

Néant

5.3 Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage


Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.


En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.


En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation

PRELEVEMENT : P001			
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 3 NORD EST	Numéro de dossier 190965/90416	Pièce ou local – Composant Extérieur - Garde corps amont - Garde corps amont - A	
Nom de l'opérateur MALO Premtim	Date de prélèvement 17/11/2020	Partie de composant Métal - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Métal / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P002			
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 3 NORD EST	Numéro de dossier 190965/90416	Pièce ou local – Composant Extérieur - Structure porte amont - Structure porte amont - A	
Nom de l'opérateur MALO Premtim	Date de prélèvement 17/11/2020	Partie de composant Métal - Peinture	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante détectées)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Métal / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples en vrac + matériau métallique en vrac avec poussières non séparable	0	Fibres d'amiante détectées

PRELEVEMENT : P003			
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 3 NORD EST	Numéro de dossier 190965/90416	Pièce ou local – Composant Extérieur - Bollard - Bollard rond - A	
Nom de l'opérateur MALO Premtim	Date de prélèvement 17/11/2020	Partie de composant Métal - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Métal / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples en vrac avec poussières	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P004			
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 3 NORD EST	Numéro de dossier 190965/90416	Pièce ou local – Composant Extérieur - Bollard - Bollard oval - A	
Nom de l'opérateur MALO Premtim	Date de prélèvement 17/11/2020	Partie de composant Métal - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Métal / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P005

Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 3 NORD EST	Numéro de dossier 190965/90416	Pièce ou local – Composant Extérieur - Crosse - Crosse - A
Nom de l'opérateur MALO Premtim	Date de prélèvement 17/11/2020	Partie de composant Métal - Peinture

Résultat amiante : [Absence d'amiante](#)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet : Métal / Peinture	
------------------------------------	--

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P006

Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 3 NORD EST	Numéro de dossier 190965/90416	Pièce ou local – Composant Extérieur - Gonde corps aval - Garde-corps aval - A
Nom de l'opérateur MALO Premtim	Date de prélèvement 17/11/2020	Partie de composant Métal - Peinture


Résultat amiante : [Absence d'amiante](#)


DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :


Objet : Métal / Peinture	
------------------------------------	--


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples en vrac avec poussières	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P007			
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 3 NORD EST	Numéro de dossier 190965/90416	Pièce ou local – Composant Extérieur - Structure + porte aval - Structure porte aval - A	
Nom de l'opérateur MALO Premtim	Date de prélèvement 17/11/2020	Partie de composant Métal - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Métal / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples en vrac + matériau métallique en vrac avec poussières non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P008			
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 3 NORD EST	Numéro de dossier 190965/90416	Pièce ou local – Composant Extérieur - Cuirassement - Cuirassement - A	
Nom de l'opérateur MALO Premtim	Date de prélèvement 17/11/2020	Partie de composant Métal - Peinture	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante détectées)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Métal / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture bitumineuse en vrac avec poussières	0	Fibres d'amiante détectées


PRELEVEMENT : P009			
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 3 NORD EST		Numéro de dossier 190965/90416	Pièce ou local – Composant Extérieur - Caniveaux - Plaques de caniveaux - A
Nom de l'opérateur MALO Premtim		Date de prélèvement 17/11/2020	Partie de composant Métal - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Métal / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples en vrac avec poussières	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P010			
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 3 NORD EST		Numéro de dossier 190965/90416	Pièce ou local – Composant Extérieur - Vérins - Vérins - A
Nom de l'opérateur MALO Premtim		Date de prélèvement 17/11/2020	Partie de composant Métal - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Métal / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples en vrac + matériau métallique en vrac avec poussières non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P011			
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 3 NORD EST	Numéro de dossier 190965/90416	Pièce ou local – Composant Extérieur - Boîte à crique - Boîte à crique - A	
Nom de l'opérateur MALO Premtim	Date de prélèvement 17/11/2020	Partie de composant Métal - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Métal / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples en vrac + matériau métallique en vrac avec poussières non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P012			
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 3 NORD EST	Numéro de dossier 190965/90416	Pièce ou local – Composant Extérieur - Garde corps - Garde-corps - A	
Nom de l'opérateur MALO Premtim	Date de prélèvement 17/11/2020	Partie de composant Métal - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Métal / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P013			
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 3 NORD EST	Numéro de dossier 190965/90416	Pièce ou local – Composant Extérieur - Ouvrage central - Ouvrage central - A	
Nom de l'opérateur MALO Premtim	Date de prélèvement 17/11/2020	Partie de composant Métal - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Métal / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples en vrac avec poussières	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P014			
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 3 NORD EST	Numéro de dossier 190965/90416	Pièce ou local – Composant Extérieur - Garde corps central - Garde corps central central - A	
Nom de l'opérateur MALO Premtim	Date de prélèvement 17/11/2020	Partie de composant Métal - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Métal / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

ANNEXE : Plans / Croquis

Titre : Croquis N°1	N° planche : 1/1	N° dossier : 190965/90416	Type : Planche de repérage usuel en plan
Client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE	Version : 0	Adresse : Ecluse 14 CMRO VERSANT MOSELLE 14 FOUG 54570 FOUG	
Intervenant : MALO Premtim	Date : 25/11/2020		
Origine du plan : Diagnostiqueur			
Commentaire :		Localisation : Ecluse 14	Lieu / Zone : Extérieur



a P002 A



a P008 A



ANNEXE : Zones Présentant des Similitudes d'Ouvrage

Z001 : Garde corps amont Métal Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Garde corps amont	Extérieur	Garde corps amont	Métal - Peinture		P001	Non	

Z002 : Structure porte amont Métal Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Structure porte amont	Extérieur	Structure porte amont	Métal - Peinture		P002	Oui	12 m ² / 0,012 T

Z003 : Bollard rond Métal Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bollard	Extérieur	Bollard rond	Métal - Peinture		P003	Non	

Z004 : Bollard oval Métal Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bollard	Extérieur	Bollard oval	Métal - Peinture		P004	Non	

Z005 : Crosse Métal Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Crosse	Extérieur	Crosse	Métal - Peinture		P005	Non	

Z006 : Garde-corps aval Métal Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Garde corps aval	Extérieur	Garde-corps aval	Métal - Peinture		P006	Non	

Z007 : Structure porte aval Métal Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Structure + porte aval	Extérieur	Structure porte aval	Métal - Peinture		P007	Non	

Z008 : Cuirassement Métal Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Cuirassement	Extérieur	Cuirassement	Métal - Peinture		P008	Oui	20 ml / 0,02 T

Z009 : Plaques de caniveaux Métal Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Caniveaux	Extérieur	Plaques de caniveaux	Métal - Peinture		P009	Non	

Z010 : Vérins Métal Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Vérins	Extérieur	Vérins	Métal - Peinture		P010	Non	

Z011 : Boîte à crique Métal Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Boite à crique	Extérieur	Boîte à crique	Métal - Peinture		P011	Non	

Z012 : Garde-corps Métal Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Garde corps	Extérieur	Garde-corps	Métal - Peinture		P012	Non	

Z013 : Ouvrage central Métal Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Ouvrage central	Extérieur	Ouvrage central	Métal - Peinture		P013	Non	

Z014 : Garde corps central central Métal Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Garde corps central	Extérieur	Garde corps central central	Métal - Peinture		P014	Non	

ANNEXE : Procès-verbaux d'analyse

S.2207770.0



1 Rue Graham Bell - Technopole 2000
57070 METZ
Tel : 03.87.35.83.50
Fax : 03.87.35.50.60
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6091



Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0320-8595 EN DATE DU 24/11/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : ADIAG METZ 8 rue Pierre Simon de Laplace BP 66175 57075 METZ CEDEX 3	Réf. Commande ITGA : IT0320-8595 Réf. Commande Client : 190965/90416--1052--1675--318-152924653
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 20/11/2020

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

- ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
 - La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 3 NORD EST + - CMRO VERSANT MOSELLE 14 FOUG - 54570 - FOUG		Réf échantillon ITGA : IT032011-3593		
Réf échantillon client : P001 - Métal - Peinture - Extérieur - Garde corps amont - A - Garde corps amont		Description ITGA : Peintures multiples en vrac		
Peintures multiples en vrac	META (1)	1	24/11/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 3 NORD EST + - CMRO VERSANT MOSELLE 14 FOUG - 54570 - FOUG		Réf échantillon ITGA : IT032011-3594		
Réf échantillon client : P002 - Métal - Peinture - Extérieur - Structure porte amont - A - Structure porte amont		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau métallique en vrac avec poussières		
Peintures multiples en vrac + matériau métallique en vrac avec poussières non séparable	META (1)	2	24/11/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 3 NORD EST + - CMRO VERSANT MOSELLE 14 FOUG - 54570 - FOUG		Réf échantillon ITGA : IT032011-3595		
Réf échantillon client : P003 - Métal - Peinture - Extérieur - Bollard - A - Bollard rond		Description ITGA : Peintures multiples en vrac avec poussières		
Peintures multiples en vrac avec poussières	META (1)	2	24/11/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 1/3

Rapport n° : 190965/90416 A / Référence du donneur d'ordre : Ecluse 14

ADIAG - 8 rue Pierre Simon de Laplace - 57070 - METZ

SIRET : 48333631900189 Tél : 06 78 12 33 31 Email : metz@adiag.apave.com Site web : www.adiag.com

20/25

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0320-8595 EN DATE DU 24/11/2020 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 3 NORD EST + - CMRO VERSANT MOSELLE 14 FOU - 54570 - FOU				Réf échantillon ITGA : IT032011-3596
Réf échantillon client : P004 - Métal - Peinture - Extérieur - Bollard - A - Bollard oval				Description ITGA : Peintures multiples en vrac
Peintures multiples en vrac	META (1)	1	24/11/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 3 NORD EST + - CMRO VERSANT MOSELLE 14 FOU - 54570 - FOU				Réf échantillon ITGA : IT032011-3597
Réf échantillon client : P005 - Métal - Peinture - Extérieur - Crosse - A - Crosse				Description ITGA : Peintures multiples en vrac
Peintures multiples en vrac	META (1)	2	24/11/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 3 NORD EST + - CMRO VERSANT MOSELLE 14 FOU - 54570 - FOU				Réf échantillon ITGA : IT032011-3598
Réf échantillon client : P006 - Métal - Peinture - Extérieur - Gonde corps aval - A - Garde corps aval				Description ITGA : Peintures multiples en vrac avec poussières
Peintures multiples en vrac avec poussières	META (1)	2	24/11/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 3 NORD EST + - CMRO VERSANT MOSELLE 14 FOU - 54570 - FOU				Réf échantillon ITGA : IT032011-3599
Réf échantillon client : P007 - Métal - Peinture - Extérieur - Structure + porte aval - A - Structure porte aval				Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau métallique en vrac avec poussières
Peintures multiples en vrac + matériau métallique en vrac avec poussières non séparable	META (1)	1	24/11/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 3 NORD EST + - CMRO VERSANT MOSELLE 14 FOU - 54570 - FOU				Réf échantillon ITGA : IT032011-3600
Réf échantillon client : P008 - Métal - Peinture - Extérieur - Cuirassement - A - Cuirassement				Description ITGA : Peinture bitumineuse en vrac avec poussières
Peinture bitumineuse en vrac avec poussières	MOLP	2	20/11/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 3 NORD EST + - CMRO VERSANT MOSELLE 14 FOU - 54570 - FOU				Réf échantillon ITGA : IT032011-3601
Réf échantillon client : P009 - Métal - Peinture - Extérieur - Caniveaux - A - Plaques de caniveaux				Description ITGA : Peintures multiples en vrac avec poussières
Peintures multiples en vrac avec poussières	META (1)	1	23/11/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 3 NORD EST + - CMRO VERSANT MOSELLE 14 FOU - 54570 - FOU				Réf échantillon ITGA : IT032011-3602
Réf échantillon client : P010 - Métal - Peinture - Extérieur - Vérins - A - Vérins				Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau métallique en vrac avec poussières
Peintures multiples en vrac + matériau métallique en vrac avec poussières non séparable	META (1)	1	24/11/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 2/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0320-8595 EN DATE DU 24/11/2020 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 3 NORD EST + - CMRO VERSANT MOSELLE 14 FOUG - 54570 - FOUG				Réf échantillon ITGA : IT032011-3603
Réf échantillon client : P011 - Métal - Peinture - Extérieur - Boite à crique - A - Boite à crique				Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau métallique en vrac avec poussières
Peintures multiples en vrac + matériau métallique en vrac avec poussières non séparable	META (1)	1	24/11/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 3 NORD EST + - CMRO VERSANT MOSELLE 14 FOUG - 54570 - FOUG				Réf échantillon ITGA : IT032011-3604
Réf échantillon client : P012 - Métal - Peinture - Extérieur - Garde corps - A - Garde corps				Description ITGA : Peintures multiples en vrac
Peintures multiples en vrac	META (1)	1	24/11/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 3 NORD EST + - CMRO VERSANT MOSELLE 14 FOUG - 54570 - FOUG				Réf échantillon ITGA : IT032011-3605
Réf échantillon client : P013 - Métal - Peinture - Extérieur - Ouvrage central - A - Ouvrage central				Description ITGA : Peintures multiples en vrac avec poussières
Peintures multiples en vrac avec poussières	META (1)	1	24/11/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 3 NORD EST + - CMRO VERSANT MOSELLE 14 FOUG - 54570 - FOUG				Réf échantillon ITGA : IT032011-3606
Réf échantillon client : P014 - Métal - Peinture - Extérieur - Garde corps central - A - Garde corps central central				Description ITGA : Peintures multiples en vrac
Peintures multiples en vrac	META (1)	1	24/11/2020	Amiante non détecté / -

Validé par : Blon Serge DETY - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 3/3

ANNEXE : Certificat de compétence



Certificat de compétences Diagnosticteur Immobilier

N° CPDI4414 Version 003

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur MALO Premtim

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention** Date d'effet : 03/06/2019 - Date d'expiration : 02/06/2024
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 03/06/2019 - Date d'expiration : 02/06/2024
DPE tout type de bâtiments	Diagnostic de performance énergétique avec mention : DPE tout type de bâtiment Date d'effet : 27/11/2018 - Date d'expiration : 26/11/2023
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 27/11/2018 - Date d'expiration : 26/11/2023
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 08/06/2017 - Date d'expiration : 07/06/2022
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 08/06/2017 - Date d'expiration : 07/06/2022
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 27/07/2017 - Date d'expiration : 26/07/2022

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Edité à Saint-Grégoire, le 03/06/2019.



* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention.

**Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement. Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.

I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnosticteur
Portée disponible sur www.icert.fr

cofrac
ACCREDITATION
N° 4-0522
PORTÉE
CERTIFICATION
DE PERSONNES
WWW.COFRAC.FR

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev13

ANNEXE : Attestation d'assurance

Contrat RC n° 5271124804 1/2



AXA France IARD
DIRECTION ENTREPRISES
Production R.C. – Grands Comptes
 Télécopie 01.57 65 07 90

ATTESTATION

Nous, soussignés, AXA FRANCE IARD S.A., Société d'Assurance dont le Siège Social est situé 313, Terrasses de l'Arche – 92727 NANTERRE Cedex, agissant en qualité d'apérateur en coassurance à 60% avec GENERALI, atteste par la présente que l'assuré :

APAVE
 191 rue Vaugirard
 75015 PARIS

agissant tant pour son compte que pour celui de **APAVE DEVELOPPEMENT et sa filiale ADIAG SA**

est couvert contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, par le contrat n° **5271124804**, souscrit auprès de notre Société, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- bâtiment et génie civil
- essais, mesures et métrologie
- laboratoires d'analyses (non médicales)
- conseils
- formation
- certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités, à destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :

- **des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.3 du Code de la construction et de l'habitation**
- **des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)**
- **des activités de classification et certification de navires et unités offshore.**



Contrat RC n° 5271124804 2/2

TABLEAU DE GARANTIES

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle	
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus <u>Sans pouvoir excéder pour :</u>	5 000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada <u>sous-limités :</u>	5 000 000 € par année d'assurance
c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	1 000 000 € par année d'assurance
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	2 500 000 € par année d'assurance *

***Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.**

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du **01/01/2020 au 31/12/2020** inclus sous réserve du règlement de la prime et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à PARIS le 05/12/2019
Pour servir et valoir ce que de droit.

POUR L'ASSUREUR :


COURTIÈS ASSURANCES
Adresse postale :
12, rue du Kerogan - CS 44012
29330 JIMPER cedex
Tél. 0 820 260 000 - Fax 0 820 209 242
contact@courties.fr - www.courties.fr

Fin du rapport