

MAITRE D'OUVRAGE

UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
49 Boulevard François Mitterrand - CS 60032
63006 CLERMONT-FERRAND Cedex 1

Etabli en :
Janvier 2025

OP-1126**Projet : REPLI BIBLIOTHEQUE MITTERRAND DANS LAFAYETTE**

**1 Boulevard Lafayette
63000 CLERMONT FERRAND**

ARCHITECTE

Studio LOSA
37 rue Gonod
63000 CLERMONT FERRAND
Tél : 04.73.27.31.81
Mél : contact.losa@orange.fr

ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION :

Thierry ROCHE
10 rue de Fontarlioux
63540 ROMAGNAT
Tél : 04.73.26.02.68
Mél : bat-info.roche@orange.fr

BE FLUIDES :

ALGOTHERM
53 rue des Sauzes
63170 AUBIERE
Tél : 04.73.98.51.27
Mél : algotherm@algotherm-ing.fr

BUREAU CONTROLE :

ALPES CONTROLES / Romain ZANI
2 avenue Michel Ange
63000 CLERMONT FERRAND
Tél : 06.38.30.00.89
Mél : rzani@alpes-controles.fr

COORDONNATEUR SECURITE CHANTIER :

ALPES CONTROLES / Arnaud THUILLIER
2 avenue Michel Ange
63000 CLERMONT FERRAND
Tél : 07.50.66.61.17
Mél : athuillier@alpes-controles.fr

OPC :

Studio LOSA
37 rue Gonod
63000 CLERMONT FERRAND
Tél : 04.73.27.31.81
Mél : contact.losa@orange.fr

Lot n°4**SOLS COLLES - CARRELAGE - FAIENCE****DPGF**

Aff:241103 - 27/01/2025 - Indice : A

Phase:

DCE

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
4.2	BUDGET ESPACES COMMUNS				
4.2.1	NIVEAU 0 - SAS D'ENTREE PRINCIPALE				
4.2.1.1	Remplacement du tapis de sol dans l'entrée				
4.2.1.1.1	Tapis de sol coco de 1.50*1.00 m	U	1,00	€	€
	<i>Localisation : devant porte dans hall d'entrée</i>				
	BUDGET ESPACES COMMUNS				
	Total H.T. :				€
4.3	BUDGET CLERMONT AUVERGNE METROPOLE				
4.3.1	NIVEAU 0 - AMENAGEMENT SANITAIRES ET SAS				
4.3.1.1	TRAVAUX PREPARATOIRES				
4.3.1.1.1	Préparation des sols				
4.3.1.1.1.1	Ragréage type P3 - sur dallage béton ancien	M2	22,00	€	€
	<i>Localisation : Suivant plans architecte EDL / Projet - zone sanitaire et sas attenant</i>				
4.3.1.2	CARRELAGE				
4.3.1.2.1	Carrelage collé série MARTE CASALGRANDE PADANA de "GRANITOGRES"				
4.3.1.2.1.1	Carrelage 30*60 avec couleur et finition de surface au choix de l'architecte.	M2	22,00	€	€
	<i>Localisation : Suivant plans architecte EDL / Projet - zone sanitaire et sas attenant Nota: section des carreaux et valeur du R à confirmer avec architecte en fonction du classement des locaux concernés</i>				
4.3.1.2.2	Fourniture et pose de plinthe carrelage				
4.3.1.2.2.1	Plinthes assorties dito ci-avant	ML	12,00	€	€
	<i>Localisation : Suivant plans architecte EDL / Projet - pour le sas</i>				
4.3.1.3	REVETEMENT MURAL				
4.3.1.3.1	Revêtement mural collé série MARTE CASALGRANDE PADANA de "GRANITOGRES"				
4.3.1.3.1.1	Carrelage 30*60 avec couleur et finition de surface au choix de l'architecte.	M2	29,00	€	€
	<i>Localisation : suivant indications de l'architecte EDL - Projet Pour les sanitaires, concerne: - wc PMR au pourtour de la pièce sur 1.50 m de haut - wc au pourtour de la pièce sur 1.50 m de haut - dégagements au pourtour sur 1.50 m de haut</i>				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
4.3.1.4	AUTRES PRESTATIONS				
4.3.1.4.1	Accessoires de finition pour les sols				
4.3.1.4.1.1	Profilé de dénivellation SCHLUTER - Rénov V ou équivalent <i>Localisation : à la demande suivant besoins</i>	ML	2,00	€	€
4.3.2	NIVEAU 1 - AMENAGEMENT SALLE DE MEDIATION ET SANITAIRE				
4.3.2.1	TRAVAUX PREPARATOIRES				
4.3.2.1.1	Préparation des sols				
4.3.2.1.1.1	Ragréage type P3 - sur dalle béton ancien <i>Localisation : Suivant plans architecte EDL / Projet - zone sanitaire et son dégagement</i>	M2	100,00	€	€
4.3.2.2	SOLS COLLES				
4.3.2.2.1	Sol PVC acoustique				
4.3.2.2.1.1	U3-P3-E2-C2 type Tapiflex Excellence 3 en lé de chez Tarkett ou équivalent, <i>Localisation : Suivant plans architecte EDL / Projet - zone sanitaire et son dégagement - salle de médiation et sa circulation</i>	M2	100,00	€	€
4.3.2.3	REVETEMENT MURAL				
4.3.2.3.1	Revêtement mural collé série MARTE CASALGRANDE PADANA de "GRANITOGRES"				
4.3.2.3.1.1	Carrelage 30*60 avec couleur et finition de surface au choix de l'architecte. <i>Localisation : suivant indications de l'architecte EDL - Projet Pour les sanitaires et son dégagement , concerne: - wc PMR au pourtour de la pièce sur 1.50 m de haut - dégagement sur 1.50 m de haut</i>	M2	20,50	€	€
4.3.2.4	AUTRES PRESTATIONS				
4.3.2.4.1	Accessoires de finition pour les sols				
4.3.2.4.1.1	Seuils inox <i>Localisation : Au droit des portes ou au changement de type de revêtement</i>	ML	5,00	€	€
BUDGET CLERMONT AUVERGNE METROPOLE					
Total H.T. :				_____€	
4.4	<u>BUDGET VILLE DE CLERMONT FERRAND</u>				
4.4.1	NIVEAU 3 - AMENAGEMENT SANITAIRES				
4.4.1.1	TRAVAUX PREPARATOIRES				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
4.4.1.1.1	Préparation des sols				
4.4.1.1.1.1	Ragréage type P3 - sur carrelage ancien <i>Localisation : Suivant plans architecte EDL / Projet - WC PMR</i>	M2	4,90	€	€
4.4.1.2	SOLS COLLES				
4.4.1.2.1	Sol PVC acoustique				
4.4.1.2.1.1	U3-P3-E2-C2 type Tapiflex Excellence 3 en lé de chez Tarkett ou équivalent, <i>Localisation : Suivant plans architecte EDL / Projet - WC PMR</i>	M2	4,90	€	€
4.4.1.3	REVETEMENT MURAL				
4.4.1.3.1	Revêtement mural collé série MARTE CASALGRANDE PADANA de "GRANITOGRES"				
4.4.1.3.1.1	Carrelage 30*60 avec couleur et finition de surface au choix de l'architecte. <i>Localisation : suivant indications de l'architecte EDL - Projet - WC PMR au pourtour de la pièce sur 1.50 m de haut</i>	M2	12,50	€	€
BUDGET VILLE DE CLERMONT FERRAND					
Total H.T. :					€
4.5	<u>BUDGET UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE</u>				
4.5.1	NIVEAU 4 - AMENAGEMENT DE BUREAUX				
4.5.1.1	TRAVAUX PREPARATOIRES				
4.5.1.1.1	Déposes et démolitions diverses (suivant détail CCTP)				
4.5.1.1.1.1	Arrachage et évacuation sols PVC <i>Localisation : suivant plans état des lieux / projet établi par l'architecte aménagement de bureaux</i>	M2	181,50	€	€
4.5.1.1.2	Préparation des sols				
4.5.1.1.2.1	Ragréage type P3 - sur dalle béton ancien <i>Localisation : suivant plans état des lieux / projet établi par l'architecte aménagement de bureaux</i>	M2	181,50	€	€
4.5.1.2	SOLS COLLES				
4.5.1.2.1	Sol PVC acoustique				
4.5.1.2.1.1	U3-P3-E2-C2 type Tapiflex Excellence 3 en lé de chez Tarkett ou équivalent, <i>Localisation : suivant plans état des lieux / projet établi par l'architecte aménagement de bureaux</i>	M2	181,50	€	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
4.5.1.3	AUTRES PRESTATIONS				
4.5.1.3.1	Accessoires de finition pour les sols				
4.5.1.3.1.1	Seuils inox	ML	4,50	€	€
	<i>Localisation : Au droit des portes ou au changement de type de revêtement</i>				
4.5.2	NIVEAU 5 - AMENAGEMENT SALLES DE TRAVAIL ET SANITAIRES				
4.5.2.1	TRAVAUX PREPARATOIRES				
4.5.2.1.1	Déposes et démolitions diverses (suivant détail CCTP)				
4.5.2.1.1.1	Arrachage et évacuation sols PVC	M2	6,00	€	€
	<i>Localisation : suivant plans état des lieux / projet établi par l'architecte - emprise sanitaire PMR</i>				
4.5.2.1.2	Préparation des sols				
4.5.2.1.2.1	Ragréage type P3 - sur dalle béton ancien	M2	6,00	€	€
	<i>Localisation : suivant plans état des lieux / projet établi par l'architecte - emprise sanitaire PMR</i>				
4.5.2.2	SOLS COLLES				
4.5.2.2.1	Sol PVC acoustique				
4.5.2.2.1.1	U3-P3-E2-C2 type Tapiflex Excellence 3 en lé de chez Tarkett ou équivalent,	M2	6,00	€	€
	<i>Localisation : suivant plans état des lieux / projet établi par l'architecte - emprise sanitaire PMR</i>				
4.5.2.3	REVETEMENT MURAL				
4.5.2.3.1	Revêtement mural collé série MARTE CASALGRANDE PADANA de "GRANITOGRES"				
4.5.2.3.1.1	Carrelage 30*60 avec couleur et finition de surface au choix de l'architecte.	M2	14,00	€	€
	<i>Localisation : suivant indications de l'architecte EDL - Projet Pour les sanitaires, concerne: - wc PMR au pourtour de la pièce sur 1.50 m de haut</i>				
4.5.2.4	AUTRES PRESTATIONS				
4.5.2.4.1	Accessoires de finition pour les sols				
4.5.2.4.1.1	Seuils inox	ML	0,80	€	€
	<i>Localisation : Au droit des portes ou au changement de type de revêtement</i>				
BUDGET UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE					
Total H.T. :				_____€	

RECAPITULATIF
Lot n°4 SOLS COLLES - CARRELAGE - FAIENCE

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

4.2 - BUDGET ESPACES COMMUNS	_____	€HT
4.3 - BUDGET CLERMONT AUVERGNE METROPOLE	_____	€HT
4.4 - BUDGET VILLE DE CLERMONT FERRAND	_____	€HT
4.5 - BUDGET UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE	_____	€HT

Total 'SOLS COLLES - CARRELAGE - FAIENCE' _____

Total H.T. : _____ €

Total T.V.A. (20%) : _____ €

Total T.T.C. : _____ €

Soit en toutes lettres TTC : _____

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur