

MARCHES DE L'OFFICE NATIONAL DES FORÊTS

Marché de travaux

Cirque de Mafate – Commune de la Possession

Reconstruction des locaux UT/UP à la Nouvelle

N ° 2 0 2 5 - 7 3 0 0 - 0 0 6

**CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
(CDPGF)**

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

(en application du Code de la Commande Publique 2019 paru le 05 décembre 2018 au Journal Officiel de la République Française)

ONF – marché 2025-7300-006 – CDPGF – Reconstruction des locaux UT/UP à la Nouvelle



Maître d'ouvrage	ONF	Boulevard de la Providence 97404 Saint-Denis Cedex	
Maître d'œuvre	EMPREINTE	103 Chaussée Royale 97460 saint Paul Tél: 0262 55 57 89	
BET Structure	PPCharpente	46 T Chemin du Ouaki 97421 La Rivière Saint-Louis	

ONF LA NOUVELLE Projet pour la reconstruction des locaux de l'up et l'ut de l'office national des forêts Mafate - la nouvelle	Maitre d'ouvrage	Office national des Forêts Boulevard de la Providence 97404 Saint Denis Cedex
	Architecte	EMPREINTE 103 Chaussée Royale 97460 Saint-Paul
	Date : 2025/01/30	DCE

Cadre de Décomposition de Prix Global et Forfaitaire						Macro lots
Macro lots						
Réf	Désignation	u	Qté MOE	Qté Ent	Prix U	Montant Ht
1.	MACRO LOT TCE					
1.1.	GÉNÉRALITÉS					
1.1.1.	Objet					
1.1.2.	Connaissance du dossier					
1.1.3.	Allotissement					
1.2.	PRESCRIPTIONS GENERALES					
1.2.1.	Réglementations					
1.2.2.	Accessibilité pour les personnes à mobilité réduites					
1.2.3.	Sécurité et protection de la santé					
1.2.4.	Spécifications générales					
1.3.	PRESCRIPTIONS TECHNIQUES					
1.3.1.	Mise au point des détails					
1.3.2.	Descriptif technique aluminium					
1.3.3.	Descriptif technique acier					
1.3.4.	Descriptif technique des blocs portes					
1.3.5.	Descriptif technique de pose des revêtements					
1.3.6.	Descriptif technique des travaux de peinture					
1.3.7.	Descriptif technique des vitrages					
1.3.8.	Descriptif technique des travaux de charpente					
1.3.9.	Protection des ouvrages au cours de chantier					
1.4.	DESCRIPTION DES OUVRAGES					
1.4.1.	ETUDES					
1.4.1.1.	PEO / PAC / DOE	ens	1			- €
1.4.2.	CONTRAINTES CHANTIER					
1.4.2.1.	TRANSPORTS / APPROVISIONNEMENT	ens	1			- €
1.4.3.	GROS ŒUVRE					
1.4.3.1.	DEMOLITION DES OUVRAGES	ens	1			- €
1.4.3.2.	FOUILLE POUR FONDATION	m3	10,8			- €
1.4.3.3.	FONDATION ISOLÉE	u	18			- €
1.4.3.4.	RECHARGE BETON	m2	8			- €
1.4.3.5.	ESCALIER BETON	u	3			- €
1.4.3.6.	RAMPE PMR	m2	3,24			- €
1.4.3.7.	REMBLAIS	ens	1			- €
1.4.4.	CLOISONS					
1.4.4.1.	CLOISON SEPARATIVE	m2	56,53			- €
1.4.4.2.	DOUBAGE EN PLAQUE DE PLATRE COLLE	m2	20,00			- €
1.4.5.	METALLERIE SERRURERIE					
1.4.5.1.	GRILLE FIXE	u	1			- €
1.4.5.2.	PORTE BARREAUDÉE – PM	u	1			- €
1.4.6.	MENUISERIE					
1.4.6.1.	MENUISERIE EXTERIEURE					
1.4.6.1.1.	ENSEMBLE MENUISERIE – EM01	u	1			- €
1.4.6.1.2.	PORTE FENETRE + VOILETS BATTANTS – FOF+VB	u	2			- €
1.4.6.1.3.	JALOUSIE – JA 01	u	7			- €
1.4.6.1.4.	JALOUSIE - JA 02	u	2			- €
1.4.6.1.5.	PORTE VITRÉE – PV93	u	2			- €
1.4.6.2.	MENUISERIE INTERIEURE					
1.4.6.2.1.	PORTE INTÉRIEURE BOIS – PI93	u	5			- €
1.4.6.2.2.	PORTE INTÉRIEURE BOIS – PI94 – CF 1h	u	1			- €

Cadre de Décomposition de Prix Global et Forfaitaire						Macro lots
Macro lots						
Réf	Désignation	u	Qté MOE	Qté Ent	Prix U	Montant Ht
1.4.7.	PLOMBERIE					
1.4.7.1.	RESEAU AEP / EU / EV					
1.4.7.1.1.	RACCRODEMENT SUR RESEAU EXISTANT	ens	1			- €
1.4.7.1.2.	DISTRIBUTION AEP	ens	1			- €
1.4.7.1.3.	DISTRIBUTION EU/EV	ens	1			- €
1.4.7.2.	EQUIPEMENT PLOMBERIE					
1.4.7.2.1.	RECEVEUR DE DOUCHE Y COMPRIS COLONNE	u	1			- €
1.4.7.2.2.	RECEVEUR DE DOUCHE Y COMPRIS COLONNE – PMR	u	1			- €
1.4.7.2.3.	MEUBLE VASQUE	u	1			- €
1.4.7.2.4.	LAVE MAIN PMR	u	2			- €
1.4.7.2.5.	WC STANDARD	u	1			- €
1.4.7.2.6.	WC PMR	u	1			- €
1.4.7.2.7.	EQUIPEMENTS PMR	ens	1			- €
1.4.8.	ELECTRICITE					
1.4.8.1.	RESEAU DISTRIBUTION ELECTRIQUE					
1.4.8.1.1.	RACCORDEMENT SUR LE RESEAU EXISTANT	ens	1			- €
1.4.8.1.2.	TABEAU ELECTRIQUE	u	1			- €
1.4.8.1.3.	TABEAU ELECTRIQUE DIVISIONNAIRE	u	1			- €
1.4.8.1.4.	DISTRIBUTION ELECTRIQUE	ens	1			- €
1.4.8.1.5.	MISE À LA TERRE	ens	1			- €
1.4.8.2.	EQUIPEMENT ELECTRIQUE CFO					
1.4.8.2.1.	LUMINAIRE ETANCHE	u	3			- €
1.4.8.2.2.	LUMINAIRE	u	14			- €
1.4.8.2.3.	INTERRUPTEUR SIMPLE	u	6			- €
1.4.8.2.4.	INTERRUPTEUR VA-ET-VIENT	u	2			- €
1.4.8.2.5.	PRISE DE COURANT	u	15			- €
1.4.8.2.6.	PRISE DE COURANT ETANCHE	u	15			- €
1.4.8.3.	ALARME INCENDIE					
1.4.8.3.1.	ALARME DE TYPE 4	u	5			- €
1.4.8.3.2.	DETECTEUR DE FUMÉE	u	1			- €
1.4.8.3.3.	BAES	u	5			- €
1.4.9.	REVETEMENT					
1.4.9.1.	CHAPE LIQUIDE	m2	1			- €
1.4.9.2.	CARRELAGE POSE COLLE	m2	3			- €
1.4.9.3.	SPEC	m2	10,8			- €
1.4.9.4.	FAIENCE	m2	10,8			- €
1.4.9.5.	SOL SOUPLE PVC	m2	16			- €
1.4.9.6.	PLINTHE PVC	ml	65			- €
1.4.10.	PEINTURE					
1.4.10.1.	TRAVAUX PREPARATOIRES	m2	179,52			- €
1.4.10.2.	PEINTURE MATE	m2	117,07			- €
1.4.10.3.	PEINTURE SATINEE	m2	62,45			- €
1.4.10.4.	PEINTURE SUR BLOC-PORTE	u	3			- €

Cadre de Décomposition de Prix Global et Forfaitaire						Macro lots
Macro lots						
Réf	Désignation	u	Qté MOE	Qté Ent	Prix U	Montant Ht
1.4.11.	CHAUFFAGE					
1.4.11.1.	RESEAU EVACUATION DES FUMÉES	ens	1			- €
1.4.11.2.	POELE A BOIS	u	1			- €
1.4.12.	AMENAGEMENT CUISINE ET MOBILIER INTERIEUR					
1.4.12.1.	MEUBLE CUISINE	ens	1			- €
1.4.12.2.	MEUBLE DE RANGEMENT	ens	1			- €
1.4.12.3.	CASIER VESTIAIRES	ens	1			- €
1.4.12.4.	COMPTOIR D'ACCUEIL	ens	1			- €
1.4.13.	DISPOSITIF ANTI-INCENDIE					
1.4.13.1.	BAC À SABLE	ens	1			- €
1.4.13.2.	EXTINCTEUR	u	6			- €
1.4.14.	PRODUCTION ELECTRIQUE					
1.4.14.1.	INSTALLATIION SOLAIRE	ens	1			- €
1.4.15.	PRODUCTION ECS					
1.4.15.1.	CHAUFFE-EAU SOLAIRE INDIVIDUEL	ENS	1			- €
	STRUCTURE BOIS					
Généralités						
3.1.1	Installation de chantier	F	1			- €
	Livraisons héliportées + hébergement personnel	F	1			- €
	Plan d'exécution, PAC, notes calculs	F	1			- €

Bureau / logement						
Solivage						
3.2.1	Platine de fixation	ENS	1			- €
3.2.2	Porteuse cl IV 70x220	M3	1,222			- €
	Solive cl IV 58x168 y/c tasseaux et quincaillerie	M3	1,293			- €
3.2.3	Panneaux OSB dalle plancher TFI ep 18mm	m²	68,3			- €
3.2.4	Parquet flottant, y/c sous couche	m²	59			- €
Mur ossature bois						
3.3.1						
3.3.2	MOB, compris ossature 45x120, OSB3 ep13mm, pare pluie et fixations	m²	110			- €
3.3.5						
3.3.3	Isolation ouate de cellulose	m²	110			- €
3.3.4	Précadre	ENS	1			- €
Charpente						
3.4.1	Ferme cl IV, compris arba, moise et FAIT 70x220, potelet, CVT et lien de fait 70x145	M3	0,845			- €
3.4.1	Arbalétrier muralière et rive 58x168	M3	0,655			- €
3.4.2	Panne 58x168	M3	0,915			- €
3.4.4						
3.4.5	Volige cryptoméria ep 22mm, Y/ C pare-pluie	m²	91			- €
3.4.3	Contreventement toiture par feillard métallique	ml	25			- €
3.4.6	Tasseaux 45x95	ml	143			- €
3.4.7	Isolation ouate de cellulose	m²	70			- €
Couverture						
3.5.1	Couverture tôle ondulée alu 90/100e, y/c Accessoires et fixation	m²	92,8			- €
3.5.2	Gouttière ALU	ml	14,85			- €
3.5.3	DEP ALU	ml	6,4			- €

Vestiaire mixte						
Solivage						
3.2.1	Platine de fixation	ENS	1			- €
3.2.2	Porteuse cl IV 70x220	M3	0,874			- €
	Solive cl IV 58x168 y/c tasseaux et quincaillerie	M3	0,657			- €
3.2.3	Panneaux OSB dalle plancher TFI ep 18mm	m²	35,5			- €
3.2.4	Parquet flottant, y/c sous couche	m²	20,5			- €

<u>Cadre de Décomposition de Prix Global et Forfaitaire</u>						Macro lots
Macro lots						
Réf	Désignation	u	Qté MOE	Qté Ent	Prix U	Montant Ht
Mur ossature bois						
3.3.1						
3.3.2	MOB, compris ossature 45x120, OSB3 ep13mm, pare pluie et fixations	m²	77,5			- €
3.3.5						
3.3.3	Isolation ouate de cellulose	m²	77,5			- €
3.3.4	Précadre	ENS	1			- €
Charpente						
3.4.1	ARBA LC 90x300	M3	0,142			- €
3.4.1	Arbalétrier muralière et rive 58x168	M3	0,198			- €
3.4.2	Panne et étréssillon 58x168	M3	0,443			- €
3.4.4	Volige cryptoméria ep 22mm, Y/ C pare-pluie	m²	40			- €
3.4.5						
3.4.3	Contreventement toiture par feuillard métallique	ml	24,5			- €
3.4.6	Tasseaux 45x95	ml	76			- €
3.4.7	Isolation ouate de cellulose	m²	34			- €
Couverture						
3.5.1	Couverture tôle ondulée alu 90/100e, y/c Accessoires et fixation	m²	40			- €
3.5.2	Gouttière ALU	ml	7,3			- €
3.5.3	DEP ALU	ml	3,2			- €
Atelier						
Charpente						
3.4.1	ARBA LC 70x320	M3	0,433			- €
	Poteau contre-collé 140x140	M3	0,916			- €
	Charpente assemblé C24 cl IV, 70x220 et 70x145	M3	1,176			- €
3.4.2	FAIT/SAB, et arbalétrier 70x220	M3	0,497			- €
	Panne 70x220	M3	0,936			- €
3.4.3	CVT Bois 45x120	ml	28			- €
Couverture						
3.5.1	Couverture tôle ondulée alu 90/100e, y/c Accessoires et fixation	m²	69			- €
3.5.2	Gouttière ALU	ml	11,26			- €
3.5.3	DEP ALU	ml	6,4			- €
Bardage						
Bardage						
3.6.1	Polycarbonate	m²	12			- €
3.6.2	Bardage tôle ondulée ALU pose verticale	m²	30			- €
	Bardage tôle ondulée ALU pose horizontale	m²	93			- €
3.6.3	Bardage cryptoméria, pose horizontale	m²	50			- €
	Bardage cryptoméria, type planche ajourées, pose horizontale en quinconce	m²	30			- €
3.6.4	Grille anti-rongeur	ENS	1			- €
Ouvrage divers						
Auvent						
3.7.1	Auvent atelier	ENS	1			- €
	Montant Ht					- €
	Tva					- €
	Montant Ttc					- €

<u>Cadre de Décomposition de Prix Global et Forfaitaire</u>						Macro lots
Macro lots						
Réf	Désignation	u	Qté MOE	Qté Ent	Prix U	Montant Ht
OPTION VARIANTES						
Réf Cctp	Désignation	Unité	Qté MOE	Qté Entrep	P.U	TOTAL
Ensemble						
3.8.1	Volige pin sylvestre traité ep 22mm, Y/ C pare-pluie	m ²	131			- €
3.8.2	Bardage pin sylvestre traité, pose horizontal	m ²	50			- €
	Bardage pin sylvestre traité, type planche ajourées, pose horizontal en quinconce	m ²	30			- €
Montant Ht						- €
Tva						- €
Montant Ttc						- €
<p>L'entreprise devra se reporter aux articles du C.C.T.P. pour obtenir une définition complète de la prestation. L'entreprise est tenue d'indiquer, en regard de chaque article, le prix unitaire dans le bordereau. Le prix en regard de chaque article, s'entend pour une prestation terminée, comprenant toutes les sujétions de fourniture et de mise en œuvre inhérentes à celles-ci. L'entreprise est tenue de vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans l'énumération des ouvrages du descriptif et du cadre de décomposition du prix global et forfaitaire, pour mener à leur terme les travaux faisant l'objet de la présente étude. L'entreprise sera seule responsable des quantités indiquées dans son offre.</p> <p style="text-align: center;">L'entreprise est donc tenue de les vérifier et de s'engager sur les montants des prix forfaitaires.</p>						

Cachet de l'entreprise	Fait à Le <div style="text-align: center;">Signature</div>
------------------------	--