

L'ENTREPRISE DEVRA IMPERATIVEMENT REpondre SUR LA PRESENTE DPGF. EN FIN DU DOCUMENT L'ENTREPRISE POURRA AJOUTER LES OUVRAGES COMPLEMENTAIRES QU'ELLE JUGERA NECESSAIRES A LA BONNE EXECUTION DES TRAVAUX ET EN FONCTION DE SON HABITUDE.

PAR AILLEURS, L'OFFRE DE PRIX PRESENTEE SELON LE MODELE HABITUEL DE L'ENTREPRISE POURRA ÊTRE JOINTE EN ANNEXE MAIS NE POURRA EN AUCUN CAS SE SUBSTITUE A LA PRESENTE DPGF.

APRES ACCEPTATION DE L'OFFRE, AUCUNE PLUS VALUE NE POURRA ÊTRE RECLAMEE.

DESIGNATION DES OUVRAGES		U	Quantité indicative	Prix en EUR	Total en EUR
ELECTRICITE					
08.2	DESCRIPTION DES PRESTATIONS DU LOT				
08.2.1	PRESTATIONS GENERALES				
08.2.1.1	ETUDES				
	La mission confiée à la maîtrise d'œuvre est une mission de type "Mission de Base + EXE" conforme au décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018, elle comprend les études, les plans d'exécution, les quantitatifs détaillés et la synthèse.	Pm			
	Réalisation des Plans d'Exécution des Ouvrages (PEO)	ens	1	-	€
	Réalisation des Plans d'Atelier et de Chantier (PAC)	ens	1	-	€
	RDV et Réunions de chantier	ens	1	-	€
	Réalisation du Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.)	ens	1	-	€
08.2.1.2	TRAVAUX GENERAUX				
	Entretien du chantier	ens	1	-	€
	Contrôles et essais	ens	1	-	€
	Installation de chantier	ens	1	-	€
08.2.1.3	INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER				
	Mise en place de coffrets électriques de chantier, y compris câblage, fourreaux et raccordement	ens	1	-	€
	Fourniture et la mise en place de l'éclairage de chantier.	ens	1	-	€
	Vérification et le contrôle des installations électriques par un organisme agréé.	ens	1	-	€
	Démontage de l'ensemble à la fin des travaux	ens	1	-	€
08.2.1.4	ISOLEMENT ET DEPOSE				
	Isolement, dépose et évacuation des installations	ens	1	-	€
	Isolement, dépose puis repose des installations	ens	1	-	€
Total PRESTATIONS GENERALES					- €
08.2.2	COURANTS FORTS				
08.2.2.2	MISE A LA TERRE ET INTERCONNEXIONS				
	Vérification prise de terre et renforcement si nécessaire	ens	1	-	€
	Mise à la terre des armoires électriques et cheminements métalliques	ens	1	-	€
	Liaisons équipotentielles de toutes les conduites métalliques	ens	1	-	€
	Mise à la terre de tous les équipements installés (prises de courant, coffrets électriques, appareils d'éclairage, etc...)	Pm		-	€
	Mise à la terre de l'ensemble des canalisations métalliques des lots Chauffage-Ventilation-Climatisation et Plomberie-Sanitaire	ens	1	-	€
	Mise à la terre de toutes les masses métalliques supportant ou intégrant des appareils électriques (faux-plafonds, planchers, cloisons, etc...)	ens	1	-	€

DESIGNATION DES OUVRAGES		U	Quantité indicative	Prix en EUR	Total en EUR
08.2.2.3	TABLEAUX ELECTRIQUES				
	TD salle de réunion	U	1		- €
	TD accueil	U	1		- €
08.2.2.4	GOULOTTE ET MOULURES PVC				
	Moulures PVC	ens	1		- €
08.2.2.5	ALIMENTATIONS EN ATTENTE POUR AUTRES LOTS				
08.2.2.5.1	Alimentations CVC				
	Alimentation VMC simple flux 1P+N+T - 0,1 kW	U	1		- €
	Alimentation extracteur d'air de conduit 1P+N+T - 0,1 kW	U	1		- €
08.2.2.5.2	Alimentations plomberie				
	Alimentation ballon d'eau chaude sanitaire 1P+N+T - 2 kW	U	1		- €
08.2.2.5.3	Alimentations diverses				
	Alimentation sèche-mains - 1P+N+T - 2 kW	U	1		- €
	Alimentation baie informatique - 1P+N+T - 2 kW	U	1		- €
	Alimentation système de sécurité incendie - 1P+N+T - 0,2 kW	U	1		- €
	Alimentation système alarme intrusion - 1P+N+T - 0,2 kW	U	1		- €
	Alimentation gâche électrique - 1P+N+T - 0,3 kW	U	1		- €
08.2.2.6	APPAREILLAGES ET DETECTION				
08.2.2.6.1	Appareillages en saillie IP20				
	Interrupteur simple allumage, compris boîtier et plaque de finition éventuelle	U	2		- €
	Bouton poussoir, compris boîtier et plaque de finition éventuelle	U	2		- €
	Prise de courant 2x16A+T, compris boîtier et plaque de finition éventuelle	U	13		- €
08.2.2.6.2	Appareillages en saillie IP55/IK08				
	Interrupteur simple allumage à voyant ou non, compris boîtier	U	1		- €
	Prise de courant 2 P+T, compris boîtier	U	3		- €
08.2.2.6.3	Détection				
	Détecteur de présence 360° Ø10 m IP54 encastré type 1	U	1		- €
	Détecteur de présence DALI 360° Ø8 m IP54 encastré type 2	U	2		- €
	Détecteur de mouvement 360° Ø32 m IP 66 en saillie type 3	U	2		- €
08.2.2.7	POSTES DE TRAVAIL				
	PT1	U	2		- €
	PT2	U	1		- €
08.2.2.8	ECLAIRAGE INTERIEUR				
	L1 - Spot encastré LED 15W microprismatique	U	2		- €
	L2a - Dalle LED 600x600 prismatique encastrée 39W DALI	U	4		- €
	L2b - Dalle LED 600x600 prismatique encastrée 39W	U	2		- €
	L3 - Hublot LED 21W	U	1		- €
	L4 - Réglette étanche LED 35W	U	5		- €
	L5 - Spot encastré LED 5W	U	2		- €
	L6 - Luminaire suspendu LED	U	4		- €
08.2.2.9	ECLAIRAGE EXTERIEUR				
	EX1 - Projecteur étanche LED 28W	U	3		- €
08.2.2.11	ECLAIRAGE DE SECURITE				
	Bloc de balisage de sécurité à leds	U	31		- €
	Bloc Autonome Portatif d'Intervention	U	1		- €
	Télécommande de bloc de secours universelle	U	1		- €

DESIGNATION DES OUVRAGES		U	Quantité indicative	Prix en EUR	Total en EUR
Total COURANTS FORTS					- €
08.2.3	COURANTS FAIBLES				
08.2.3.1	SYSTEME DE SECURITE INCENDIE				
	Équipement central incendie	U	1		- €
	Déclencheur manuel	U	9		- €
	Diffuseur sonore	U	9		- €
	Diffuseur lumineux	U	3		- €
	Câblage des déclencheurs manuels par câbles C2, 1 paire 9/10ème	U	9		- €
	Câblage des diffuseurs sonores et lumineux par câbles CR1, 2x1,5 mm²	U	12		- €
	Programmation, mise en service et essais	ens	1		- €
08.2.3.2	RESEAUX VDI				
	Coffret de brassage de brassage 600 x 450 mm, 12U	U	1		- €
	Prise RJ45 IP20 en saillie	U	9		- €
	Câblage Ethernet VDI	ml	360		- €
	Onduleur Online 1kVA avec batteries	U	1		- €
	Identification et repérage	U	9		- €
	Recette de l'installation	U	9		- €
08.2.3.3	INTERPHONIE VIDEO				
	Platine de rue audio/vidéo 2 boutons	U	1		- €
	Poste intérieur audio/vidéo	U	3		- €
	Bouton poussoir ouverture porte	U	2		- €
	Alimentations électriques	U	1		- €
	Câblage de l'ensemble du système	ens	1		- €
	Paramétrage, essais et mise en service	ens	1		- €
08.2.3.4	ALARME ANTI-INTRUSION				
	Centrale anti-intrusion, compris alimentation de secours	U	1		- €
	Clavier à code	U	5		- €
	Détecteur volumétrique bi-techno	U	7		- €
	Détecteur d'ouverture de porte	U	2		- €
	Télé-transmetteur GSM	U	1		- €
	Sirène intérieure	U	3		- €
	Sirène extérieure	U	1		- €
	Câblage de l'ensemble du bus	ens	1		- €
	Paramétrage, essais et mise en service	ens	1		- €
08.2.3.5	VIDEOSURVEILLANCE				
	Caméra fixe	U	4		- €
	Enregistrement	ens	1		- €
	Logiciel de management de Vidéosurveillance	ens	1		- €
	Poste Client	PM			
	Switch réseau PoE+ 8 ports	U	1		- €
	Panneau de brassage	U	1		- €
	Câblage Ethernet VDI	ml	120		- €
	Cordons de brassage	U	6		- €
	Recette de la liaison VDI	U	6		- €
	Identification et repérage de la liaison VDI	U	6		- €
08.2.3.6	BOUCLE MAGNETIQUE				
	Boucle magnétique de comptoir portable	U	1		- €
Total COURANTS FAIBLES					- €

