



INSTITUT NATIONAL
DES SCIENCES
APPLIQUÉES
TOULOUSE

**MARCHE N°2025-003 : TRAVAUX DE
REFECTION DES SOLS AU BATIMENT B23 -
CENTRE DES SCIENCES HUMAINES DE
L'INSA**

Lot n°1 - Travaux de désamiantage partiel

Cadre de décomposition du prix global et
forfaitaire - CDPGF

Il convient de renseigner les deux onglets suivants pour la tranche ferme et la tranche optionnelle n°1

Marché 2025-003 - DPGF Lot 1 - Tranche ferme R+2 et R+1

N° de chapitre du CCTP	Designation	Unité	Quantité	Prix Unitaire en € HT	Total en € HT
1.8 - 1.9	Plan de prévention + PPSPS	Ens			- €
2.12	Plan de retrait et ses éventuels avenants successifs	Ens			- €
1.13	panneau de chantier	U			- €
1.12	installation de chantier (cloture attente amiante + base vie)	Ens			- €
2.8 - 2.9	Installations des chantiers amiante et mise en place de la logistique : Zones d'approches, bases vies/UMD, zone déchets, balisage et signalisation, tout appareillage nécessaire pour le bon fonctionnement de l'opération	Ens			- €
2.12	Mise en place de cloison séparative acoustique dans circulation	Ens			- €
2.8	Travaux de protection - confinement par poliane 200 microns	Ens			- €
2.8 - 2.9	Branchement Contrôle électrique obligatoire des installations de chantier par organisme de contrôle	Ens			- €
	ANALYSES OBLIGATOIRES - METROLOGIE				
2.8 - 2.9	Etablissement de la stratégie de prélèvement par un laboratoire agréé	U			- €
	Etat initial en META	U			- €
	Environnementale en META	U			- €
	Base vie/zone d'approche en META	U			- €
	à proximité des extracteurs dans la zone de leur rejet en META	U			- €
2.8 a 2.10	Analyse d'eau et effluent - MEST	U			- €
	Analyse sur opérateur pendant la phase de retrait en META	U			- €
	1ere restitution en META	U			- €
	Fin de chantier - Libératoire en META	U			- €
	Déplacement laboratoire	U			- €
2.12	Depose soignée et stockage sur place des dalles et plots salle 2.05	m²			- €
2.12	Destruction et retrait des estrades BA				
	R+2 x1 et R+1 X1	M3			- €
2.12	Enlevement soignée des plinthes bois (si présence)	ml			- €
2.12	Retrait de dalles de sols et colle	m²			- €
	GESTION DES DECHETS				
	Documents de demandes préalables				
	Conditionnement	Ens			- €
	Conditionnement des EPI et poliane en big bag	T			- €
	Conditionnement des ragréages/colles et revêtements de sols, plinthes en big bag, BA des estrades (ou body benne amiante suivant le cas)	T			- €
2.12	Transport				
	Transport ADR vers centre d'enfouissement	T			- €
	Traitement par enfouissement				
	Traitement des EPI, filtres	T			- €
	Traitement des ragréages, colles et revêtements de sols, béton	T			- €
	nettoyage	Ens			- €
	repliement	Ens			- €
2.12	Repose soignée dalles sur plots salle 2.05	m²			- €
1.14.3	DOE	Ens			- €
	Total en € HT				- €
	TVA (20 %)				- €
	Total en € TTC tranche ferme				- €
	PSE 1 : PLUS-VALUE POUR TRAITEMENT DES MPCA PAR INERTAGE				
	Transport Moins value de la base	T			
	Transport vers centre d'inertage	T			
	Inertage	T			
	Total en € HT avec la PSE 1				- €
	TVA (20 %)				- €
	Total en € TTC tranche ferme avec la PSE 1				- €

Marché 2025-003 - DPGF Lot 1 - Tranche optionnelle n°1 Rdc

N° de chapitre du CCTP	Designation	Unité	Quantité	Prix Unitaire en € HT	Total en € HT
1.8 - 1.9	AVENANT Plan de prévention + PPSPS	Ens			- €
2.12	Plan de retrait et ses éventuels avenants successifs	Ens			- €
1.13	panneau de chantier	U			- €
1.12	installation de chantier (cloture attente amiante + base vie)	Ens			- €
2.8 - 2.9	Installations des chantiers amiante et mise en place de la logistique : Zones d'approches, bases vies/UMD, zone déchets, balisage et signalisation, tout appareillage nécessaire pour le bon fonctionnement de l'opération	Ens			- €
2.12	Mise en place de cloison séparative acoustique dans circulation	Ens			- €
2.8	Travaux de protection - confinement par poliane 200 microns	Ens			- €
2.8 - 2.9	Branchement Contrôle électrique obligatoire des installations de chantier par organisme de contrôle	Ens			- €
2.8 - 2.9 - 2.12	ANALYSES OBLIGATOIRES - METROLOGIE Etablissement de la stratégie de prélèvement par un laboratoire agréé	U			- €
	Etat initial en META	U			- €
	Environnementale en META	U			- €
	Base vie/zone d'approche en META	U			- €
	à proximité des extracteurs dans la zone de leur rejet en META	U			- €
2.8 a 2.10 - 2.12	Analyse d'eau et effluent - MEST	U			- €
	Analyse sur opérateur pendant la phase de retrait en META	U			- €
	1ere restitution en META	U			- €
	Fin de chantier - Libérateur en META	U			- €
	Déplacement laboratoire	U			- €
2.12	Depose soignée et évacuation de la cloison modulaire	Ens			- €
2.12	Destruction et retrait des estrades BA				
	RDC x4	M3			- €
2.12	Enlèvement soignée des plinthes bois (si présence)	ml			- €
2.12	Retrait de dalles de sols et colle	m²			- €
	GESTION DES DECHETS Documents de demandes préalables				
	Conditionnement	Ens			- €
	Conditionnement des EPI et poliane en big bag	T			- €
	Conditionnement des ragréages/colles et revêtements de sols, plinthes en big bag, BA des estrades (ou body benne amiante suivant le cas)	T			- €
2.12	Transport Transport ADR vers centre d'enfouissement	T			- €
	Traitement par enfouissement Traitement des EPI, filtres	T			- €
	Traitement des ragréages, colles et revêtements de sols, béton	T			- €
	nettoyage	Ens			- €
	repliement	Ens			- €
1.14.3	DOE	Ens			- €
	Total en € HT				- €
	TVA (20 %)				- €
	Total en € TTC Tranche optionnelle n°1				- €
	PSE 1 : PLUS-VALUE POUR TRAITEMENT DES MPCA PAR INERTAGE				
	Transport Moins value de la base	T			- €
	Transport vers centre d'inertage	T			- €
	Inertage	T			- €
	Total en € HT tranche optionnelle n°1 avec la PSE 1				- €
	TVA (20 %)				- €
	Total en € TTC tranche optionnelle n°1 avec la PSE 1				- €