

Objet de l'interface	LOT 1 - Voirie, Réseaux, Eclairage, Génie Civil, Fontainerie, Mobilier (BPU)	LOT 2 – Espaces verts, arrosage secondaire, aire de jeux (BPU)	MAMP VDM Concessionnaires	Autre partie prenante
Installations de chantier	<p>Met en place et gère les installations de chantier générales pour tous les lots de travaux rendant ainsi la globalité du chantier (tous lots compris) clos et sécurisé.</p> <p>Met à disposition une base de vie de chantier pour tous les lots de travaux conformément au PGC en vigueur et CCTP COMMUN le cas échéant. Ceci pendant toute la durée du chantier</p> <p>Réalise l'ensemble des installations provisoires de sécurité et de cheminement piéton en périphérie de zone de travaux y compris déplacement de ces cheminements autant de fois que nécessaires en fonction du phasage des travaux et de l'avancement des travaux des autres lots.</p> <p>Ne prévoit pas les balisages de protection secondaires et spécifiques des travaux des autres lots déjà inclus dans le périmètre de chantier à sécuriser à la charge du lot 1</p> <p>Réalise l'ensemble des raccordements en réseaux des installations de chantier mais également du chantier de bâtiment (Eau, Electricité selon puissance à transmettre par le lot, intégrant les sous-comptages exclusivement dédiés au chantier de bâtiment)</p>	<p>Utilise les installations de chantier du lot principal le temps des phases communes de chantier. Après replis des installations de chantier par le lot 1 au terme du délai global commun, le titulaire du lot devra mettre en œuvre les moyens assurant son autonomie sur ce volet.</p>		

Objet de l'interface	LOT 1 - Voirie, Réseaux, Eclairage, Génie Civil, Fontainerie, Mobilier (BPU)	LOT 2 – Espaces verts, arrosage secondaire, aire de jeux (BPU)	MAMP VDM Concessionnaires	Autre partie prenante
Documents d'exécution	cf. CCTP COMMUN	cf. CCTP COMMUN		
DOE yc BIM	cf. CCTP COMMUN	cf. CCTP COMMUN		

Objet de l'interface	LOT 1 - Voirie, Réseaux, Eclairage, Génie Civil, Fontainerie, Mobilier (BPU)	LOT 2 – Espaces verts, arrosage secondaire, aire de jeux (BPU)	MAMP VDM Concessionnaires	Autre partie prenante
Panneau de chantier	Gère les panneaux de chantier (2)			
Signalisation de chantier	Définit et met en place la signalisation nécessaire à l'ensemble du périmètre de travaux et spécifique à ses travaux	Définit et met en place la signalisation nécessaire et spécifique à ses travaux dans l'emprise générale des travaux dont le balisage est assuré par le lot n°1 - VRD		
Stockage et déchets	A gérer de manière indépendante Et à évacuer de façon indépendante	A gérer de manière indépendante Et à évacuer de façon indépendante		

Objet de l'interface	LOT 1 - Voirie, Réseaux, Eclairage, Génie Civil, Fontainerie, Mobilier (BPU)	LOT 2 – Espaces verts, arrosage secondaire, aire de jeux (BPU)	MAMP VDM Concessionnaires	Autre partie prenante
Synthèse des études d'exécution	Produire des plans de synthèse des lots. Si nécessaire, provoquer des réunions de synthèse	Produire un plan de synthèse et transmettre le plan d'exécution au lot 1	L'OPC travaux s'assure que la synthèse est bien réalisée	L'OPC travaux s'assure que la synthèse est bien réalisée
Travaux préparatoires, démolitions et déposes	<p>Réalise la démolition et la dépose de l'ensemble du mobilier hors tension, hors câble du site.</p> <p>Réalise les démolitions de surface de toutes les zones</p> <p>Réalise la dépose de l'ensemble des réseaux abandonnés du site après démarches de suppression de branchements auprès des concessionnaires.</p>	/	/	/

Objet de l'interface	LOT 1 - Voirie, Réseaux, Eclairage, Génie Civil, Fontainerie, Mobilier (BPU)	LOT 2 – Espaces verts, arrosage secondaire, aire de jeux (BPU)	MAMP VDM Concessionnaires	Autre partie prenante
Dépose de réseaux existants	<p>Les réseaux secs abandonnés sont emportés et évacué dans le cadre des terrassements en déblais du présent lot.</p> <p>S'assurer de la mise hors tension avant découpe des câbles d'éclairage public gênants et après vérification de toutes les mesures de sécurité</p>	/	Le service de la MAMP et VDM réalise la consignation des équipements électriques du réseau	/

Objet de l'interface	LOT 1 - Voirie, Réseaux, Eclairage, Génie Civil, Fontainerie, Mobilier (BPU)	LOT 2 – Espaces verts, arrosage secondaire, aire de jeux (BPU)	MAMP VDM Concessionnaires	Autre partie prenante
Structures de revêtement de sol	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pose les bordures de délimitation des zones, lignes et caniveaux</li> <li>- Fournit et pose les bordures et caniveaux en béton</li> <li>- Réalise toutes les couches de formes, réglages et compactages de celles-ci,</li> <li>- Réalise les essais, contrôles et levés intermédiaires nécessaires à la rétrocession de zone,</li> </ul>	<p>Réalise les terrassements complémentaires nécessaires</p> <p>Réalise les mélanges terre-pierre au niveau des fosses de plantation qui le nécessitent</p> <p>Réalise les essais et contrôles de portance au droit des fosses en terre-pierre</p>		
Armoires d'éclairage et de SLT (poste à confirmer)	<p>Réalise le GC jusqu'en pied d'armoire y/c pénétration des fourreaux</p> <p>Réalise le câblage jusqu'à l'armoire</p> <p>Réalise la pose, les raccordements et programmation de la nouvelle armoire sous regard des services techniques de la ville et conformément à leurs attentes</p>	/	La ville valide et supervise la pose des équipements et la programmation	

Objet de l'interface	LOT 1 - Voirie, Réseaux, Eclairage, Génie Civil, Fontainerie, Mobilier (BPU)	LOT 2 – Espaces verts, arrosage secondaire, aire de jeux (BPU)	MAMP VDM Concessionnaires	Autre partie prenante
Vidéosurveillance	<p>A la charge du lot 1 : mise en œuvre du génie civil (chambre, PVC, TPC, armoire et coffret, massif, câble de terre)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fourreaux : 4PVC 42/45 et 1 TPC90</li> <li>• Massif préfabriqué (pour caméras de 6 à 8m) : M8D avec entraxe de 300x300 et tiges filetées 18mm + câblette de terre sous le massif + adduction des fourreaux (2 Φ 75) du GC vidéo à la chambre la plus proche (le piquetage se fait en présence de VDM et police municipale)</li> <li>• Chambre de tirage : tous les 60 ml environ + à chaque intersection + à proximité des mats -&gt; L1T avec tampon verrouillable maximum tous les 80 m et à moins de 5m de la caméra</li> <li>• Armoire/coffret CIBE : à côté du coffret PDL ENEDIS (TB + compteur Linky) prévoir un coffret vidéo CIBE</li> </ul> <p>GC élec : liaison entre PDL ENEDIS et coffret CIBE vidéo 2 Φ75</p>		<p>La Ville de Marseille se rapproche de la police municipale afin de préciser la position des mâts</p> <p>Les caméras CROT 42, 43, 44, 45 et 47 sont à prévoir dans le projet "Planche Sud"</p> <p>A la charge de la Ville --&gt; mats, équipement, raccordement</p>	
Réseaux humides extérieurs	Réalise l'ensemble des travaux de GC, pose des canalisations, pose des regards de visite et réalisation des branchements au réseau public	/	L'OPC travaux s'assure de la coordination avec la DEAP, SERAMM et SEMM	

Objet de l'interface	LOT 1 - Voirie, Réseaux, Eclairage, Génie Civil, Fontainerie, Mobilier (BPU)	LOT 2 – Espaces verts, arrosage secondaire, aire de jeux (BPU)	MAMP VDM Concessionnaires	Autre partie prenante
Réseaux secs extérieurs	<p>Réalise l'ensemble des travaux de GC, pose de fourreaux et aiguillage, pose de chambres de tirage, pose de câblette de terre</p> <p>Réalise le raccordement des câblettes entre elles au niveau des chambres et la vérification des continuités.</p> <p>Réalise le câblage des réseaux d'éclairage, d'alimentation des bornes IRVE, ...</p>	/	L'OPC travaux s'assure de la coordination avec les différents concessionnaires et services de la Métropole et de la Ville	/
Gaz	Pas d'alimentation gaz prévue	/	L'OPC travaux s'assure de la coordination avec le concessionnaire GRDF (dévoiements à réaliser en amont des travaux EPAEM)	/
Massifs arbustifs	Réalise les réglages à -50cm au droit des massifs arbustifs	Réalise les apports de terre jusqu'au niveau fini		
Fosses de plantations	<p>Réalise les terrassements en pleine masse</p> <p>Un point d'arrêt sera formalisé pour la rétrocession des fouilles du lot VRD au lot Espaces verts</p>	<p>Réalise les travaux de terrassements complémentaires pour les fosses de plantations</p> <p>Réalise le remblai des fosses de plantation en terre végétale</p>	L'OPC s'assure que les réseaux sont en bon état après réalisation de la fosse et qu'ils sont bien protégés avant remblaiement	
Arrosage	<p>Fournit et pose le regard compteur dédié à l'arrosage</p> <p>Réalise les tranchées et pose des fourreaux de réseau d'arrosage primaire</p> <p>Point d'arrêt aiguillage des fourreaux</p>	Fournit l'ensemble des équipement et tuyaux et terrassements éventuels complémentaires pour finaliser la prestation d'arrosage dans son ensemble (arrosage automatique secondaire)		



Objet de l'interface	LOT 1 - Voirie, Réseaux, Eclairage, Génie Civil, Fontainerie, Mobilier (BPU)	LOT 2 – Espaces verts, arrosage secondaire, aire de jeux (BPU)	MAMP VDM Concessionnaires	Autre partie prenante
Aires de jeux	<p>Réalise les terrassements en pleine masse</p> <p>Un point d'arrêt sera formalisé pour la rétrocession des fouilles du lot VRD au lot Espaces verts et aire de jeux</p>	<p>Réalise les travaux pour l'aire de jeux et de streetpark (fourniture et installation des jeux et mobilier, mise en œuvre des dalles béton pour support de jeux, fourniture et pose de sol souple , contrôle de conformité de l'aire de jeux, fourniture et mise en place d'une clôture périphérique et d'un portail y.c fondation)</p>		