

Phase DCE

Limites de prestations "Installations de chantier et généralités"

	Lot 1 : CVC	Lot 2 : Etanchéité	Lot 3 : PV	MOA	Remarques
Base de vie	Mise en place d'une cabine de WC chimique dans la zone prévue sur le PIC y compris entretien et nettoyage.			Mise à disposition d'un local dans le bâtiment de la conciergeire comme réfectoire pour les pauses du midi. Mise à disposition d'une salle de réunion à l'intérieur du bâtiment concerné par les travaux.	
Accès au toit		Prévoir la protection des couloirs et de la cage d'escalier pour les allers et venues pendant la période des travaux y compris du lot 3 PV. Prévoir les équipements de levage jusqu'en toiture depuis la zone prévue sur le PIC y compris pour le lot 3 PV.			L'accès du personnel de chantier jusqu'en toiture se fera depuis la zone prévue par le PIC et par la cage d'escalier à l'intérieur du bâtiment.
Zone à sécuriser	Prévoir la sécurisation de la zone de chantier définie sur le PIC avec des barrières de type HERAS. Prévoir la sécurisation des zones de chantier dans le bâtiment en fonction du plan de zoning prévu.	Prévoir la mise en place de garde-corps temporaires pour la protection collective en toiture avant la mise en palce des protections définitives (ligne de vie). Les garde-corps devront être maintenus pendant la durée des interventions du présent lot ainsi que du lot 3 PV et jusqu'à mise en service de la ligne de vie.			
Sécurité des compagnons	Prévoir l'utilisation de petits montes charges telescopiques (mini gerbeur) pour le levage des unités intérieures. Prévoir l'utilisation de PIRL, GAZELLE, ECHAFFAUDAGE ROULANT. Selon préconisation du PGC.				
Gestion des déchets	Chaque entreprise a à sa charge la gestion de ses déchets.	Chaque entreprise a à sa charge la gestion de ses déchets.	Chaque entreprise a à sa charge la gestion de ses déchets.		
Panneau de chantier	Fournir et poser le panneau de chantier.				
Coactivité avec le personnel du site	Utilisation des accès et zones prévues sur le PIC. Prévoir le déplacement des bureaux pour les interventions dans les différentes pièces.	Utilisation des accès et zones prévues sur le PIC.	Utilisation des accès et zones prévues sur le PIC.	Fournir de badge et accès jusqu'à la zone de chantier.	
Fourniture des fluides (électricité, eau)				Le maitre d'ouvrage met à disposition l'électricité et l'eau du site.	