

## MAÎTRISE D'ŒUVRE

**ARCHITECTES MANDATAIRES**  
**EMERGENCE ARCHITECTES**  
21 rue Chaptal  
75009 PARIS

**BET FLUIDES**  
**BIM INGENIERIE**  
17 rue du Colisée  
75008 PARIS

**BET STRUCTURES**  
**EMERGENCE INGENIERIE**  
21 rue Chaptal  
75009 PARIS

**ÉCONOMISTES**  
**EMERGENCE INGENIERIE**  
21 rue Chaptal  
75009 PARIS

---

## BUREAU DE CONTROLE

**RISK CONTROL**  
38 rue de Villiers  
92300 LEVALLOIS PERRET

---

## C.S.S.I

**CS INGENIERIE**  
23 boulevard de la Marne  
94210 LA VARENNE ST HILAIRE

---

## C.S.P.S

**BUREAU VERITAS**  
17 rue Louise Dory  
93230 ROMAINVILLE

---

## O.P.C

## MAÎTRISE D'OUVRAGE

**AP-HP SORBONNE UNIVERSITE – Site Pitié Salpêtrière**  
**47-83 boulevard de l'Hôpital – 75013 PARIS**



**AP-HP.**  
**Hôpitaux**  
**de Paris**

# PRO-DCE

## Tableau des finitions

**BÂTIMENT HEUYER**  
**Restructuration partielle du service d'hématologie**



DECEMBRE 2024

	TABLEAU DES FINITIONS	SOLS				MURS				PLAFONDS				Observations	
		Ragréage	Chapes	PVC	Carrelage 600 x600 R10b	Peinture	Protection PVC	Revêtement vinyle	Carrelage 300 x 600	Peinture	BA 13	Dalles 600 x 600	Dalles 600 x 600 clipsables		
R+1	Sas entrée zone stérile	X	-	X	-	X	X	-	-	-	-	X	-		
	Sortie service	X	-	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-		
	Sanitaires du personnel	X	-	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-		
	Poste soins 1	X	-	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-		
	Poste soins 2	X	-	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-		
	Chambre 1 PMR	-	X	X	-	X	X	-	-	X	X	-	-		
	Salle d'eau 1 PMR	-	X	-	X	X	-	-	X	X	X	-	-		
	Sas 1	-	X	X	-	X	X	-	-	-	-	-	X		
	Chambre 2	-	X	X	-	X	X	-	-	X	X	-	-		
	Salle d'eau 2	-	X	-	X	X	-	-	X	X	X	-	-		
	Sas 2	-	X	X	-	X	X	-	-	-	-	-	X		
	Chambre 3	-	X	X	-	X	X	-	-	X	X	-	-		
	Salle d'eau 3	-	X	-	X	X	-	-	X	X	X	-	-		
	Sas 3	-	X	X	-	X	X	-	-	-	-	-	X		
	Chambre 4	-	X	X	-	X	X	-	-	X	X	-	-		
	Salle d'eau 4	-	X	-	X	X	-	-	X	X	X	-	-		
	Sas 4	-	X	X	-	X	X	-	-	-	-	-	X		
	Chambre 5	-	X	X	-	X	X	-	-	X	X	-	-		
	Salle d'eau 5	-	X	-	X	X	-	-	X	X	X	-	-		
	Sas 5	-	X	X	-	X	X	-	-	-	-	-	X		
	Chambre 6	-	X	X	-	X	X	-	-	X	X	-	-		
	Salle d'eau 6	-	X	-	X	X	-	-	X	X	X	-	-		
	Sas 6	-	X	X	-	X	X	-	-	-	-	-	X		
	Chambre 7	-	X	X	-	X	X	-	-	X	X	-	-		
	Salle d'eau 7	-	X	-	X	X	-	-	X	X	X	-	-		
	Sas 7	-	X	X	-	X	X	-	-	-	-	-	X		
	Chambre 8	-	X	X	-	X	X	-	-	X	X	-	-		
	Salle d'eau 8	-	X	-	X	X	-	-	X	X	X	-	-		
	Sas 8	-	X	X	-	X	X	-	-	-	-	-	X		
	Vidoir - lave-bassin	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	X	-	Sol conservé
	Local Hotte	X	-	X	-	X	-	-	-	-	-	-	X	-	
	Local Biomedical	X	-	X	-	X	X	-	-	-	-	-	X	-	PVC toute hauteur
Office de remise en température	X	-	X	-	X	-	-	-	-	-	-	X	-	Reprise du protecwall murale, suite dépose équipements à prévoir	
Office	X	-	X	-	X	-	-	-	-	-	-	X	-		
Pharmacie	X	-	X	-	X	-	-	-	-	-	-	X	-		
Réserves DMS 1	X	-	X	-	X	-	-	-	-	-	-	-	X		
Réserves DMS 2	X	-	X	-	X	-	-	-	-	-	-	X	-		
Réserves hôtelier	X	-	X	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	FP conservé	
Détente	X	-	X	-	X	-	-	-	-	-	-	X	-		
Salon des familles	X	-	X	-	-	X	X	-	-	-	-	X	-	Plus lisses de protections	
Bureau médical et infirmiers	X	-	X	-	X	-	-	-	-	-	-	X	-		
Chambre de garde	X	-	X	-	X	-	-	-	-	-	-	X	-		
Salle d'eau ch de garde	X	-	-	X	X	-	-	X	-	-	-	X	-		
RdC	Box 1-6 RdC	-	-	-	-	X	-	-		-	-	X	-	Dépose du BA13 et remplacement par FP 600 x 600	
	Poste de soins RdC	-	-	-	-	X	-	-		-	-	X	-	Dépose du BA13 et remplacement par FP 600 x 600	
	Bureau cadre	-	-	-	-	X	-	-		-	-	X	-	Dépose du BA13 et remplacement par FP 600 x 600	
	Greffes consultations	-	-	-	-	X	-	-		-	-	X	-	Dépose du BA13 et remplacement par FP 600 x 600	
	Circulations	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-	Dépose du BA13 et remplacement par FP 600 x 600	
	Sanitaires	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-	Dépose du BA13 et remplacement par FP 600 x 600	
	Repas patients	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-	Dépose du BA13 et remplacement par FP 600 x 600	
	Bureau	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-	Dépose du BA13 et remplacement par FP 600 x 600	
	Linge sale + wc	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-	Dépose du BA13 et remplacement par FP 600 x 600	
	Accueil secrétariat	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-	Dépose du BA13 et remplacement par FP 600 x 600	
	Bureau medecin1	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-	Dépose du BA13 et remplacement par FP 600 x 600	
	Bureau Coord	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-	Dépose du BA13 et remplacement par FP 600 x 600	
	Circulations	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-	Dépose du BA13 et remplacement par FP 600 x 600	