

MAÎTRISE D'ŒUVRE

ARCHITECTES MANDATAIRES
EMERGENCE ARCHITECTES
21 rue Chaptal
75009 PARIS

BET FLUIDES
BIM INGENIERIE
17 rue du Colisée
75008 PARIS

BET STRUCTURES
EMERGENCE INGENIERIE
21 rue Chaptal
75009 PARIS

ÉCONOMISTES
EMERGENCE INGENIERIE
21 rue Chaptal
75009 PARIS

BUREAU DE CONTROLE

RISK CONTROL
38 rue de Villiers
92300 LEVALLOIS PERRET

C.S.S.I

CS INGENIERIE
23 boulevard de la Marne
94210 LA VARENNE ST HILAIRE

C.S.P.S

BUREAU VERITAS
17 rue Louise Dory
93230 ROMAINVILLE

O.P.C

MAÎTRISE D'OUVRAGE

AP-HP SORBONNE UNIVERSITE – Site Pitié Salpêtrière
47-83 boulevard de l'Hôpital – 75013 PARIS



AP-HP.
Hôpitaux
de Paris

PRO-DCE

Notice architecturale

BÂTIMENT HEUYER
Restructuration partielle du service d'hématologie



DECEMBRE 2024

I. CONTEXTE EXISTANT

Situé dans le 13^e arrondissement de Paris, le Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière est un pôle d'excellence et propose une grande offre de soins dont l'hématologie.

Le service d'hématologie a été implanté au 1^{er} étage du bâtiment HEUYER en 2005 et étendu au 2^e étage en 2015.

Le projet consiste à restructurer partiellement le service d'hématologie situé au 1^{er} étage du bâtiment Heuyer, pour la partie stérile comprenant 8 lits.

I.1.ORGANISATION DU PROJET

Le service créé comprend :

- 8 chambres avec sas classés ISO7
- Un espace de surveillance
- Des locaux supports
- Un salon des familles / local annonces

La surface utile du projet est de 396.85 m².

Le projet est pensé afin d'apporter une meilleure prise en charge des patients et des familles ainsi que d'améliorer les conditions de travail des équipes soignantes.

L'espace dédié aux familles est installé à l'extérieur du service, il permet ainsi aux familles une mise à distance de la maladie et du soin.

Le service se compose de 8 chambres classées en ISO7 dont une est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Pour les patients, les chambres gagnent en confort car elles comprennent toutes une salle de douche contenant :

- Une douche
- Un lavabo
- Un sanitaire

Une attention particulière est portée aux questions de nettoyage et de ventilation.

L'aménagement intérieur de la chambre est pensé dans le but de créer une atmosphère agréable à travers le choix des matériaux et des couleurs. Un ensemble menuisé composé de la tête de lit et d'un placard est conçu pour recevoir les affaires personnelles des patients.

Les locaux du personnel soignant et administratif sont réaménagés et agrandis, 2 postes de soins sont placés aux extrémités. L'office alimentaire de réchauffage, situé proche de l'entrée principale, communique directement avec l'espace de surveillance.

La réserve hôtelière est accessible depuis le sas d'entrée.

L'office alimentaire 2 est rénové. Le mobilier en inox en bon état est conservé.

Le salon des familles appelé également local annonces donne directement sur l'entrée principale du service d'hématologie.

La chambre de garde sera rénovée, la salle d'eau est agrandie avec l'ajout d'un sanitaire.

I.2. CHOIX DES MATERIAUX DE FINITION

La volonté est de donner pour tous les utilisateurs une ambiance chaleureuse par le jeu des couleurs, le choix des textures et l'apport de lumière naturelle. Les matériaux intérieurs utilisés répondent également à des critères d'hygiène, de résistance et de pérennité. Afin de différencier les espaces du projet, un travail sur la couleur pourra être généré en collaboration avec les utilisateurs.

Revêtement de sol

En raison des exigences particulières liées aux risques sanitaires du service, les sols sont prévus en PVC homogène avec remontée façon plinthe à gorge dans les locaux y compris circulation. Dans les chambres, le sol PVC est soudé avec le revêtement PVC disposé sur les murs.

Un revêtement carrelé avec des joints les plus fins possible est disposé dans les salles d'eau des chambres.

Revêtement mural

Les murs sont une finition peinture lisse.

Pour les chambres, il est prévu une protection murale en PVC sur les pourtours, sur une hauteur de 1.30m.

Les salles d'eau seront réalisées revêtement carrelé, avec les joints les plus fins possible.

Les sanitaires personnels sont prévus en carrelage toute hauteur.

Les murs des circulations recevront une protection murale rigide sur une hauteur de 1.10m. Les angles saillants seront également protégés.

Plafond

Les différents types de faux-plafond répondent aux exigences du programme :

- BA13 étanche pour les chambres et Salle d'eau
- Dalles 60x60 hydrofuge pour les pièces humides
- Dalles minérales 60x60 pour les bureaux et locaux communs (détente)
- Dalles minérales étanche pour l'espace de surveillances.

Portes des locaux

Les portes ont une finition peinture.

Les portes des chambres ont un oculus inox équipé de store.

Il est prévu une protection PVC sur les portes donnant sur la circulation et les portes des salles d'eau.

Mobilier

Les mobiliers sont en médium finition stratifiée. Les paillasses seront traitées en résine de synthèse.

Dans les postes de soins les meubles à roulettes sont hors projet (équipement).