

DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE



RÉFÉRENCE

Référence : 03PTRI11

DÉSIGNATION DU BIEN

Groupe Hospitalier Pellegrin
33000 BORDEAUX



SOMMAIRE



» Préambule

- Obligation du propriétaire et Gestion du DTA
- Cadre juridique de l'intervention
- Conditions de maintien opérationnel du DTA
 - 1 - Obligations
 - 2 - Domaine d'application
 - 3 - Dates d'application
 - 4 - Conditions de transmission du DTA
 - 5 - Mise à disposition du Dossier Technique

Amiante

- 6 - Recommandations

» Registre de consultation

- » Fiche récapitulative du Dossier Technique Amiante
- » DTA : Liste A + Liste B (002ER576993)
DAT : Liste A + Liste B + Liste C (0021K000715)

PRÉAMBULE

» OBLIGATION DU PROPRIÉTAIRE ET GESTION DU DTA

Le repérage des matériaux contenant de l'amiante est insuffisant pour prévenir les risques d'exposition s'il n'est pas associé à une information des occupants de l'immeuble et des travailleurs qui y interviennent. C'est la raison pour laquelle le décret n°2001-840 renforce le dispositif d'information sur la présence d'amiante dans les bâtiments

» Le dossier technique "amiante" tenu à la disposition des différents intervenants

Il doit être tenu par les propriétaires à la disposition des occupants des immeubles, des services de l'état concernés et des chefs d'établissements, des représentants du personnel et des organismes de prévention si l'immeuble comporte des locaux de travail.

» L'information active des occupants

Les propriétaires sont tenus d'établir une fiche récapitulative du dossier technique (dont le contenu est défini par arrêté) et de l'adresser, ainsi que ses mise à jour ultérieures, aux occupants des immeubles ou à leur représentant et aux chefs d'établissements si l'immeuble comporte des locaux de travail.

» L'information des travailleurs intervenant dans l'immeuble

Les propriétaires doivent communiquer le dossier technique amiante à toute personne ou entreprise appelée à effectuer des travaux dans le bâtiment et conserver une attestation écrite de cette information. En cas de présence de matériaux amiantés, ces intervenants pourront ainsi prendre les mesures de protection individuelle et collective nécessaires.

De plus, si à l'occasion des travaux qu'elle réalise, une entreprise met en évidence la présence de matériaux amiantés, non répertoriés dans le dossier technique amiante, elle est désormais tenue d'en informer le propriétaire. Cette information pourra ainsi être enregistrée dans le dossier de l'immeuble.

» CADRE JURIDIQUE DE L'INTERVENTION

Le repérage a pour objectif une recherche et un constat de visu (confirmé par des analyses en cas de doute) de la présence de matériaux ou produits contenant de l'amiante accessibles, sans travaux destructifs selon la liste citée dans le cadre C (conforme à la norme NF X 46-020). L'opérateur repérera également les autres matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante selon sa connaissance.

Cette recherche ne doit comporter aucun démontage hormis le soulèvement de plaques de plafonds ou trappes de visites, ni investigation de structures à l'exclusion de la réalisation de prélèvements ou de sondages des matériaux, conformément à la norme NF X 46-020.

En conséquence la responsabilité de notre société ne saurait être engagée en cas de découverte de matériaux contenant de l'amiante dans les endroits non accessibles ou hermétiquement clos le jour de la visite.

La création du Dossier Technique Amiante et sa tenue à jour par le Maître d'Ouvrage sont régies par :

» Le Code de la Santé Publique (articles 1334 §15 et §22 à 28)

» Le décret n°2011-629 du 3 juin 2011

- » Le code du travail (décret 96-98)
- » Le Principe de Précaution Code Rural (L 110-1)
- » Les Principes Généraux de Prévention Code du Travail (L 1418)
- » Code Pénal délit d'omission (article 223-6)

» CONDITIONS DE MAINTIEN OPERATIONNEL DU DTA

1- Obligations :

Article 1334-15 Code de la santé publique (extrait)

Le Code de la Santé Publique (article 1334-14 à 29) impose aux propriétaires d'effectuer la recherche, dans leur patrimoine bâti, de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante sur la base de la liste des matériaux de l'annexe A1 de la norme NFX 46-020 reprise dans l'arrêté du 2 janvier 2002, d'évaluer leur état de conservation afin de déterminer l'occurrence d'effectuer des travaux de retrait en présence de matériaux amiantifères dégradés.

Afin de protéger les occupants, les intervenants, les riverains lors d'interventions sur ces matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, les propriétaires doivent mettre en oeuvre des règles de sécurité (voir annexe), ils sont aussi tenus de s'engager dans une démarche de gestion des matériaux amiantifères jusqu'à leurs éliminations définitives (matériaux primaires secondaires). Traçabilité des Bordereaux de Suivi des Déchets Amiante. (BSDA)

Article 1334-22 Code de la santé publique (extrait)

Les propriétaires constituent, conservent un dossier et actualisent un Dossier Technique Amiante regroupant notamment les informations relatives à la recherche et à l'identification des flocages, calorifuges et faux plafonds et de tous matériaux du bât pouvant en contenir ainsi qu'à leur état de conservation

2- Domaine d'application :

Sous section 2 : immeubles construits avant le 1^{er} juillet 1997 (extrait)

Article 1334-23 Code de la santé publique (extrait)

Les articles de la présente sous section s'appliquent aux immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1^{er} juillet 1997, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques.

3- Dates d'application :

Article 1334-24 Code de la santé publique (extrait)

Les propriétaires des immeubles mentionnés ci-dessous constituent le dossier Technique amiante avant les dates limites suivantes :

- » Le 31 décembre 2003 pour les immeubles de grande hauteur mentionnés à l'article R.122-2 du code la Construction et de l'habitation et les établissements recevant du public définis à l'article 123-2 du même code, classés de la première à la quatrième catégorie au sens de l'article R 123-19 du même code à l'exception des parties privatives des immeubles collectifs d'habitation.
- » Le 31 décembre 2005 pour les immeubles de bureaux, les établissements recevant du public et classés dans la cinquième catégorie, les immeubles destinés à l'exercice d'une activité industrielle ou agricole, les locaux de travail et les parties à usage commun des immeubles collectifs d'habitation.

Les propriétaires des immeubles mentionnés aux deux précédents alinéas tiennent à jour le Dossier Technique Amiante.

4- Conditions de transmission du Dossier technique Amiante :

Les propriétaires sont tenus de communiquer :

- a. Le Dossier Technique Amiante à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi que les consignes de sécurité.
- b. Une fiche récapitulative du Dossier aux occupants de l'immeuble.

Une attestation écrite de cette communication doit être conservée dans le Dossier Technique Amiante.

Le Dossier Technique Amiante doit être transmis aux chefs d'établissements et aux représentants du Comité d'Hygiène et de Sécurité lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail dans un délai d'un mois à compter de la date de constitution ou de la mise à jour du Dossier Technique Amiante.

5- Mise à disposition du Dossier technique Amiante

Le Dossier Technique Amiante est tenu à disposition :

- a. Des occupants de l'immeuble bâti concerné,
- b. Des chefs d'établissements,
- c. Des représentants du personnel et des médecins du travail lorsque l'immeuble comporte des lieux de travail,
- d. Des Agents ou services mentionnés aux articles L.1312-1 et L.1422-1 du code de la santé publique,
- e. Des Organismes de prévention,
- f. Des Inspecteurs d'hygiène et sécurité,
- g. Des Agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale,
- h. Des Agents du service de prévention de l'OPPBTB.

6- Recommandations :

Le chef d'établissement dans le cadre du Dossier Unique (relevant du décret 2001-1016) doit établir pour chaque poste ou situation de travail exposant les travailleurs à l'inhalation de poussières d'amiante, une notice destinée à les informer des risques auxquels ce poste de travail peut les exposer et des dispositions à prendre pour se protéger.

Le chef d'établissement est le seul responsable de la formation et de l'information du personnel de maintenance et des occupants du bâtiment.

Dans le cadre des Principes Généraux de Prévention relevant du Code du travail (loi 1418 31/12/93), le chef d'établissement est tenu d'établir un plan de prévention en cas d'intervention d'une entreprise extérieure.

La mise en place du Dossier Technique Amiante n'exonère pas les intervenants extérieurs du risque amiante, ceux-ci étant responsables de l'application du décret 96-98 dans le cadre de leur intervention et de leur obligation de Dossier Unique (relevant du décret 2001-1016).

<i>Date Notif.</i>	<i>Objet</i>	<i>Destinataire</i>	<i>Liste des documents</i>	<i>Date Consult.</i>
Aucune correspondance effectuée				

FICHE RÉCAPITULATIVE AMIANTE



CHU
Hôpitaux de
Bordeaux

RÉFÉRENCE

03PTRI11
A communiquer pour toute correspondance

DÉSIGNATION DU BIEN

Tripode
Groupe Hospitalier Pellegrin
33000 BORDEAUX

PROPRIÉTAIRE

CHU DE BORDEAUX
12 Rue Dubernat
33400 TALENCE

FICHE RECAPITULATIVE du DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

Présence d'amiante

OUI

Date de création : 15/02/2022

A PROPRIÉTAIRE

Nom : CHU DE BORDEAUX
12 Rue Dubernat
33400 TALENCE
Adresse :
Lieu : NC
Horaires : NC
Contact, si différent du détenteur du dossier : NC

B ÉTABLISSEMENT

Désignation bien : 03PTRI11
Groupe Hospitalier Pellegrin
Adresse : 33000 BORDEAUX
Immeuble bâti pour lequel Tripode
le DTA a été constitué :
Année de construction ou du permis de construire : Avant 1997

C DÉTENTEUR DU DTA

Nom : CHU DE BORDEAUX
12 Rue Dubernat
33400 TALENCE
Adresse complète :
Fonction : NC
Service : NC
Téléphone : 3356795679

D MODALITÉS DE CONSULTATION

Lieu : NC
Horaires : NC
Contact (si différent du détenteur) : NC
NC

Commentaires :

E RAPPORTS DE REPÉRAGE

Numéro de référence	Date du rapport	Nom de la société et de l'opérateur de repérage	Objet du repérage
002ER576993	20/03/2024	AC Environnement - RENOU LOAN	DTA : Liste A + Liste B
0021K000715	07/02/2022	AC Environnement - RIO NICOLAS	DAT : Liste A + Liste B + Liste C

F HISTORIQUE ET MISES À JOUR DE LA FICHE RÉCAPITULATIVE

- 07/02/2022 Prestation amiante réalisée : DAT : Liste A + Liste B + Liste C
- 20/03/2024 Prestation amiante réalisée : DTA : Liste A + Liste B

G LISTE DES LOCAUX AYANT DONNÉ LIEU AU REPÉRAGE

Liste des locaux visités

Volumes visités

0021K000715

03PTRI11 - Vol 1 11BC010	03PTRI11 - Vol 15 11BC112
03PTRI11 - Vol 2 11BC011	03PTRI11 - Vol 16 11BC440
03PTRI11 - Vol 3 11BC012	03PTRI11 - Vol 19 11BC001
03PTRI11 - Vol 4 11BC013	03PTRI11 - Vol 20 11BC002
03PTRI11 - Vol 5 11BC014	03PTRI11 - Vol 21 11BC003
03PTRI11 - Vol 6 11BC015	03PTRI11 - Vol 22 11BC004
03PTRI11 - Vol 7 11BC103	03PTRI11 - Vol 23 11BC005
03PTRI11 - Vol 8 11BC104	03PTRI11 - Vol 24 11BC101
03PTRI11 - Vol 9 11BC105	03PTRI11 - Vol 25 11BC016
03PTRI11 - Vol 10 11BC106	03PTRI11 - Vol 26 11BC006
03PTRI11 - Vol 11 11BC107	03PTRI11 - Vol 27 11BC102
03PTRI11 - Vol 12 11BC108	03PTRI11 - Vol 28 11BC117
03PTRI11 - Vol 13 11BC110	03PTRI11 - Vol 29 11BC007
03PTRI11 - Vol 14 11BC111	03PTRI11 - Vol 30 11BC008

0021K000715

03PTRI11 - Vol 31 11BC009
03PTRI11 - Vol 32 11BCE01
03PTRI11 - Vol 33 11BC109
03PTRI11 - Vol 34 11BC492
03PTRI11 - Vol 35 11BC495
03PTRI11 - Vol 36 11BC496
03PTRI11 - Vol 37 11BC506
03PTRI11 - Vol 38 11BC507
03PTRI11 - Vol 39 11BC516
03PTRI11 - Vol 40 11BC114
03PTRI11 - Vol 41 11BC113
03PTRI11 - Vol 42 11BC115
03PTRI11 - Vol 43 11BC116
03PTRI11 - Vol 44 11BC544
03PTRI11 - Vol 45 11BC540
03PTRI11 - Vol 46 11BC535
03PTRI11 - Vol 47 11BC532
03PTRI11 - Vol 48 11BC529
03PTRI11 - Vol 49 11BC513
03PTRI11 - Vol 50 11BC118
03PTRI11 - Vol 51 11BC509
03PTRI11 - Vol 52 11BC501
03PTRI11 - Vol 53 11BC499
03PTRI11 - Vol 54 11BCS01
03PTRI11 - Vol 55 11BCC01
03PTRI11 - Vol 56 11BCS02
03PTRI11 - Vol 57 11BCC02
03PTRI11 - Vol 58 11BCS03
03PTRI11 - Vol 59
03PTRI11 - Vol 60
03PTRI11 - Vol 61
03PTRI11 - Vol 62
03PTRI11 - Vol 63
03PTRI11 - Vol 64
03PTRI11 - Vol 65
03PTRI11 - Vol 66
03PTRI11 - Vol 67
03PTRI11 - Vol 68
03PTRI11 - Vol 71
03PTRI11 - Vol 72
03PTRI11 - Vol 73
03PTRI11 - Vol 74
03PTRI11 - Vol 75
03PTRI11 - Vol 76
03PTRI11 - Vol 77
03PTRI11 - Vol 78
03PTRI11 - Vol 79
03PTRI11 - Vol 80

002ER576993

03PTRI11 - 11BCE01	03PTRI11 - 11BC459
03PTRI11 - 11BC009	03PTRI11 - 11BC458
03PTRI11 - 11BC008	03PTRI11 - 11BC544
03PTRI11 - 11BC007	03PTRI11 - 11BC540
03PTRI11 - 11BC102	03PTRI11 - 11BC535
03PTRI11 - 11BC006	03PTRI11 - 11BC532
03PTRI11 - 11BC016	03PTRI11 - 11BC529
03PTRI11 - 11BC16A	03PTRI11 - 11BC439
03PTRI11 - 11BCS01	03PTRI11 - 11BC440
03PTRI11 - 11BC499	03PTRI11 - 11BC112
03PTRI11 - 11BC501	03PTRI11 - 11BC111
03PTRI11 - 11BC509	03PTRI11 - 11BC110
03PTRI11 - 11BC117	03PTRI11 - 11BC108
03PTRI11 - 11BC513	03PTRI11 - 11BC109
03PTRI11 - 11BC101	03PTRI11 - 11BC107
03PTRI11 - 11BC005	03PTRI11 - 11BC106
03PTRI11 - 11BC004	03PTRI11 - 11BC105
03PTRI11 - 11BC003	03PTRI11 - 11BC104
03PTRI11 - 11BC002	03PTRI11 - 11BC103
03PTRI11 - 11BC001	03PTRI11 - 11BC015

002ER576993

03PTRI11 - 11BC516	03PTRI11 - 11FG038
03PTRI11 - 11BC014	03PTRI11 - 11FG037
03PTRI11 - 11BC507	03PTRI11 - 11FG607
03PTRI11 - 11BC506	03PTRI11 - 11FG614
03PTRI11 - 11BC013	03PTRI11 - 11FG036
03PTRI11 - 11BC0112	03PTRI11 - 11FG035
03PTRI11 - 11BC496	03PTRI11 - 11FG617
03PTRI11 - 11BC495	03PTRI11 - 11FG624
03PTRI11 - 11BC011	03PTRI11 - 11FG034
03PTRI11 - 11BC010	03PTRI11 - 11FG033
03PTRI11 - 11BC492	03PTRI11 - 11FG627
03PTRI11 - 11BCC01	03PTRI11 - 11FG633
03PTRI11 - 11BCS02	03PTRI11 - 11FG331
03PTRI11 - 11BCC02	03PTRI11 - 11FG330
03PTRI11 - 11BCS03	03PTRI11 - 11FG329
03PTRI11 - 11BC114	03PTRI11 - 11FG328
03PTRI11 - 11BC113	03PTRI11 - 11FG337
03PTRI11 - 11BC115	03PTRI11 - 11FG338
03PTRI11 - 11BC116	03PTRI11 - 11FG326
03PTRI11 - 11BC118	03PTRI11 - 11FG325
03PTRI11 - 11BCS17	03PTRI11 - 11FG052
03PTRI11 - 11BCE02	03PTRI11 - 11FG661
03PTRI11 - 11BCS17	03PTRI11 - 11FGC02
03PTRI11 - 11AX446	03PTRI11 - 11FGC01
03PTRI11 - 11AX450	03PTRI11 - 11FGS05
03PTRI11 - 11AX482	03PTRI11 - 11FG611
03PTRI11 - 11AX481	03PTRI11 - 11FGE039
03PTRI11 - 11AX480	03PTRI11 - 11FG040
03PTRI11 - 11AX486	03PTRI11 - 11FG612
03PTRI11 - 11FG323	03PTRI11 - 11FG041
03PTRI11 - 11FG324	03PTRI11 - 11FG621
03PTRI11 - 11FGE04	03PTRI11 - 11FG622
03PTRI11 - 11FGS08	03PTRI11 - 11FG042
03PTRI11 - 11FGC03	03PTRI11 - 11FG043
03PTRI11 - 11FGS07	03PTRI11 - 11FG631
03PTRI11 - 11FG34B	03PTRI11 - 11FG632
03PTRI11 - 11FG334	03PTRI11 - 11FG044
03PTRI11 - 11FG34A	03PTRI11 - 11FG045
03PTRI11 - 11FG461	03PTRI11 - 11FG636
03PTRI11 - 11AFG463	03PTRI11 - 11FG637
03PTRI11 - 11AX464	03PTRI11 - 11FG046
03PTRI11 - 11AX465	03PTRI11 - 11FG047
03PTRI11 - 11AX466	03PTRI11 - 11FG642
03PTRI11 - 11AXS14	03PTRI11 - 11FG649
03PTRI11 - 11AXC06	03PTRI11 - 11FG048
03PTRI11 - 11AXS15	03PTRI11 - 11FG049
03PTRI11 - 11AXC05	03PTRI11 - 11FG652
03PTRI11 - 11AXS13	03PTRI11 - 11FG653
03PTRI11 - 11AXC03	03PTRI11 - 11FG050
03PTRI11 - 11AXS12	03PTRI11 - 11FG051
03PTRI11 - 11AXS16	03PTRI11 - 11FG658
03PTRI11 - 11AXC02	03PTRI11 - 11DEE05
03PTRI11 - 11BCC03	03PTRI11 - 11DES09
03PTRI11 - 11AX435	03PTRI11 - 11DE223
03PTRI11 - 11AX471	03PTRI11 - 11DE221
03PTRI11 - 11AX470	03PTRI11 - 11DE220
03PTRI11 - 11AX471	03PTRI11 - 11DE219
03PTRI11 - 11AX682	03PTRI11 - 11DE226
03PTRI11 - 11AXS11	03PTRI11 - 11DE216
03PTRI11 - 11AXC01	03PTRI11 - 11DE225
03PTRI11 - 11FGC04	03PTRI11 - 11DE224
03PTRI11 - 11AX489	03PTRI11 - 11DEC02
03PTRI11 - 11AX488	03PTRI11 - 11DES10
03PTRI11 - 11AX485	
03PTRI11 - 11AX484	
03PTRI11 - 11AX491	
03PTRI11 - 11AXC04	
03PTRI11 - 11FGE03	
03PTRI11 - 11FG604	

Liste des locaux non visités devant donner lieu à une prochaine visite

Nom Volume / Localisation	Motif de non visite	Commentaire
N° 0021K000715		
-	Pièce non visée par le présent diagnostic	
N° 002ER576993		
11DE020 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11FG458 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11BC441 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11FG490 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11DE577 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11BC442 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11DE022 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11AX454 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11DE563 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11DE589 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11AX475 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11AX456 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11DE018 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11DE017 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11AX474 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
Vol 136 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11AXA05 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11DE025 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11DE032 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11FG459 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11DE583 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11DE581 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11BC443 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
Vol 135 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11FG673 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11BC552 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11DE566 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11AXA02 - 03PTRI11	Risque sanitaire ou physique avéré	Ascenseur en marche
11BC449 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11DE573 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11DE556 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11DE574 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11AXA12 - 03PTRI11	Risque sanitaire ou physique avéré	Ascenseur en marche
11DE021 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11AXA06 - 03PTRI11	Risque sanitaire ou physique avéré	Ascenseur en marche
11DE215 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11AX213 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11AX483 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11AX453 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11DE023 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11DE026 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11AXA08 - 03PTRI11	Risque sanitaire ou physique avéré	Ascenseur en marche
11AXA10 - 03PTRI11	Risque sanitaire ou physique avéré	Ascenseur en marche
11AXA07 - 03PTRI11	Risque sanitaire ou physique avéré	Ascenseur en marche
11DE019 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11DE027 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
Vol 137 - 03PTRI11	Risque sanitaire ou physique avéré	Ascenseur en marche
11AXA03 - 03PTRI11	Risque sanitaire ou physique avéré	Ascenseur en marche
11DE031 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11DE597 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11DE569 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11AX451 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé

N° 002ER576993		
11DE559 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11FG457 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11AX437 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11DE028 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11AX452 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11DE030 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11DE580 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11BC448 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11DE592 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11AX472 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11DE600 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11BC445 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11AX436 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11AXA04 - 03PTRI11	Risque sanitaire ou physique avéré	Ascenseur en marche
11AXA01 - 03PTRI11	Risque sanitaire ou physique avéré	Ascenseur en marche
11AX455 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11AXA09 - 03PTRI11	Risque sanitaire ou physique avéré	Ascenseur en marche
11DE214 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11DE564 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11AXA11 - 03PTRI11	Risque sanitaire ou physique avéré	Ascenseur Ascenseur en marche
11DE024 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11DE016 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11BC447 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11DE029 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11AXA04	Risque sanitaire ou physique avéré	Ascenseur en marche
03PTRI11 - 11BC448	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11FG490	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11BC445	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11AX454	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11FG458	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11BC441	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11BC449	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11AXA01	Risque sanitaire ou physique avéré	Ascenseur en marche
03PTRI11 - 11AX475	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11BC552	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11AXA05	Risque sanitaire ou physique avéré	Ascenseur en marche
03PTRI11 - 11BC441	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11AX452	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11AXA08	Risque sanitaire ou physique avéré	Ascenseur en marche
03PTRI11 - 11AX456	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11AX453	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11AXA09	Risque sanitaire ou physique avéré	Ascenseur en marche
03PTRI11 - 11AX437	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11BC442	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - Vol 135	Risque sanitaire ou physique avéré	Ascenseur Ascenseur en marche
03PTRI11 - 11AXA02	Risque sanitaire ou physique avéré	Ascenseur en marche
03PTRI11 - 11AX472	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11AX451	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11AX474	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11AXA07	Risque sanitaire ou physique avéré	Ascenseur en marche
03PTRI11 - 11AX454	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11FG457	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11AX436	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - Vol 135	Risque sanitaire ou physique avéré	Ascenseur Ascenseur en marche

N° 002ER576993		
03PTRI11 - 11BC443	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11AXA10	Risque sanitaire ou physique avéré	Ascenseur en marche
03PTRI11 - 11AX455	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11AXA06	Risque sanitaire ou physique avéré	Ascenseur en marche
03PTRI11 - 11AXA03	Risque sanitaire ou physique avéré	Ascenseur en marche
03PTRI11 - 11AXA12	Risque sanitaire ou physique avéré	Ascenseur en marche
03PTRI11 - 11BC447	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé

H MATÉRIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

Matériaux et produits de la liste A

Date repérage	Type de repérage	Matériau ou produit	Localisation précise	Etat de conservation	Mesures obligatoires associées
Aucun					

Matériaux et produits de la liste B

Date repérage	Type de repérage	Matériaux	Localisation précise	Etat de conservation	Mesures préconisée par l'opérateur
07/02/2022	DAT : Liste A + Liste B + Liste C	- Peinture / Enduit type plâtre / Papier / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Rose / Blanc / Beige / Blanc	03PTRI11 - Vol 1 11BC010	EP	Evaluation périodique
07/02/2022	DAT : Liste A + Liste B + Liste C	- Peinture / Enduit type plâtre / Papier / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Rose / Blanc / Beige / Blanc	03PTRI11 - Vol 2 11BC011	EP	Evaluation périodique
07/02/2022	DAT : Liste A + Liste B + Liste C	- Peinture / Enduit type plâtre / Papier / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Rose / Blanc / Beige / Blanc	03PTRI11 - Vol 3 11BC012	EP	Evaluation périodique
07/02/2022	DAT : Liste A + Liste B + Liste C	- Peinture / Enduit type plâtre / Papier / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Rose / Blanc / Beige / Blanc	03PTRI11 - Vol 4 11BC013	EP	Evaluation périodique
07/02/2022	DAT : Liste A + Liste B + Liste C	- Peinture / Enduit type plâtre / Papier / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Rose / Blanc / Beige / Blanc	03PTRI11 - Vol 5 11BC014	EP	Evaluation périodique
07/02/2022	DAT : Liste A + Liste B + Liste C	- Peinture / Enduit type plâtre / Papier / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Rose / Blanc / Beige / Blanc	03PTRI11 - Vol 6 11BC015	EP	Evaluation périodique
07/02/2022	DAT : Liste A + Liste B + Liste C	- Peinture / Enduit type plâtre / Papier / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Rose / Blanc / Beige / Blanc	03PTRI11 - Vol 31 11BC009	EP	Evaluation périodique
07/02/2022	DAT : Liste A + Liste B + Liste C	- Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	03PTRI11 - Vol 32 11BCE01	EP	Evaluation périodique
07/02/2022	DAT : Liste A + Liste B + Liste C	Cloisons légères ou préfabriquées - Plaques planes en fibres-ciment	03PTRI11 - Vol 55 11BCC01	EP	Evaluation périodique
20/03/2024	DTA : Liste A + Liste B	Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits ciment	03PTRI11 - 11BCE01	EP	Evaluation périodique
20/03/2024	DTA : Liste A + Liste B	Cloisons légères ou préfabriquées - Plaques planes en fibres-ciment	03PTRI11 - 11BCC01	EP	Evaluation périodique

Matériaux et produits de la liste C

Date repérage	Type de repérage	Matériaux	Localisation précise
Aucun			

I ÉVALUATION PÉRIODIQUE DES MATÉRIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

Liste	Date	Matériau ou produit concerné	Localisation	Etat de conservation	Mesures associées
Aucune					

J TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT - MESURES CONSERVATOIRES

Liste	Matériau ou produit	Localisation	Nature des travaux ou des mesures	Date des travaux ou des mesures	Entreprises intervenantes	Résultats examen visuel / mesure d'empoussièrement
Aucun						

K RAPPEL DES OBLIGATIONS RELATIVES AUX PRODUITS AMIANTIFÈRES REPÉRÉS

Produits de la liste A (flocage-calorifugeage-faux plafond) :

Score 1 : L'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectuée dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception ;

Score 2 : La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R. 1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception ;

Score 3 : Les travaux de retrait ou de confinement sont achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation. Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées sont mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et, dans tous les cas, à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux. Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvre, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.

Produits de la liste B :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Score AC1 : Cette action corrective consiste à :

- a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
- b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
- c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
- d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.

Score AC2 : Cette action corrective consiste à :

- a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
- b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
- c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
- d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.

L RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en oeuvre des mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R.1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en oeuvre des mesures visant à prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation, ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations Générales

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre une exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec l'exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants, ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérigènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérigène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristiques, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante, en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les professionnels pour la gestion des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels formés dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante doivent être certifiées.

Tous les travailleurs susceptibles d'intervenir sur les matériaux amianés (comme les opérateurs de repérage, électriciens, couvreurs, services techniques, etc...) doivent avoir suivi une formation en adéquation avec le niveau de responsabilité du travailleur. Le code du travail exige pour les activités et interventions sur matériaux contenant de l'amiante que les travailleurs affectés soient notamment formés au préalable à la prévention des risques liés à l'amiante (article R.4412-100 du code du travail), bénéficie d'un suivi médical (article R.4412-44 du code du travail). Il convient par ailleurs que l'employeur établisse avant toute intervention un mode opératoire (article R.4412-140 du code du travail), qui doit être transmis à l'inspecteur du travail, les services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) et le cas échéant, l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP).

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés peuvent vous être fournis par les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), les services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie (CRAM), l'institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) et l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières lors d'interventions ponctuelles non répétées, comme par exemple :
- accrochage d'un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, comme par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante ;

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante (en tenant compte du risque électrique) et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a) Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante doivent être conditionnés en sacs étanches et étiquetés avant leur sortie de la zone de confinement.

Seuls les déchets où l'amiante est fortement lié (les dalles de sol ou amiante lié à des matériaux inertes par exemple) peuvent être entreposés temporairement sur le chantier, sur une aire d'entreposage couverte permettant de prévenir les risques de rupture d'intégrité de leur conditionnement. L'accès à l'aire d'entreposage est interdit aux personnes autres que le personnel de l'entreprise de travaux.

Les autres déchets contenant de l'amiante sont évacués vers les installations de traitement des déchets dès leur sortie de la zone de confinement. Ces déchets sont conditionnés en doubles sacs étanches scellés.

b) Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c) Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées. Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets. Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d) Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :
- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoec.org.


e) Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA n° 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets. Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.


03PTRI11 - ZOOM 1 - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
0021K000715

Légende




Plan de situation




	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	Groupe Hospitalier Pellegrin 33000 BORDEAUX	Tripode	07/02/2022	.


Légende



P12 : Peinture / Enduit type plâtre /
Papier / Enduit type plâtre -
Effritable / Effritable / Souple
Fibreux / Effritable - Rose / Blanc /
Beige / Blanc



Plan de situation



Adresse du bien

Groupe Hospitalier Pellegrin
33000 BORDEAUX

Désignation

Tripode

Date intervention

07/02/2022

Technicien intervenant


Légende




S5: Enduits ciment



S10: Plaques planes en fibres-
ciment



Plan de situation



Adresse du bien

Groupe Hospitalier Pellegrin
33000 BORDEAUX






Désignation

Tripode

Date intervention

20/03/2024

Technicien intervenant

03PTRI11 - ZOOM 1 - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS				Référence: 002ER576993
<div></div> <div><p>Plan de situation</p></div>				Légende
				<div></div> S5: Enduits ciment
				<div></div> S10: Plaques planes en fibres-ciment
<div></div>	<div>Adresse du bien</div> <div>Groupe Hospitalier Pellegrin 33000 BORDEAUX</div>	<div>Désignation</div> <div>Tripode</div>	<div>Date intervention</div> <div>20/03/2024</div>	<div>Technicien intervenant</div> <div>.</div>

Rapport de repérage des matériaux et produits de la liste A et B contenant de l'amiante à intégrer au Dossier Technique Amiante (DTA)

Mission de repérage réalisée selon les dispositions des articles R1334-17 et 18, R1334-20, R1334-21, R1334-23, R1334-24 et R1334-29-5 du Code de la santé publique et conformément aux arrêtés du 12 décembre 2012 modifiés relatifs au repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante, à l'arrêté du 24 Décembre 2021 ainsi qu'à la norme NF X46-020 d'août 2017.

En attente des résultats d'analyses.

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : Groupe Hospitalier Pellegrin 33000 BORDEAUX

Batiment : NC

Etage : 11ème

Références client : 03PTRI11

N° de lot : Non communiqué

Désignation : Tripode

Date de construction/permis de construire : Avant 1997

Fonction du bâtiment : Autres

A-3 OPERATEUR DE REPERAGE

Nom prénom : RENO LOAN

Certification n° : CPDI6945

Délivré le : 04/09/2023

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance - Bât K - 35760 ST Grégoire

A-2 PROPRIETAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :

CHU DE BORDEAUX

12 Rue Dubernat

33400 TALENCE

Donneur d'ordre :

CHU DE BORDEAUX

12 Rue Dubernat

33400 TALENCE

Date commande : 20/03/2024

Date repérage : 20/03/2024

Représentant du DO : CHU DE BORDEAUX

Rapport émis le : 20/03/2024

A-4 ASSURANCE

Société & Siret : AC Environnement - 44135591400298

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

Date de validité : du 01/01/2024 au 31/12/2024

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU

Oui

DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Assurance

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant

- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s)

ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D - Conclusion(s)

- D-1 - Conclusion(s) du rapport de mission
- D-2 - Commentaire(s) et réserve(s)

E - Conditions de repérage

- E-1 - Rapport(s) précédemment réalisé(s)
- E-2 - Objet, méthodologie et cadre juridique de l'intervention
- E-3 - Périmètre de repérage
- E-4 - Conditions de réalisation du repérage

F - Grille de résultat du repérage

G - Obligations réglementaires du propriétaire

Recommandations de gestion adaptées aux besoins de protection des personnes

H - Recommandations générales de sécurité

Annexes

- Plan de repérage technique
- Reportage photographique
- Etat de conservation des matériaux de la liste A
- Etat de conservation des matériaux de la liste B
- Fiche d'identification et de cotation des prélèvements
- Rapport(s) d'analyse(s) du laboratoire
- Documents

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Plan	Volume	Plan	Volume
03PTRI11	11BCE01	03PTRI11	11BC009
03PTRI11	11BC008	03PTRI11	11BC007
03PTRI11	11BC102	03PTRI11	11BC006
03PTRI11	11BC016	03PTRI11	11BC16A
03PTRI11	11BCS01	03PTRI11	11BC499
03PTRI11	11BC501	03PTRI11	11BC509
03PTRI11	11BC117	03PTRI11	11BC513
03PTRI11	11BC101	03PTRI11	11BC005
03PTRI11	11BC004	03PTRI11	11BC003
03PTRI11	11BC002	03PTRI11	11BC001
03PTRI11	11BC459	03PTRI11	11BC458
03PTRI11	11BC544	03PTRI11	11BC540
03PTRI11	11BC535	03PTRI11	11BC532
03PTRI11	11BC529	03PTRI11	11BC439
03PTRI11	11BC440	03PTRI11	11BC112
03PTRI11	11BC111	03PTRI11	11BC110
03PTRI11	11BC108	03PTRI11	11BC109
03PTRI11	11BC107	03PTRI11	11BC106
03PTRI11	11BC105	03PTRI11	11BC104
03PTRI11	11BC103	03PTRI11	11BC015
03PTRI11	11BC516	03PTRI11	11BC014
03PTRI11	11BC507	03PTRI11	11BC506
03PTRI11	11BC013	03PTRI11	11BC0112
03PTRI11	11BC496	03PTRI11	11BC495
03PTRI11	11BC011	03PTRI11	11BC010

03PTRI11	11BC492	03PTRI11	11BCC01
03PTRI11	11BCS02	03PTRI11	11BCC02
03PTRI11	11BCS03	03PTRI11	11BC114
03PTRI11	11BC113	03PTRI11	11BC115
03PTRI11	11BC116	03PTRI11	11BC118
03PTRI11	11BCS17	03PTRI11	11BCE02
03PTRI11	11BCS17	03PTRI11	11AX446
03PTRI11	11AX450	03PTRI11	11AX482
03PTRI11	11AX481	03PTRI11	11AX480
03PTRI11	11AX486	03PTRI11	11FG323
03PTRI11	11FG324	03PTRI11	11FGE04
03PTRI11	11FGS08	03PTRI11	11FGC03
03PTRI11	11FGS07	03PTRI11	11FG34B
03PTRI11	11FG334	03PTRI11	11FG34A
03PTRI11	11FG461	03PTRI11	11AFG463
03PTRI11	11AX464	03PTRI11	11AX465
03PTRI11	11AX466	03PTRI11	11AXS14
03PTRI11	11AXC06	03PTRI11	11AXS15
03PTRI11	11AXC05	03PTRI11	11AXS13
03PTRI11	11AXC03	03PTRI11	11AXS12
03PTRI11	11AXS16	03PTRI11	11AXC02
03PTRI11	11BCC03	03PTRI11	11AX435
03PTRI11	11AX471	03PTRI11	11AX470
03PTRI11	11AX471	03PTRI11	11AX682
03PTRI11	11AXS11	03PTRI11	11AXC01
03PTRI11	11FGC04	03PTRI11	11AX489
03PTRI11	11AX488	03PTRI11	11AX485
03PTRI11	11AX484	03PTRI11	11AX491
03PTRI11	11AXC04	03PTRI11	11FGE03
03PTRI11	11FG604	03PTRI11	11FG038
03PTRI11	11FG037	03PTRI11	11FG607
03PTRI11	11FG614	03PTRI11	11FG036
03PTRI11	11FG035	03PTRI11	11FG617
03PTRI11	11FG624	03PTRI11	11FG034
03PTRI11	11FG033	03PTRI11	11FG627
03PTRI11	11FG633	03PTRI11	11FG331
03PTRI11	11FG330	03PTRI11	11FG329
03PTRI11	11FG328	03PTRI11	11FG337
03PTRI11	11FG338	03PTRI11	11FG326
03PTRI11	11FG325	03PTRI11	11FG052
03PTRI11	11FG661	03PTRI11	11FGC02
03PTRI11	11FGC01	03PTRI11	11FGS05
03PTRI11	11FG611	03PTRI11	11FGE039
03PTRI11	11FG040	03PTRI11	11FG612
03PTRI11	11FG041	03PTRI11	11FG621
03PTRI11	11FG622	03PTRI11	11FG042
03PTRI11	11FG043	03PTRI11	11FG631
03PTRI11	11FG632	03PTRI11	11FG044
03PTRI11	11FG045	03PTRI11	11FG636
03PTRI11	11FG637	03PTRI11	11FG046
03PTRI11	11FG047	03PTRI11	11FG642
03PTRI11	11FG649	03PTRI11	11FG048
03PTRI11	11FG049	03PTRI11	11FG652
03PTRI11	11FG653	03PTRI11	11FG050
03PTRI11	11FG051	03PTRI11	11FG658
03PTRI11	11DEE05	03PTRI11	11DES09

03PTRI11	11DE223	03PTRI11	11DE221
03PTRI11	11DE220	03PTRI11	11DE219
03PTRI11	11DE226	03PTRI11	11DE216
03PTRI11	11DE225	03PTRI11	11DE224
03PTRI11	11DEC02	03PTRI11	11DES10

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S)
DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Liste des locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Justification(s)	Investigation complémentaire restant à réaliser	Moyen d'accès à mettre en oeuvre
03PTRI11 - 11DE020	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé	
03PTRI11 - 11FG458	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé	
03PTRI11 - 11BC441	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé	
03PTRI11 - 11FG490	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé	
03PTRI11 - 11DE577	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé	
03PTRI11 - 11BC442	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé	
03PTRI11 - 11DE022	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé	
03PTRI11 - 11AX454	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé	
03PTRI11 - 11DE563	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé	
03PTRI11 - 11DE589	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé	
03PTRI11 - 11AX475	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé	
03PTRI11 - 11AX456	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé	
03PTRI11 - 11DE018	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé	
03PTRI11 - 11DE017	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé	
03PTRI11 - 11AX474	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé	
03PTRI11 - Vol 136	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé	
03PTRI11 - 11AXA05	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé	
03PTRI11 - 11DE025	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé	
03PTRI11 - 11DE032	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé	
03PTRI11 - 11FG459	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé	
03PTRI11 - 11DE583	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé	
03PTRI11 - 11DE581	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé	
03PTRI11 - 11BC443	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé	

03PTRI11 - Vol 135	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11FG673	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11BC552	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11DE566	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11AXA02	Risque sanitaire ou physique avéré	Ascenseur en marche
03PTRI11 - 11BC449	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11DE573	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11DE556	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11DE574	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11AXA12	Risque sanitaire ou physique avéré	Ascenseur en marche
03PTRI11 - 11DE021	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11AXA06	Risque sanitaire ou physique avéré	Ascenseur en marche
03PTRI11 - 11DE215	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11AX213	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11AX483	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11AX453	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11DE023	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11DE026	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11AXA08	Risque sanitaire ou physique avéré	Ascenseur en marche
03PTRI11 - 11AXA10	Risque sanitaire ou physique avéré	Ascenseur en marche
03PTRI11 - 11AXA07	Risque sanitaire ou physique avéré	Ascenseur en marche
03PTRI11 - 11DE019	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11DE027	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - Vol 137	Risque sanitaire ou physique avéré	Ascenseur en marche
03PTRI11 - 11AXA03	Risque sanitaire ou physique avéré	Ascenseur en marche
03PTRI11 - 11DE031	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé

03PTRI11 - 11DE597	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11DE569	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11AX451	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11DE559	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11FG457	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11AX437	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11DE028	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11AX452	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11DE030	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11DE580	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11BC448	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11DE592	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11AX472	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11DE600	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11BC445	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11AX436	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11AXA04	Risque sanitaire ou physique avéré	Ascenseur en marche
03PTRI11 - 11AXA01	Risque sanitaire ou physique avéré	Ascenseur en marche
03PTRI11 - 11AX455	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11AXA09	Risque sanitaire ou physique avéré	Ascenseur en marche
03PTRI11 - 11DE214	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11DE564	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11AXA11	Risque sanitaire ou physique avéré	Ascenseur Ascenseur en marche
03PTRI11 - 11DE024	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11DE016	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11BC447	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé

03PTRI11 - 11DE029	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11AXA04 - 03PTRI11	Risque sanitaire ou physique avéré	Ascenseur en marche
11BC448 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11FG490 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11BC445 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11AX454 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11FG458 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11BC441 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11BC449 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11AXA01 - 03PTRI11	Risque sanitaire ou physique avéré	Ascenseur en marche
11AX475 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11BC552 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11AXA05 - 03PTRI11	Risque sanitaire ou physique avéré	Ascenseur en marche
11BC441 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11AX452 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11AXA08 - 03PTRI11	Risque sanitaire ou physique avéré	Ascenseur en marche
11AX456 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11AX453 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11AXA09 - 03PTRI11	Risque sanitaire ou physique avéré	Ascenseur en marche
11AX437 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11BC442 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
Vol 135 - 03PTRI11	Risque sanitaire ou physique avéré	Ascenseur Ascenseur en marche
11AXA02 - 03PTRI11	Risque sanitaire ou physique avéré	Ascenseur en marche
11AX472 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11AX451 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11AX474 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé

11AXA07 - 03PTRI11	Risque sanitaire ou physique avéré	Ascenseur en marche
11AX454 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11FG457 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11AX436 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
Vol 135 - 03PTRI11	Risque sanitaire ou physique avéré	Ascenseur Ascenseur en marche
11BC443 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11AXA10 - 03PTRI11	Risque sanitaire ou physique avéré	Ascenseur en marche
11AX455 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11AXA06 - 03PTRI11	Risque sanitaire ou physique avéré	Ascenseur en marche
11AXA03 - 03PTRI11	Risque sanitaire ou physique avéré	Ascenseur en marche
11AXA12 - 03PTRI11	Risque sanitaire ou physique avéré	Ascenseur en marche
11BC447 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé

D - CONCLUSIONS

D-1 CONCLUSION(S) DU RAPPORT DE MISSION

En attente des résultats d'analyses

L'attention du propriétaire est attirée sur le fait que, en présence de locaux ou de partie de locaux non visités, de composant ou partie de composant non inspecté, ses obligations réglementaires ne sont pas remplies conformément aux dispositions de l'article R1334-19 du Code de la Santé Publique. Des investigations complémentaires seront à réaliser lorsque ces locaux / parties de locaux, composant ou partie de composant seront accessibles de manière sécurisée.

Localisation	Matériau	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser	Moyen d'accès à mettre en oeuvre
03PTRI11 - 11DE020		Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé	
03PTRI11 - 11FG458		Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé	
03PTRI11 - 11BC441		Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé	
03PTRI11 - 11FG490		Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé	
03PTRI11 - 11DE577		Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé	
03PTRI11 - 11BC442		Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé	
03PTRI11 - 11DE022		Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé	
03PTRI11 - 11AX454		Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé	
03PTRI11 - 11DE563		Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé	
03PTRI11 - 11DE589		Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé	
03PTRI11 - 11AX475		Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé	
03PTRI11 - 11AX456		Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé	
03PTRI11 - 11DE018		Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé	
03PTRI11 - 11DE017		Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé	
03PTRI11 - 11AX474		Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé	
03PTRI11 - Vol 136		Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé	
03PTRI11 - 11AXA05		Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé	
03PTRI11 - 11DE025		Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé	
03PTRI11 - 11DE032		Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé	
03PTRI11 - 11FG459		Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé	
03PTRI11 - 11DE583		Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé	
03PTRI11 - 11DE581		Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé	
03PTRI11 - 11BC443		Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé	
03PTRI11 - Vol 135		Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé	

03PTRI11 - 11FG673	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11BC552	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11DE566	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11AXA02	Risque sanitaire ou physique avéré	Ascenseur en marche
03PTRI11 - 11BC449	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11DE573	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11DE556	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11DE574	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11AXA12	Risque sanitaire ou physique avéré	Ascenseur en marche
03PTRI11 - 11DE021	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11AXA06	Risque sanitaire ou physique avéré	Ascenseur en marche
03PTRI11 - 11DE215	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11AX213	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11AX483	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11AX453	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11DE023	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11DE026	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11AXA08	Risque sanitaire ou physique avéré	Ascenseur en marche
03PTRI11 - 11AXA10	Risque sanitaire ou physique avéré	Ascenseur en marche
03PTRI11 - 11AXA07	Risque sanitaire ou physique avéré	Ascenseur en marche
03PTRI11 - 11DE019	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11DE027	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - Vol 137	Risque sanitaire ou physique avéré	Ascenseur en marche
03PTRI11 - 11AXA03	Risque sanitaire ou physique avéré	Ascenseur en marche
03PTRI11 - 11DE031	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé

03PTRI11 - 11DE597	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11DE569	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11AX451	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11DE559	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11FG457	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11AX437	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11DE028	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11AX452	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11DE030	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11DE580	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11BC448	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11DE592	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11AX472	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11DE600	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11BC445	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11AX436	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11AXA04	Risque sanitaire ou physique avéré	Ascenseur en marche
03PTRI11 - 11AXA01	Risque sanitaire ou physique avéré	Ascenseur en marche
03PTRI11 - 11AX455	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11AXA09	Risque sanitaire ou physique avéré	Ascenseur en marche
03PTRI11 - 11DE214	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11DE564	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11AXA11	Risque sanitaire ou physique avéré	Ascenseur Ascenseur en marche
03PTRI11 - 11DE024	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11DE016	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé

03PTRI11 - 11BC447	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
03PTRI11 - 11DE029	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11AXA04 - 03PTRI11	Risque sanitaire ou physique avéré	Ascenseur en marche
11BC448 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11FG490 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11BC445 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11AX454 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11FG458 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11BC441 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11BC449 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11AXA01 - 03PTRI11	Risque sanitaire ou physique avéré	Ascenseur en marche
11AX475 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11BC552 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11AXA05 - 03PTRI11	Risque sanitaire ou physique avéré	Ascenseur en marche
11BC441 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11AX452 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11AXA08 - 03PTRI11	Risque sanitaire ou physique avéré	Ascenseur en marche
11AX456 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11AX453 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11AXA09 - 03PTRI11	Risque sanitaire ou physique avéré	Ascenseur en marche
11AX437 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11BC442 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
Vol 135 - 03PTRI11	Risque sanitaire ou physique avéré	Ascenseur Ascenseur en marche
11AXA02 - 03PTRI11	Risque sanitaire ou physique avéré	Ascenseur en marche
11AX472 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé

11AX451 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11AX474 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11AXA07 - 03PTRI11	Risque sanitaire ou physique avéré	Ascenseur en marche
11AX454 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11FG457 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11AX436 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
Vol 135 - 03PTRI11	Risque sanitaire ou physique avéré	Ascenseur Ascenseur en marche
11BC443 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11AXA10 - 03PTRI11	Risque sanitaire ou physique avéré	Ascenseur en marche
11AX455 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
11AXA06 - 03PTRI11	Risque sanitaire ou physique avéré	Ascenseur en marche
11AXA03 - 03PTRI11	Risque sanitaire ou physique avéré	Ascenseur en marche
11AXA12 - 03PTRI11	Risque sanitaire ou physique avéré	Ascenseur en marche
11BC447 - 03PTRI11	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé

D-2 COMMENTAIRE(S) ET RESERVE(S)

Néant

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 RAPPORT(S) PRECEDEMMENT REALISE(S)

Date	Références	Principales conclusions
cf fiche récapitulative	cf fiche récapitulative	cf fiche récapitulative

E-2 OBJET, METHODOLOGIE ET CADRE JURIDIQUE DE L'INTERVENTION

Objet de la mission :

Etablir ou mettre à jour le rapport de repérage des matériaux et produit de liste A et B de l'annexe 13-9 du Code de la santé publique en vue de la constitution ou de l'actualisation de Dossier Technique Amiante.

Obligation réglementaire de la constitution du DTA :

Le présent rapport de repérage devra être joint par le propriétaire aux autres pièces constitutives du Dossier Technique Amiante du bien, telles que définies à l'article R1334-29-5 du Code de la santé publique.

Méthodologie :

Rechercher, identifier, localiser et évaluer l'état de conservation des produits de la liste A et B accessibles sans travaux destructifs. Pour les matériaux de la liste B, leur risque de dégradation lié à l'environnement est également évalué.

Cadre réglementaire et normatif :

- Code de la santé publique : articles R1334-17 et 18, R1334-20, R1334-21, R1334-23, R1334-24, R1334-29-5, listes A et B de l'annexe 13-9;
- Décret n°2011-629 de 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis;
- Arrêté du 12 décembre 2012 modifié relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage;
- Arrêté du 12 décembre 2012 modifié relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage;
- Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche récapitulative du "dossier technique amiante";
- Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.
- Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre 1er du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent.
- Norme NF X46-020 Août 2017;

Limite de la mission :

Le présent rapport de repérage correspond à l'Etat relatif à la présence ou l'absence d'amiante à produire en cas de vente, prévu à l'article L1334-13 et R1334-29-7 du Code de la santé publique, dans les limites de réalisation de la mission rappelées dans le présent rapport. Le présent rapport de repérage n'est pas suffisant pour couvrir les obligations d'évaluation initiale du risque amiante du propriétaire/donneur d'ordre/maître d'ouvrage en cas de travaux, prévues par le code du travail aux articles R4412-97 à R4412-97-6. En cas de travaux, le propriétaire/donneur d'ordre/maître d'ouvrage devra fournir aux entreprises

E-3 PERIMETRE DE REPERAGE

Notre périmètre de repérage porte sur l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble listés au point C-1 du présent rapport et figurant sur le schéma de repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités listés au point C-2.

E-4 CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Programme de repérage

Le programme de repérage de la mission est constitué par les matériaux et produits des listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la santé publique :

Liste A mentionnée à l'article R 1334-20

Composant à sonder ou à vérifier

Flocages

Calorifugeages

Faux plafonds

Liste B mentionnée à l'article R 1334-21

Composant de la construction	Partie de composant à sonder ou à vérifier
1. Parois verticales intérieures - Murs et cloisons "en dur" et poteaux (périphériques et intérieurs). - Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu. Enduits projetés, panneaux de cloisons.
2. Planchers et plafonds Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. Planchers	Enduits projetés, panneaux collés ou vissés. Dalles de sol.
3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs Conduits de fluides (air, eau et autres fluides...). Clapets / volets coupe feu Portes coupe feu Vides ordures	Conduits, enveloppe de calorifuges. Clapets, volets, rebouchage. Joints (tresses, bandes). Conduits.
4. Eléments extérieurs Toitures. Bardages et façades légères. Conduits en toiture et façade.	Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composite, fibres-ciment), bardeaux bitumineux. Plaques, ardoise, panneaux (composites, fibre-ciment). Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée.

F - GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Liste	Action	Description	Précision	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	EC
Plan : 03PTRI11												
11BC010	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	B	S1						Négatif sur document Rapport AC Environnement : 0021K000715 (P1)	
11BC011	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	B	S1						Négatif sur document Rapport AC Environnement : 0021K000715 (P1)	
11BC0112	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	B	S1						Négatif sur document Rapport AC Environnement : 0021K000715 (P1)	
11BC013	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	B	S1						Négatif sur document Rapport AC Environnement : 0021K000715 (P1)	



AMIANTE

Plan : 03PTRI11

11BC015	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	B	S1	Négatif sur document Rapport AC Environnement : 0021K000715 (P1)
11BC106	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	B	S1	Négatif sur document Rapport AC Environnement : 0021K000715 (P1)
11BC009	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	B	S1	Négatif sur document Rapport AC Environnement : 0021K000715 (P1)
11BC014	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	B	S2	Négatif sur document Rapport AC Environnement : 0021K000715 (P6)
11BC492	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S3	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature minérale



Plan : 03PTRI11

11BC495	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S3	Matériau ne contenant pas d'amiante par naturelaine minéral
11BC496	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S3	Matériau ne contenant pas d'amiante par naturelaine minéral
11BC506	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S3	Matériau ne contenant pas d'amiante par naturelaine minéral
11BC507	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S3	Matériau ne contenant pas d'amiante par naturelaine minéral
11BC516	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S3	Matériau ne contenant pas d'amiante par naturelaine minéral
11BC499	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S3	Matériau ne contenant pas d'amiante par naturelaine minéral



Plan : 03PTRI11

11BC501	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S3	Matériau ne contenant pas d'amiante par naturelaine minéral
11BC101	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S3	Matériau ne contenant pas d'amiante par naturelaine minéral
11BC529	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S3	Matériau ne contenant pas d'amiante par naturelaine minéral
11BC532	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S3	Matériau ne contenant pas d'amiante par naturelaine minéral
11BC535	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S3	Matériau ne contenant pas d'amiante par naturelaine minéral
11BC459	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S3	Matériau ne contenant pas d'amiante par naturelaine minéral



Plan : 03PTRI11

11BCC01	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	B	S4	Négatif sur document Rapport AC Environnement : 0021K000715 (P20)
11BCS01	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	B	S4	Négatif sur document Rapport AC Environnement : 0021K000715 (P20)
11BCS02	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	B	S4	Négatif sur document Rapport AC Environnement : 0021K000715 (P20)
11BCE01	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits ciment	B	S5	Présence sur document Rapport AC Environnement : 0021K000715 (P24)
11BCE01	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	B	S6	Négatif sur document Rapport AC Environnement : 0021K000715 (P25)

Plan : 03PTRI11

11BCE01	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Flocages	A	S7	Négatif sur document Rapport AC Environnement : 0021K00071 5 (P26)
11BCC01	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Enveloppe de calorifuge	B	S8	Négatif sur document Rapport AC Environnement : 0021K00071 5 (P28)
11BCC01	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	B	S9	Négatif sur document Rapport AC Environnement : 0021K00071 5 (P29)
11BCC01	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plaques planes en fibres-ciment	B	S10	Présence sur EP document Selon le dta de valteia
11BC005	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	B	S11	Négatif sur document Rapport AC Environnement : 0021K00071 5 (P30)



AMIANTE

Plan : 03PTRI11

11BC101	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	B	S11	Négatif sur document Rapport AC Environnement : 0021K000715 (P30)
11BC004	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	B	S11	Négatif sur document Rapport AC Environnement : 0021K000715 (P30)
11BC003	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	B	S11	Négatif sur document Rapport AC Environnement : 0021K000715 (P30)
11BC002	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	B	S11	Négatif sur document Rapport AC Environnement : 0021K000715 (P30)
11BC440	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	B	S11	Négatif sur document Rapport AC Environnement : 0021K000715 (P30)



AMIANTE

Plan : 03PTRI11

11BC112	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	B	S11	Négatif sur document Rapport AC Environnement : 0021K000715 (P30)
11BC111	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	B	S11	Négatif sur document Rapport AC Environnement : 0021K000715 (P30)
11BCC02	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	B	S12	Négatif sur document Rapport AC Environnement : 0021K000715 (P47)
11BCS03	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	B	S12	Négatif sur document Rapport AC Environnement : 0021K000715 (P47)
11BC001	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	B	S12	Négatif sur document Rapport AC Environnement : 0021K000715 (P47)

Plan : 03PTRI11

11BC544	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	B	S12					Négatif sur document Rapport AC Environnement : 0021K000715 (P47)	
11BCE01	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	B	P1		P1	Enduits projetés (plâtre)	En attente résultat	En attente résultat	EP
11BCS01	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	B	P2		P2	Enduits projetés (plâtre)	En attente résultat	En attente résultat	EP
11BCC01	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	B	P2		P2	Enduits projetés (plâtre)	En attente résultat	En attente résultat	EP
11BCS02	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	B	P2		P2	Enduits projetés (plâtre)	En attente résultat	En attente résultat	EP
11BCC02	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	B	P2		P2	Enduits projetés (plâtre)	En attente résultat	En attente résultat	EP
11BCS03	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	B	P2		P2	Enduits projetés (plâtre)	En attente résultat	En attente résultat	EP
11FGE04	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (ciment)	B	P3		P3	Enduits projetés (ciment)	En attente résultat	En attente résultat	EP


Plan : 03PTRI11

11FGE04	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	B	P4	P4	Enduits projetés (plâtre)	En attente résultat	En attente résultat	EP
11FGC04	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	B	P5	P5	Enduits projetés (plâtre)	En attente résultat	En attente résultat	EP
11AXS12	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	B	P5	P5	Enduits projetés (plâtre)	En attente résultat	En attente résultat	EP
11AXC02	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	B	P5	P5	Enduits projetés (plâtre)	En attente résultat	En attente résultat	EP
11BCC03	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	B	P5	P5	Enduits projetés (plâtre)	En attente résultat	En attente résultat	EP
11AXC03	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	B	P5	P5	Enduits projetés (plâtre)	En attente résultat	En attente résultat	EP
11AXS13	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	B	P5	P5	Enduits projetés (plâtre)	En attente résultat	En attente résultat	EP
11AXC05	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	B	P5	P5	Enduits projetés (plâtre)	En attente résultat	En attente résultat	EP
11AXC04	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	B	P5	P5	Enduits projetés (plâtre)	En attente résultat	En attente résultat	EP

Plan : 03PTRI11

11AX491	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	B	P5	P5	Enduits projetés (plâtre)	En attente résultat	En attente résultat	EP
11AXS14	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	B	P5	P5	Enduits projetés (plâtre)	En attente résultat	En attente résultat	EP
11AXS15	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	B	P5	P5	Enduits projetés (plâtre)	En attente résultat	En attente résultat	EP
11AXS16	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	B	P5	P5	Enduits projetés (plâtre)	En attente résultat	En attente résultat	EP
11FGS08	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	B	P6	P6	Dalles plastiques	En attente résultat	En attente résultat	EP
11FGC04	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	B	P6	P6	Dalles plastiques	En attente résultat	En attente résultat	EP
11AXC01	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	B	P6	P6	Dalles plastiques	En attente résultat	En attente résultat	EP
11AXS14	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	B	P6	P6	Dalles plastiques	En attente résultat	En attente résultat	EP
11FGC03	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	B	P6	P6	Dalles plastiques	En attente résultat	En attente résultat	EP
11AXC06	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	B	P6	P6	Dalles plastiques	En attente résultat	En attente résultat	EP
11AX491	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	B	P6	P6	Dalles plastiques	En attente résultat	En attente résultat	EP

Plan : 03PTRI11

11AXC04	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	B	P6	P6	Dalles plastiques	En attente résultat	En attente résultat	EP
11AXS15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	B	P6	P6	Dalles plastiques	En attente résultat	En attente résultat	EP
11AXC05	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	B	P6	P6	Dalles plastiques	En attente résultat	En attente résultat	EP
11AXS13	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	B	P6	P6	Dalles plastiques	En attente résultat	En attente résultat	EP
11AXS16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	B	P6	P6	Dalles plastiques	En attente résultat	En attente résultat	EP
11AXC03	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	B	P6	P6	Dalles plastiques	En attente résultat	En attente résultat	EP
11BCC03	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	B	P6	P6	Dalles plastiques	En attente résultat	En attente résultat	EP
11AXC02	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	B	P6	P6	Dalles plastiques	En attente résultat	En attente résultat	EP
11AXS12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	B	P6	P6	Dalles plastiques	En attente résultat	En attente résultat	EP
11BCS17	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	B	P6	P6	Dalles plastiques	En attente résultat	En attente résultat	EP
11AX450	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	B	P6	P6	Dalles plastiques	En attente résultat	En attente résultat	EP
11AXS11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	B	P6	P6	Dalles plastiques	En attente résultat	En attente résultat	EP

Plan : 03PTRI11

11AX446	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S34					Négatif sur marquage
11AFG463	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S34					Négatif sur marquage
11FG461	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S34					Négatif sur marquage
11AX464	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S34					Négatif sur marquage
11AX465	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S34					Négatif sur marquage
11AX466	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S34					Négatif sur marquage
11AX435	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S34					Négatif sur marquage
11AX470	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S34					Négatif sur marquage
11AX471	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S34					Négatif sur marquage
11AX682	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S34					Négatif sur marquage
11FG34B	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S34					Négatif sur marquage
11FG34A	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S34					Négatif sur marquage
11FG334	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S34					Négatif sur marquage
11AXS14	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés	B	P7	P7	Enduits projetés	En attente résultat	En attente résultat	EP
11AXS16	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés	B	P7	P7	Enduits projetés	En attente résultat	En attente résultat	EP
11AXS15	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés	B	P7	P7	Enduits projetés	En attente résultat	En attente résultat	EP

Plan : 03PTRI11

11BCE02	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	B	P8	P8	Enduits projetés (plâtre)	En attente résultat	En attente résultat	EP
11BCE02	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	B	P9	P9	Enduits projetés (ciment)	En attente résultat	En attente résultat	EP
11FGC01	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S50					Négatif sur marquage
11FGC02	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S50					Négatif sur marquage
11FGE039	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S50					Négatif sur marquage
11FG611	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S50					Négatif sur marquage
11FG037	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S50					Négatif sur marquage
11FG607	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S50					Négatif sur marquage
11FG038	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S50					Négatif sur marquage
11FG604	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S50					Négatif sur marquage
11FG036	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S50					Négatif sur marquage
11FG614	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S50					Négatif sur marquage
11FG612	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S50					Négatif sur marquage
11FG040	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S50					Négatif sur marquage
11FG041	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S50					Négatif sur marquage
11FG621	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S50					Négatif sur marquage

Plan : 03PTRI11

11FG622	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S50	Négatif sur marquage
11FG042	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S50	Négatif sur marquage
11FG035	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S50	Négatif sur marquage
11FG617	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S50	Négatif sur marquage
11FG034	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S50	Négatif sur marquage
11FG624	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S50	Négatif sur marquage
11FG033	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S50	Négatif sur marquage
11FG627	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S50	Négatif sur marquage
11FG043	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S50	Négatif sur marquage
11FG631	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S50	Négatif sur marquage
11FG632	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S50	Négatif sur marquage
11FG044	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S50	Négatif sur marquage
11FG633	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S50	Négatif sur marquage
11FG045	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S50	Négatif sur marquage
11FG636	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S50	Négatif sur marquage
11FG046	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S50	Négatif sur marquage
11FG637	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S50	Négatif sur marquage
11FG331	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S50	Négatif sur marquage

Plan : 03PTRI11

11FG330	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S50	Négatif sur marquage
11FG047	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S50	Négatif sur marquage
11FG642	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S50	Négatif sur marquage
11FG048	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S50	Négatif sur marquage
11FG649	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S50	Négatif sur marquage
11FG329	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S50	Négatif sur marquage
11FG049	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S50	Négatif sur marquage
11FG652	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S50	Négatif sur marquage
11FG050	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S50	Négatif sur marquage
11FG653	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S50	Négatif sur marquage
11FG051	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S50	Négatif sur marquage
11FG658	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S50	Négatif sur marquage
11FG328	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S50	Négatif sur marquage
11FG338	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S50	Négatif sur marquage
11FG337	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S50	Négatif sur marquage
11FG326	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S50	Négatif sur marquage
11FG325	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S50	Négatif sur marquage
11FG052	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S50	Négatif sur marquage

Plan : 03PTRI11

11FG661	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S50				Négatif sur marquage	
11FGS07	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S50				Négatif sur marquage	
11FG323	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S50				Négatif sur marquage	
11FG324	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S50				Négatif sur marquage	
11FGS05	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	B	P10	P10	Dalles plastiques	En attente résultat	En attente résultat	EP
11FGE03	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	B	P11	P11	Enduits projetés (plâtre)	En attente résultat	En attente résultat	EP
11FGE03	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	B	P12	P12	Enduits projetés (plâtre)	En attente résultat	En attente résultat	EP
11FGS05	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits projetés (plâtre)	B	P13	P13	Enduits projetés (plâtre)	En attente résultat	En attente résultat	EP
11FGC01	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits projetés (plâtre)	B	P13	P13	Enduits projetés (plâtre)	En attente résultat	En attente résultat	EP
11FGC02	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits projetés (plâtre)	B	P13	P13	Enduits projetés (plâtre)	En attente résultat	En attente résultat	EP
11DEC02	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	B	P14	P14	Dalles plastiques	En attente résultat	En attente résultat	EP
11DES10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	B	P14	P14	Dalles plastiques	En attente résultat	En attente résultat	EP

Plan : 03PTRI11

11DE219	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	B	P14	P14	Dalles plastiques	En attente résultat	En attente résultat	EP
11DE220	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	B	P14	P14	Dalles plastiques	En attente résultat	En attente résultat	EP
11DES09	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	B	P14	P14	Dalles plastiques	En attente résultat	En attente résultat	EP
11DE223	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S57					Materiau ne contenant pas d'amiante par naturePlaque armstrong
11DE221	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S57					Materiau ne contenant pas d'amiante par naturePlaque armstrong
11DE220	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S57					Materiau ne contenant pas d'amiante par naturePlaque armstrong
11DE226	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S58					Négatif sur marquage
11DE216	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S58					Négatif sur marquage
11DE225	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S58					Négatif sur marquage
11DE224	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S58					Négatif sur marquage

Plan : 03PTRI11

11DES09	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits projetés (plâtre)	B	P15	P15	Enduits projetés (plâtre)	En attente résultat	En attente résultat	EP
11DES10	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits projetés (plâtre)	B	P15	P15	Enduits projetés (plâtre)	En attente résultat	En attente résultat	EP
11DEC02	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits projetés (plâtre)	B	P15	P15	Enduits projetés (plâtre)	En attente résultat	En attente résultat	EP
11DEE05	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (ciment)	B	P16	P16	Enduits projetés (ciment)	En attente résultat	En attente résultat	EP
11DEE05	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (ciment)	B	P17	P17	Enduits projetés (ciment)	En attente résultat	En attente résultat	EP
11BC008								Néant*	Absence	
11BC007								Néant*	Absence	
11BC102								Néant*	Absence	
11BC006								Néant*	Absence	
11BC016								Néant*	Absence	
11BC16A								Néant*	Absence	
11BC509								Néant*	Absence	
11BC117								Néant*	Absence	
11BC513								Néant*	Absence	
11BC458								Néant*	Absence	
11BC540								Néant*	Absence	
11BC439								Néant*	Absence	
11BC110								Néant*	Absence	
11BC108								Néant*	Absence	

Plan : 03PTRI11

11BC109	Néant*	Absence
11BC107	Néant*	Absence
11BC105	Néant*	Absence
11BC104	Néant*	Absence
11BC103	Néant*	Absence
11BC114	Néant*	Absence
11BC113	Néant*	Absence
11BC115	Néant*	Absence
11BC116	Néant*	Absence
11BC118	Néant*	Absence
11AX482	Néant*	Absence
11AX481	Néant*	Absence
11AX480	Néant*	Absence
11AX486	Néant*	Absence
11AX489	Néant*	Absence
11AX488	Néant*	Absence
11AX485	Néant*	Absence
11AX484	Néant*	Absence

* Conformément à l'article R 1334-20 et 21 (Liste A et B) définissant l'ensemble des composants dont les parties sont à sonder ou à vérifier, après intervention de l'opération de repérage, les locaux investigués ne présentent aucun de ces éléments.

G - OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES DU PROPRIETAIRE

RECOMMANDATIONS DE GESTION ADAPTÉES AUX BESOINS DE PROTECTION DES PERSONNES

Produits de la liste A (flocage-calorifugeage-faux plafond) :

Score 1 :

L'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectuée dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception ;

Score 2 :

La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R. 1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception ;

Score 3 :

Les travaux de retrait ou de confinement sont achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation. Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées sont mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et, dans tous les cas, à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux. Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné :

- dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvre,
- dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.

Produits de la liste B :

Score EP (Evaluation périodique) :

Cette evaluation consiste a :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Score AC1 (action corrective de niveau 1) :

Cette action corrective consiste a :

- a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
- b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
- c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
- d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.

Score AC2 (action corrective de niveau 2) :

Cette action corrective consiste a :

- a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
- b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
- c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
- d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.

H - RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en oeuvre des mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R.1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en oeuvre des mesures visant à prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation, ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations Générales

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre une exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec l'exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants, ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Le risque de cancer du poulmon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristiques, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante, en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les professionnels pour la gestion des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels formés dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante doivent être certifiées.

Tous les travailleurs susceptibles d'intervenir sur les matériaux amiantés (comme les opérateurs de repérage, électriciens, couvreurs, services techniques, etc...) doivent avoir suivi une formation en adéquation avec le niveau de responsabilité du travailleur. Le code du travail exige pour les activités et interventions sur matériaux contenant de l'amiante que les travailleurs affectés soient notamment formés au préalable à la prévention des risques liés à l'amiante (article R.4412-100 du code du travail), bénéficie d'un suivi médical (article R.4412-44 du code du travail). Il convient par ailleurs que l'employeur établisse avant toute intervention un mode opératoire (article R.4412-140 du code du travail), qui doit être transmis à l'inspecteur du travail, les services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) et le cas échéant, l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP).

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés peuvent vous être fournis par les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), les services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie (CRAM), l'institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) et l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières lors d'interventions ponctuelles non répétées, comme par exemple :

- accrochage d'un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, comme par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'un vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante ;

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante (en tenant compte du risque électrique) et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a) Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante doivent être conditionnés en sacs étanches et étiquetés avant leur sortie de la zone de confinement.

Seuls les déchets où l'amiante est fortement lié (les dalles de sol ou amiante lié à des matériaux inertes par exemple) peuvent être entreposés temporairement sur le chantier, sur une aire d'entreposage couverte permettant de prévenir les risques de rupture d'intégrité de leur conditionnement. L'accès à l'aire d'entreposage est interdit aux personnes autres que le personnel de l'entreprise de travaux.

Les autres déchets contenant de l'amiante sont évacués vers les installations de traitement des déchets dès leur sortie de la zone de confinement. Ces déchets sont conditionnés en doubles sacs étanches scellés.

b) Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c) Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.

Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d) Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinee.org.

e) Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA n° 11861).



Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).







Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	03PTRI11	03PTRI11 - Zoom - Actions menées
	03PTRI11	03PTRI11 - Zoom 1 - Actions menées
	03PTRI11	03PTRI11 - Zoom 1 - MPCA Toutes catégories confondues
	03PTRI11	03PTRI11 - Zoom 1 - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	03PTRI11	03PTRI11 - Zoom 2 - Actions menées
	03PTRI11	03PTRI11 - Zoom 3 - Actions menées
	03PTRI11	03PTRI11 - Zoom 4 - Actions menées

03PTRI11 - ZOOM - ACTIONS MENÉES				Référence: 002ER576993
				Légende
				<div></div> Zoom 1
				<div></div> Zoom 2
				<div></div> Zoom 3
				<div></div> Zoom 4
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	Groupe Hospitalier Pellegrin 33000 BORDEAUX	Tripode	20/03/2024	RENOU LOAN

03PTRI11 - ZOOM 1 - ACTIONS MENÉES				Référence: 002ER576993
<div></div> <div><p>Plan de situation</p></div>				Légende
				 Localisation dun prélèvement
				 Localisation dun sondage négatif
				 Localisation dun sondage positif
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	Groupe Hospitalier Pellegrin 33000 BORDEAUX	Tripode	20/03/2024	RENOU LOAN


Légende




S5: Enduits ciment



S10: Plaques planes en fibres-ciment



Plan de situation





Groupe Hospitalier Pellegrin
33000 BORDEAUX

Tripode

20/03/2024

RENOU LOAN

03PTRI11 - ZOOM 2 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER576993


Légende

Localisation dun prélèvement

Localisation dun sondage négatif



Volume non visité



Adresse du bien

Groupe Hospitalier Pellegrin
33000 BORDEAUX

Désignation

	Tripode
--	---------

Date intervention

20/03/2024

Techniciens intervenant	
-------------------------	--

RENOU LOAN



03PTRI11 - ZOOM 3 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER576993

Légende

Localisation dun prélèvement

Localisation d'un sondage négatif




AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Adresse du bien

Groupe Hospitalier Pellegrin
33000 BORDEAUX

Désignation







	Tripode
--	---------

Date intervention

20/03/2024

Techniciens intervenant

RENOU LOAN

03PTRI11 - ZOOM 4 - ACTIONS MENÉES				Référence: 002ER576993	
<div></div> <div><p>Plan de situation</p></div>				Légende	
					Localisation dun prélèvement
					Localisation dun sondage négatif
					Volume non visité
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant	
	Groupe Hospitalier Pellegrin 33000 BORDEAUX	Tripode	20/03/2024	RENOU LOAN	

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002ER576993 n°1 - 2 (P1)	03PTRI11 - 11BCE01	Prélèvement
002ER576993 n°4 - 2 (P4)	03PTRI11 - 11FGE04	Prélèvement
002ER576993 n°3 - 2 (P3)	03PTRI11 - 11FGE04	Prélèvement
002ER576993 n°2 - 2 (P2)	03PTRI11 - 11BCS01	Prélèvement
002ER576993 n°8 - 1 (P8)	03PTRI11 - 11BCE02	Prélèvement
002ER576993 n°1 - 1 (S1)	03PTRI11 - 11BC010	Absence sur présentation de documents
002ER576993 n°1 - 1 (S2)	03PTRI11 - 11BC014	Absence sur présentation de documents
002ER576993 n°1 - 1 (S3)	03PTRI11 - 11BC492	Absence : pas d'amiante par nature
002ER576993 n°1 - 1 (S4)	03PTRI11 - 11BCC01	Absence sur présentation de documents
002ER576993 n°1 - 1 (S5)	03PTRI11 - 11BCE01	Présence sur présentation de documents
002ER576993 n°1 - 1 (S6)	03PTRI11 - 11BCE01	Absence sur présentation de documents
002ER576993 n°1 - 1 (S7)	03PTRI11 - 11BCE01	Absence sur présentation de documents
002ER576993 n°1 - 1 (S8)	03PTRI11 - 11BCC01	Absence sur présentation de documents
002ER576993 n°1 - 1 (S9)	03PTRI11 - 11BCC01	Absence sur présentation de documents
002ER576993 n°1 - 1 (S10)	03PTRI11 - 11BCC01	Présence sur présentation de documents
002ER576993 n°1 - 1 (S11)	03PTRI11 - 11BC005	Absence sur présentation de documents
002ER576993 n°1 - 1 (S12)	03PTRI11 - 11BCC02	Absence sur présentation de documents
002ER576993 n°5 - 2 (P5)	03PTRI11 - 11FGC04	Prélèvement
002ER576993 n°6 - 2 (P6)	03PTRI11 - 11FGS08	Prélèvement
002ER576993 n°1 - 2 (P1)	03PTRI11 - 11BCE01	Prélèvement
002ER576993 n°2 - 2 (P2)	03PTRI11 - 11BCS01	Prélèvement
002ER576993 n°3 - 2 (P3)	03PTRI11 - 11FGE04	Prélèvement
002ER576993 n°4 - 2 (P4)	03PTRI11 - 11FGE04	Prélèvement
002ER576993 n°5 - 2 (P5)	03PTRI11 - 11FGC04	Prélèvement
002ER576993 n°6 - 2 (P6)	03PTRI11 - 11FGS08	Prélèvement
S34 - 1 (S34)	03PTRI11 - 11AX446	Absence sur marquage du matériau
002ER576993 n°7 - 1 (P7)	03PTRI11 - 11AXS14	Prélèvement
002ER576993 n°8 - 2 (P8)	03PTRI11 - 11BCE02	Prélèvement
002ER576993 n°9 - 1 (P9)	03PTRI11 - 11BCE02	Prélèvement
S50 - 1 (S50)	03PTRI11 - 11FGC01	Absence sur marquage du matériau
S50 - 2 (S50)	03PTRI11 - 11FGC01	Absence sur marquage du matériau
002ER576993 n°10 - 1 (P10)	03PTRI11 - 11FGS05	Prélèvement
002ER576993 n°11 - 1 (P11)	03PTRI11 - 11FGE03	Prélèvement
002ER576993 n°12 - 1 (P12)	03PTRI11 - 11FGE03	Prélèvement
002ER576993 n°13 - 1 (P13)	03PTRI11 - 11FGS05	Prélèvement
S57 - 1 (S57)	03PTRI11 - 11DE223	Absence : pas d'amiante par nature
S58 - 1 (S58)	03PTRI11 - 11DE226	Absence sur marquage du matériau
002ER576993 n°14 - 1 (P14)	03PTRI11 - 11DEC02	Prélèvement
002ER576993 n°15 - 1 (P15)	03PTRI11 - 11DES09	Prélèvement
002ER576993 n°16 - 1 (P16)	03PTRI11 - 11DEE05	Prélèvement
002ER576993 n°17 - 1 (P17)	03PTRI11 - 11DEE05	Prélèvement



002ER576993 n°1 - 2 (P1)



002ER576993 n°4 - 2 (P4)



002ER576993 n°3 - 2 (P3)



002ER576993 n°2 - 2 (P2)



002ER576993 n°8 - 1 (P8)



002ER576993 n°1 - 1 (S1)



002ER576993 n°1 - 1 (S2)




002ER576993 n°1 - 1 (S3)




002ER576993 n°1 - 1 (S4)



002ER576993 n°1 - 1 (S5)



002ER576993 n°1 - 1 (S6)



002ER576993 n°1 - 1 (S7)



002ER576993 n°1 - 1 (S8)




002ER576993 n°1 - 1 (S9)



002ER576993 n°1 - 1 (S10)



002ER576993 n°1 - 1 (S11)



002ER576993 n°1 - 1 (S12)



002ER576993 n°5 - 2 (P5)



002ER576993 n°6 - 2 (P6)



002ER576993 n°1 - 2 (P1)



002ER576993 n°2 - 2 (P2)



002ER576993 n°3 - 2 (P3)




002ER576993 n°4 - 2 (P4)



002ER576993 n°5 - 2 (P5)



002ER576993 n°6 - 2 (P6)



S34 - 1 (S34)



002ER576993 n°7 - 1 (P7)



002ER576993 n°8 - 2 (P8)




002ER576993 n°9 - 1 (P9)



S50 - 1 (S50)



S50 - 2 (S50)




002ER576993 n°10 - 1 (P10)




002ER576993 n°11 - 1 (P11)



002ER576993 n°12 - 1 (P12)



002ER576993 n°13 - 1 (P13)



S57 - 1 (S57)



S58 - 1 (S58)



002ER576993 n°14 - 1 (P14)



002ER576993 n°15 - 1 (P15)



002ER576993 n°16 - 1 (P16)




002ER576993 n°17 - 1 (P17)

ANNEXE : GRILLE D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES PRODUITS DE LA LISTE B

Réf commande : 002ER576993 Matériau : Enduits ciment
Réf mesure : S5 Destination du local :
Date évaluation : 20/03/2024 Local ou zone homogène :
Batiment : 11BCE01

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat
---------------------	---------------------	---------------------------	---	----------



Résultat : Evaluation périodique
Commentaire :

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) :


Cette évaluation consiste à :

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

ANNEXE : GRILLE D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES PRODUITS DE LA LISTE B

Réf commande : 002ER576993 Matériau : Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure : S10 Destination du local :
Date évaluation : 20/03/2024 Local ou zone homogène :
Batiment : 11BCC01

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat
---------------------	---------------------	---------------------------	---	----------



Résultat : Evaluation périodique
Commentaire :

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) :

Cette évaluation consiste à :

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre) - -	03PTRI11 - 11BCE01	EP
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre) - -	03PTRI11 - 11BCS01	EP
P3	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (ciment) - -	03PTRI11 - 11FGE04	EP
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre) - -	03PTRI11 - 11FGE04	EP
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre) - -	03PTRI11 - 11FGC04	EP
P6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques - -	03PTRI11 - 11FGS08	EP
P7	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés - -	03PTRI11 - 11AXS14	EP
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre) - -	03PTRI11 - 11BCE02	EP
P9	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (ciment) - -	03PTRI11 - 11BCE02	EP
P10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques - -	03PTRI11 - 11FGS05	EP
P11	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre) - -	03PTRI11 - 11FGE03	EP
P12	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre) - -	03PTRI11 - 11FGE03	EP
P13	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits projetés (plâtre) - -	03PTRI11 - 11FGS05	EP
P14	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques - -	03PTRI11 - 11DEC02	EP
P15	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits projetés (plâtre) - -	03PTRI11 - 11DES09	EP
P16	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (ciment) - -	03PTRI11 - 11DEE05	EP
P17	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (ciment) - -	03PTRI11 - 11DEE05	EP

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance AC 2024 1/2

Assurance AC 2024 2/2

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T : +33 (0) 1 44 05 56 00
F : +33 (0) 1 44 05 56 06



ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, certifions que la société :

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° 76208471-30015 couvrant également l'assuré additionnel :

AC ENVIRONNEMENT

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des enrobés bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage du plomb avant ou après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de mérule
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Tous Audits Énergétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, anciennement ERNMT ou ESIRS)
- Certificat de déconce - Loi SRU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relevé de cotes et plan de l'habitant en copropriété
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traitée
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Energie)
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositifs Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisés et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.
- Conception, développement de logiciels, projets, mise au point, développement et commercialisation de tous produits ou services informatiques et électroniques ;

HDI Global SE
HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi-global

Handelsregister: Registered office Hannover
HR Hannover B 60320
VAT registration ID DE 219628762

Chairman of the Supervisory Board: Tonsten Luse
Board of Management: Dr. Edgar Puls (Chairman), Ralph
Bouder
Dr. Muhammad Enbomez, Dr. Christian Hemminger, Dr.
David Hufn, Dr. Thomas Fuhrer, Claire McDonald

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T : +33 (0) 1 44 05 56 00
F : +33 (0) 1 44 05 56 06




- Activités de services, prestations, conseil, audit et développement en lien avec ses activités digitales
- Activités concernant la formation professionnelle
- Développement, animation d'un réseau de franchise
- Relevés 3D et relevés de mesures et données techniques
- Réalisation de plans et nomenclatures
- Hébergement de données
- Repérage des Fibres Céramiques Réfractaires (FCR)
- Réalisation de Plans Annuels de Travaux (PPT) en copropriété

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	MONTANT DES GARANTIES	
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement (pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	30 000 EUR	par sinistre
RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 01/01/2024 au 31/12/2024, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le mercredi 6 décembre 2023 - VU/CPM



HDI Global SE
HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi-global

Handelsregister: Registered office Hannover
HR Hannover B 60320
VAT registration ID DE 219628762

Chairman of the Supervisory Board: Tonsten Luse
Board of Management: Dr. Edgar Puls (Chairman), Ralph
Bouder
Dr. Muhammad Enbomez, Dr. Christian Hemminger, Dr.
David Hufn, Dr. Thomas Fuhrer, Claire McDonald

Attestation AC 2023

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
- 35760 ST Grégoire - CPDI6945

Certificat de compétences
Diagnostic Immobilier

N° CPDI6945 Version 002



Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

Monsieur RENOLO Loan

Est certifiée selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 04/09/2023 - Date d'expiration : 03/09/2030
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 04/09/2023 - Date d'expiration : 03/09/2030
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 10/10/2023 - Date d'expiration : 09/10/2030

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse <https://www.icert.fr/liste-des-certifies>
Valable à partir du 10/10/2023.

(Signature)

(2) En vertu de la loi n° 2013-593 du 6 août 2013 relative à la transparence de l'information sur les coûts des services de diagnostic immobilier et d'accompagnement des propriétaires et des occupants des logements existants.

I.Cert
Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostic Immobilier
Portée disponible sur www.icert.fr
Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire



CPE DI DR 14 rev01

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné **Mme Dominique BISAGA**, présidente de la SAS AC ENVIRONNEMENT (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L126-26 et L126-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L 1334-5 et L 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L 1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L 126-24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L 134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L126-28-1 du même code ;
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L 134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation

Je déclare que la SAS AC ENVIRONNEMENT est souscritrice d'une assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrit auprès de la compagnie d'assurance HDI permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 24 février 2023

Dominique BISAGA

(Signature)



AC ENVIRONNEMENT - SIEGE SOCIAL
64 Rue Clément Ader - CS 70264 - 42153 RIORGES
N° SIRET : 441 355 914 00298 - N° TVA : FR03441355914
www.ac-environnement.com

0800 430 100
www.ac-environnement.com

441 355 914 00298 - 0800 430 100 - 0800 430 100 - 0800 430 100 - 0800 430 100 - 0800 430 100 - 0800 430 100 - 0800 430 100