ZC016

Désenfumage
DE6 . D'14,1
Débit 10 800 m³/h
Volet ALDES type
OPTONE / 1V
section 500 x 650 Ht

Châssis de désenfumage
AN . E16.2
section libre 30 dm²
section 2250 x 350 ht

AN escalier

Placard électrique
- TD. 504 Labo
- TDS
- TD. RQ14

ACCES POMPIER

MISE EN STATION ECHELLE AU N-2

LIMITE DE ZONE DE COMPARTIMENTAGE

Remonté des câbles en CR1 depuis le TGBT - Alimentation électrique de l'armoire projetée

Remontée des colonnes montantes Fluides médicaux Réseaux primaires O², N2O, AM et Vide existantes conservées

Colonnes montantes FM Réseaux primaires O² et Vide

Fluides médicaux Réseaux primaires + 6 vannes d'isolement O², N2O et AM

Remonté des câbles en CR1 depuis le TGBT - Alimentation électrique des armoires existantes

Local électrique
Transfo + Cellules + TGBT

ZC016

ZA:	Zone d'alarme
ZC:	Zone de compartimentage
ZF:	Zone de désenfumage
ZDa:	Zone de détection automatique
ZDm:	Zone de déclencheur manuel
Zma:	Zone de mise à l'abri

ZC 016

ZDa016-1 (circulation)

ZDa016-2 (locaux)

ZDm016-3 (DM)

CENTRE HOSPITALIER DU FOREZ
AMELIORATION DE LA SECURITE INCENDIE



Bâtiment Psychiatrie Co-secteurs

Nouveau Bâtiment Pôle Mère-Enfant

Bâtiment Hôpital

Plan de zonage S.S.I. / Principe de désenfumage

MAÎTRISE D'OUVRAGE

Centre Hospitalier du Forez
10 Avenue des Monts du Soir B.P 219
42605 Montbrison Cedex
Tel : 04 77 96 78 00

MAÎTRISE D'OEUVRE

EGC CAPALDI
16 rue Franche Comté
69110 Sainte-Foy-Lès-Lyon
Tel : 04 72 32 00 10
www.egc-capaldi.fr
Email : egccapaldi@aol.com

INDICE	DATE	MODIFICATIONS

Bâtiment Hôpital - Niveau N-2

Phase	Date	Echelle	N° BH_N-2 / 02	Indice
DCE	JANVIER 2025	1/125 ème		
Aff: Amélioration de la sécurité incendie			Fichier: Plan de zonage S.S.I. - Principe de désenfumage	