

Nom de l'opération :

**Travaux de restructuration de salles de bloc opératoire
et annexes, de la salle de surveillance post
interventionnelle du centre hospitalier de Guéret
(Creuse)**

Maitre d'Ouvrage :

**CENTRE HOSPITALIER DE GUERET
39 Avenue de la sénatorerie
23011 GUERET**

Maitrise d'œuvre :

Bureau d'étude : INGEPOLE
20, allée du Poudrier
87 000 Limoges
Tél : 05.55.56.25.90
Email : secretariat@ingepole.fr



Phase :

DIA

ESQ

APS

APD

PRO

ACT

VISA

SYN

AOR

Lot 01 :

DEMOLITION – GROS ŒUVRE - ETANCHEITE
DECOMPOSITION DES PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE

Date :

Novembre 2024

Numéro de dossier :

23-05-02

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL & FORFAITAIRE (D.P.G.F.)		Travaux de restructuration de salles de bloc opératoire et annexes, de la salle de surveillance post interventionnelle du centre hospitalier de Guéret (Creuse)			
		Lot N°1: DEMOLITION - GROS ŒUVRE - ETANCHEITE			
DESIGNATION	U	QU MOE	QU ENT	P.U. en €	P.T. en €
<div>NOTE :</div> <div>Pour toutes spécifications, l'entrepreneur devra se reporter à l'article correspondant au CCTP</div> <div>L'offre de l'entreprise devra comporter obligatoirement les références et types de matériels proposés et toutes les quantités et prix unitaires.</div>					
2 DESCRIPTION DES OUVRAGES					
2.1. INSTALLATION DE CHANTIER					
Installation de chantier	ens	1			
Montant HT					
2.2. CANTONNEMENT					
Cantonnement en panneau agroalimentaire, joint					
Phase 1	ens	1			
Phase 2	ens	1			
Phase 4	ens	1			
Dépose / repose faux plafonds y compris remplacement					
Phase 1	ens	1			
Phase 2	ens	1			
Phase 4	ens	1			
Montant HT					
2.3. DEMOLITIONS					
Prise en possession du chantier	ens	1			
Dépose de menuiseries extérieures selon prescriptions CCTP					
Phase 2	U	2			
Phase 3	U	11			
Démolition des ouvrages divers (revêtements muraux, équipements et installations techniques, placard inox, dépose de la cloison existante positionnée dans la circulation bloc opératoire / bloc obstétrique					
Phase 1	ens	1			
Phase 2	ens	1			
Phase 3	ens	1			
Montant HT					
2.4. AGRANDISSEMENTS D'OUVERTURE					
Agrandissements d'ouverture					
Phase 1	ens	1			
Phase 2	ens	1			
Montant HT					

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL & FORFAITAIRE (D.P.G.F.)		Travaux de restructuration de salles de bloc opératoire et annexes, de la salle de surveillance post interventionnelle du centre hospitalier de Gueret (Creuse)			
		Lot N°1: DEMOLITION - GROS ŒUVRE - ETANCHEITE			
DESIGNATION	U	QU MOE	QU ENT	P.U. en €	P.T. en €
2.5. DECOUPE DE FACADE PREFABRIQUEE					
Découpe selon prescription CCTP et plans	Phase 2	ens	1		
Montant HT					
2.6. PERCEMENTS / SCIAGE DE PLANCHER					
Percevements / sciages de plancher selon prescription CCTP et plans	Phase 1	ens	1		
Montant HT					
2.7. OBTURATION DE PLANCHER					
Obturation de plancher selon prescription CCTP et plans	Phase 2	ens	1		
Montant HT					
2.8. DECOUPE ET ARRACHAGE DU COMPLEXE D'ETANCHEITE					
Repérage, implantation, balayage, stockage, découpage, réalisation étanchéité selon prescriptions CCTP	Phase 1	ens	1		
	Phase 2	ens	1		
Montant HT					
2.9. PLOTS EN TOITURE TERRASSE					
8 plots béton 30x30 hauteur 80 mini compris coffrage, scellement, becquet, IPE selon prescriptions CCTP	Phase 1	ens	1		
	Phase 2	ens	1		
Montant HT					
2.10. COSTIERE METALLIQUES					
3 Costières métalliques 600x600x500	Phase 1	ens	1		
	Phase 2	ens	1		
Montant HT					
2.11. RELEVES D'ETANCHEITE					
Relevés d'étanchéité contre les constières selon prescriptions CCTP	Phase 1	ens	1		

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL & FORFAITAIRE (D.P.G.F.)		Travaux de restructuration de salles de bloc opératoire et annexes, de la salle de surveillance post interventionnelle du centre hospitalier de Gueret (Creuse)				
		Lot N°1: DEMOLITION - GROS ŒUVRE - ETANCHEITE				
DESIGNATION		U	QU MOE	QU ENT	P.U. en €	P.T. en €
2.12. SORTIE DE CROSSE	Phase 2	ens	1			
	Montant HT					
	Crosse diamètre 160 mm selon prescription CCTP					
	Phase 1	ens	1			
2.13. REMISE EN PLACE DES GRAVIERS	Phase 2	ens	1			
	Montant HT					
	Remise en place des graviers selon prescription CCTP					
	Phase 1	ens	1			
2.14. ADAPTATION DU BRAS SCIALYTIQUE	Phase 2	ens	1			
	Montant HT					
	Rehuasse et ciasson pour adaptation du bras scialytique					
	Phase 2	ens	1			

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL & FORFAITAIRE (D.P.G.F.)		Travaux de restructuration de salles de bloc opératoire et annexes, de la salle de surveillance post interventionnelle du centre hospitalier de Gueret (Creuse)			
		Lot N°1: DEMOLITION - GROS ŒUVRE - ETANCHEITE			
DESIGNATION	U	QU MOE	QU ENT	P.U. en €	P.T. en €
RECAPITULATION GENERALE					
2 DESCRIPTION DES OUVRAGES					
2.1. INSTALLATION DE CHANTIER					
2.2. CANTONNEMENT					
2.3. DEMOLITIONS					
2.4. AGRANDISSEMENTS D'OUVERTURE					
2.5. DECOUPE DE FACADE PREFABRIQUEE					
2.6. PERCEMENTS / SCIAGE DE PLANCHER					
2.7. OBTURATION DE PLANCHER					
2.8. DECOUPE ET ARRACHAGE DU COMPLEXE					
2.9. PLOTS EN TOITURE TERRASSE					
2.10. COSTIERE METALLIQUES					
2.11. RELEVES D'ETANCHEITE					
2.12. SORTIE DE CROSSE					
2.13. REMISE EN PLACE DES GRAVIERS					
2.14. ADAPTATION DU BRAS SCIALYTIQUE					
TOTAL GENERAL HT					
TVA 20%					
TOTAL GENERAL TTC					