



**PRÉFET
DE LA RÉGION
D'ÎLE-DE-FRANCE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Direction Régionale et Interdépartementale
de l'Environnement, de l'Aménagement et
des Transports d'Île-de-France**

Direction des routes d'Île-de-France (DiRIF)

Réhabilitation de la RN 14 du PR 24+100 au PR 24+800

Travaux de reprise de chaussée et de TPC

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

5 – DÉTAIL ESTIMATIF

Maîtrise d'Ouvrage

Direction des Routes d'Île-de-France

Service de la Gestion
Patrimoniale du Réseau

79 B avenue du Maréchal de
Lattre de Tassigny

94 000 CRÉTEIL

Maîtrise d'Œuvre Générale

Direction des Routes
d'Île-de-France

Service de la Gestion
Patrimoniale du Réseau
Département des Techniques

de la Route

35 rue de Noailles

Bâtiment B2

78011 VERSAILLES CEDEX

Date : 02/2025

Indice : 1

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

DÉTAIL ESTIMATIF (DE)

Acheteur exerçant la maîtrise d'ouvrage

Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement, de l'Aménagement et des Transports d'Île-de-France (DRIEAT IF) – Direction des Routes d'Île-de-France

Ordonnateur

Monsieur le Préfet de Région Île-de-France
Ordonnateur délégué : Madame la Directrice Régionale et Interdépartementale de l'Environnement, de l'Aménagement et des Transports d'Île-de-France par délégation du Préfet de la région Île-de-France, Préfet de Paris

Représentant du Maître d'Ouvrage (RMO)

Madame la Directrice Régionale et Interdépartementale de l'Environnement, de l'Aménagement et des Transports d'Île-de-France par délégation du Préfet de la région Île-de-France, Préfet de Paris

Objet du marché

Réhabilitation de la RN 14 du PR 22+1000 au PR 24+100
Travaux de reprise de chaussée et de TPC

1

N°	Intitulé des prix	Unité	Quantité	Prix U	Montant HT
100	PRIX GÉNÉRAUX				
101	Installation de chantier	F	1		
102	Contrôle externe – Plan d’assurance qualité	F	1		
103	Études d’exécution et récolement	F	1		
104	PPSPS – SOSED – PAE	F	1		
105	Fourniture et pose de panneaux d’information	U	6		
				<i>sous total</i>	
200	CHAUSSÉE DE JOUR				
201	Rabotage des couches existantes de jour				
201-A	Rabotage couche de roulement existante en pleine largeur sur 6 cm	m²	35 000		
201-B	Rabotage couche de liaison et couche de base existante en VL et VR sur 11 cm	m²	26 000		
201-C	Rabotage couche de fondation existante en VL sur 12 cm	m²	13 000		
202	Démolition manuelle de chaussée et mise en décharge	m³	50		
203	Fourniture et mise en œuvre de matériaux bitumineux de jour				
203-A	Réalisation d’une couche d’accrochage et épandage de lait de chaux	m²	74 000		
203-B	Fourniture et mise en œuvre de BBSG 0/10 classe 3, liant modifié, avec 25 % d’agrégats d’enrobés minimum, sur 6 cm en couche de roulement	m²	35 000		
203-C	Fourniture et mise en œuvre de GB 0/14 classe 4, avec 40 % d’agrégats d’enrobés minimum, sur 11 cm en couche de liaison	m²	26 000		
203-D	Fourniture et mise en œuvre de GB 0/14 classe 4, avec 40 % d’agrégats d’enrobés minimum, sur 12 cm en couche d’assise	m²	13 000		
204	Purge localisée de chaussée	m³	100		
205	Pontage de fissures	ml	1 000		
				<i>sous total</i>	
300	DISPOSITIFS DE RETENUE DE JOUR				
301	Démolition de dispositif de retenue de type double béton adhérent (DBA) de jour	ml	1 575		
302	Mise en œuvre de dispositif de retenue de type double béton adhérent (DBA) de jour	ml	1 575		
303	Fourniture et installation de capot de sécurité	U	2		
304	Dépose ITPC	Ft	1		
				<i>sous total</i>	
400	ÉQUIPEMENTS				
401	Fourniture et installation d’un capteur de station météo de chaussée type VIGIL’ICE	U	1		
				<i>sous total</i>	
500	SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTICALE DE JOUR				
501	Fourniture de panneaux de signalisation verticale temporaire et équipements	Ft	1		
502	Fourniture et pose de panneaux hectométriques, kilométriques et plaquettes « FLR » pour GBA de jour	U	23		
503	Exploitation sous chantier	Ft	1		
504	Marquage routier blanc de type retro-réfléchissant Thermo-Plastique VNTP de jour				
504-A	Marquage ligne continue LC 3U (0,225m)	ml	1500		
504-B	Marquage ligne discontinue T1 2U (0,15m)	ml	1500		
504-C	Marquage ligne discontinue T4 3U (0,225m)	ml	1500		
504-D	Marquage spécial Îlot / zébra	m²	500		
504-E	Voie insertion T2/ 5U/0,375m	ml	600		
504-F	Délimitation de voie 2U	ml	300		
				<i>sous total</i>	
				Total HT	
				TVA 20 %	
				Total TTC	