

DETAIL ESTIMATIF RN12 Y CHAUSSEE 2025					
n° prix	Intitulé des prix	Quantité	Unité	Prix unitaire Hors taxes	Dépenses Hors taxes
1.	PRESTATIONS GENERALES				
1.1	Installation de chantier	1	Ft		
1.2	Contrôle externe – Plan d'assurance qualité	1	Ft		
1.3	Etudes et méthodes d'exécution	1	Ft		
1.4	Dossier de récolement	1	Ft		
1.5	PPSPS – SOSED – PAE	1	Ft		
1.6	DESC	1	Ft		
1.7	Gestion DICT / Récolement réseaux	1	Ft		
1.8	Implantation – Piquetage	1	Ft		
1.9	Nettoyage par balayeuse	20	0,5/jours		
2.	TERRASSEMENTS – ASSAINISSEMENT				
2.1	Déblais de terrain de toutes natures	2 438	M³		
2.2	Démolition et mise en décharge massif béton, longrine, divers ouvrage béton	10	tonnes		
2.3	Fourniture et mise en œuvre de terre végétale sur 20 cm	80	M³		
2.4	Réalisation de la PST avec matériaux du site traités	1 200	M³		
2.5	Couche de forme GNT2 0/31,5	1 200	M³		
2.6	Géotextile	2 000	M²		
2.7	Caniveaux assainissement	250	MI		
2.8	Chambre / regard assainissement branchement sur la descente d'eau existante	1	Ft		
2.9	Dépose et évacuation de glissières métalliques	500	MI		
2.10	côté acacias purge / scarification / TV	1	FT		
3.	CHAUSSEES				
3.1	Rabotage couche de roulement existante sur 6 cm	13 000	m²		
3.2	Rabotage de chaussée de 7 à 14 cm	900	m²		
3.3	Rabotage de chaussée de 15 à 25 cm	2 000	m²		
3.4	Plus value aux prix 3.1, 3.2 & 3.3 rabotage de nuit	7 000	m²		
3.5	Démolition et évacuation structure de chaussée et remblai existant	2 200	m³		
3.6	Réalisation d'une couche d'accrochage et épandage de lait de chaux	19 770	m²		
3.7	Fourniture et mise en œuvre de GB3 sur 13cm en couche d'assise	3 800	m²		
3.8	Fourniture et mise en œuvre de GB3 sur 12cm en couche de liaison	3 000	m²		
3.9	Fourniture et mise en œuvre de BBSG sur 6 cm	14 000	M²		
3.10	Plus value au prix 3.9 enrobé de nuits	6 700	M²		
3.11	Purge localisée de chaussée	100	M3		
3.12	Géogrille largeur 1m	250	ML		
4.	RESEAUX SIRIUS				
	Prix généraux				
4.1	Installation de chantier SIRIUS	1	Ft		
4.2	Etudes d'exécution SIRIUS	1	Ft		
4.3	Campagne de reconnaissance des réseaux SIRIUS	1	Ft		
4.4	Identification et tatouage DIRIF	1	Ft		
4.5	Etablissement du PAQ (plan assurance de la qualité)	1	Ft		
	Infrastructure générale				
4.6	Percement d'une chambre existante et réfection ou création des masques	2	U		
4.7	Confection de fouilles pour recherche de réseau	3	U		
4.8	Tranchée en accotement de section 0,6x0,8	230	ml		
4.9	Fourniture et pose de fourreau TPC Ø80mm rouge	690	ml		
4.10	Fourniture et pose de fourreau PEHD Ø50mm	230	ml		
4.11	Fourniture et pose de chambre L3T sans fond par clef VOR	2	u		
4.12	Mise en œuvre de béton pour protection des réseaux	230	ml		
4.13	Câble de terre cuivre nu 1x25mm² posé en pleine terre	250	ml		

	Infrastructure énergie				
4.14	Bilan fonctionnel et mesure d'un câble énergie avant travaux	1	FT		
4.15	Bilan fonctionnel et mesure d'un câble énergie après travaux	1	FT		
4.16	Fourniture, pose et raccordement d'un câble U1000 ARV FV 4x95mm²	230	ml		
4.17	Confection d'une boîte de dérivation sur un câble U1000 ARV FV 4x95mm²	2	U		
4.18	Coffret de couplage bus BT	1	u		
4.19	Intervention contrôleur technique électrique	1	Ft		
4.20	Assistance aux consignations ou déconsignations	1	Ft		
4.21	Contrôles et essais réseaux d'énergie	1	Ft		
	Infrastructure transmission				
4.22	Bilan fonctionnel et mesure d'un câble fibre optique 36FO avant travaux	1	FT		
4.23	Fourniture et pose d'un câble fibres optiques 36FO monomodes	300	ml		
4.24	Fourniture, pose et raccordement d'une boîte de jonction-dérivation pour câble 36FO	2	u		
4.25	Fourniture et pose d'un série 93	230	ml		
4.26	Fourniture, pose et raccordement d'une boîte de jonction-dérivation pour câble série 93	2	u		
4.27	Contrôle réflectométrie câble 36 FO	1	FT		
4.28	Fourniture, pose et raccordement d'une tête de câble 36 FO en local technique	2	u		
4.29	Fourniture, pose et raccordement d'un coffret pour tête de câble 36 FO	2	u		
4.30	Bilan fonctionnel et mesure d'un câble fibre optique 36FO après travaux	1	FT		
	Divers				
4.31	Dépose des câbles existants et coffret de couplage	1	Ft		
	Réseau				
4.32	Modernisation PMV Existant	1	Ft		
4.33	Plan d'adressage IP	1	Ft		
4.34	Fourniture et pose d'un EX4300 FO	1	Ft		
4.35	Fourniture et pose d'une RSPT30	1	Ft		
5.	EXPLOITATION SOUS CHANTIER / EQUIPEMENT DE LA ROUTE				
5.1	Mise en place exploitation sous chantier + repli yc fermeture bretelle rd129	1	FT		
5.2	Marquage blanc en résine thermoplastique, LC 3U, U=7.5cm	2 300	MI		
5.3	Marquage blanc en résine thermoplastique, T1 2U, U=7.5cm	900	MI		
5.4	Marquage blanc en résine thermoplastique, T4 3U, U=7,5cm	2 200	MI		
5.5	Marquage blanc en résine thermoplastique, T3 2U, U=7,5cm	250	MI		
5.6	Marquage blanc en résine thermoplastique, T'3 3U, U=7,5cm	250	MI		
5.7	Marquage blanc en résine thermoplastique, T2 5U, U=7,5cm	250	MI		
5.8	Fourniture et pose de glissières métalliques sans lisse motocycliste	500	MI		
5.9	Fourniture et pose de 2 panneaux B14 + AB6	1	FT		
5.10	Fourniture et pose de panneaux hectométriques et kilométriques	36	unité		

TOTAL MARCHE	Total HT	0,00 €
	TVA 20%	0,00 €
	Total TTC	0,00 €