





Consultation 202503 - Marché 202507
VERIFICATIONS REGLEMENTAIRES PERIODIQUES POUR EQUIPEMENTS ET MACHINES SPECIFIQUES
ANNEXE 1 au CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.)
LISTE DES EQUIPEMENTS DE LABORATOIRE DU BATIMENT CARNOT




Désignation	Type	Modèle	Charges Admissibles	Marque	Quantité	Direction	Localisation	N° de serie	N° Interne	Date de Fabrication	Date de Mise en Œuvre	Notice du matériel	Notice d'utilis ation	Utilisateurs particuliers	Observations - points d'attentions	Peridicité (mois)	réglementation
-------------	------	--------	------------------------	--------	----------	-----------	--------------	-------------	------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------------------	------------------------------	---------------------------------------	----------------------	----------------








1. APPAREILS ELEVATEURS ET DE MANUTENTIONS







1.1 GERBEURS à conduite accompagnée

	Gerbeur à conduite accompagnée	EB250D18	250 KG	Loc	1	NAVIER Géotechnique		538205			2022				vérification DEKRA 12/2024	6	
	Gerbeur à conduite accompagnée		1200Kg	Stovkman	1	SAIMG	Prony -1	J22051378-16/004			2022					6	

1.2 APPAREILS ELEVATEURS










	Gerbeur	MI-R-HM	500kg	Loc	1		LAMI P-114 & P-115 (Aile Prony)	37935							vérification DEKRA 12/2024	6	
	Gerbeur		250 Kg	Kleos	1		NAVIER PS116 (Aile Prony)	s/n : 177664D								6	
	grue atelier	Delfy 5		DELFY	1										en réparation ou déclassé		









Désignation	Type	Modèle	Charges Admissibles	Marque	Quantité	Direction	Localisation	N° de serie	N° Interne	Date de Fabrication	Date de Mise en Œuvre	Notice du matériel	Notice d'utilis ation	Utilisateurs particuliers	Observations - points d'attentions	Peridicité (mois)	réglementation
	Grue roulante d'atelier	OR 10	1000 daN	Hydraulique	1		Couloir anciennes cuisines	s/n : 0194			1994				vérification DEKRA 12/2024	6	
	Table élevatrice à bras	HM250D18	350 KG	Manutan	1		B012 (Aile Belgrand	s/n :1065436								6	
	Chariot élevateur		500kg	Manutan	1		P-104 (Aile Prony)									6	
	Table élevatrice		250 Kg	DENIOS		NAVIER Géotechnique	Navier 5	AB103078							vérification DEKRA 12/2024	6	
	Table élevatrice		250 Kg	DENIOS		NAVIER Géotechnique	Navier 5	AB103062							vérification DEKRA 12/2024	6	
	Gerbeur semi- électrique	EB250D18	250 Kg	KLEOS	1		Navier 5	s/n : 538205 154840D			2022				reclassé en 125kg car potence vérification DEKRA 12/2024	6	
	Gerbeur semi- électrique	EB250D18	250 Kg	KLEOS	1		Navier 5	s/n : 538205 177664D			2022				reclassé en 125kg car potence vérification DEKRA 12/2024	6	











	Désignation	Type	Modèle	Charges Admissibles	Marque	Quantité	Direction	Localisation	N° de serie	N° Interne	Date de Fabrication	Date de Mise en Euvre	Notice du matériel	Notice d'utilis ation	Utilisateurs particuliers	Observations - points d'attentions	Peridicité (mois)	réglementation
1.3 APPAREILS ELEVATEURS																		
		Chariot élevateur		3000 Kg	TOYOTA		NAVIER	DR centre	8FBMKT30-13441							Chariot électrique dispositif spéciale C 100G- FPS_237	6	
1.4 TIRE PALES - TRANSPALETTES																		
		Transpalett e		2300 Kg	Toyota	1	NAVIER Géotechnique	Navier 5	s/n : M681192							Vérifications par utilisateur	suivant plan de vérificati on- 1 fois sur la période de 2 ans contractue lle	
		Transpalett e	TM 2000	2000 Kg	TM	2	SAIMG	Local logistique (- 1)								Longueur= grandes fourches	suivant plan de vérificati on- 1 fois sur la période de 2 ans contractue lle	
		Transpalett e		2000 Kg	Ekwo	1	NAVIER Géotechnique	B020 (Aile Belgrand)								Vérifications par utilisateur	suivant plan de vérificati on- 1 fois sur la période de 2 ans contractue lle	
		Transpalett e		2000 Kg	Manutan	1		Parking Coriolis								Vérifications par utilisateur	suivant plan de vérificati on- 1 fois sur la période de 2 ans contractue lle	
		Transpalett e		2500 Kg	Habrial	1		Aile Maupertuis Sous sol								Vérifications par utilisateur	suivant plan de vérificati on- 1 fois sur la période de 2 ans contractue lle	






2. HOTTES ET SORBONNES

2. HOTTES ET SORBONNES

Désignation	Type	Modèle	Charges Admissibles	Marque	Quantité	Direction	Localisation	N° de serie	N° Interne	Date de Fabrication	Date de Mise en Œuvre	Notice du matériel	Notice d'utilis ation	Utilisateurs particuliers	Observations - points d'attentions	Peridicité (mois)	réglementation
	Sorbonne			Kottermann	1	Navier MSA	Hall composites									6 mois (contrôle de fumée) et 12 mois	
	Armoire filtrante	Ministore 822 A		Captair	1	Navier Géotechnique	B019 (Aile Belgrand)	S/N MS 16142-10								12	
	Armoire filtrante	MIDCAP AVF 804		Captair	1	Navier Géotechnique	B019 (Aile Belgrand)	S/N map 16161-10								12	
	Armoire filtrante			ADM	1	Navier Géotechnique	B019 (Aile Belgrand)									12	
	Armoire filtrante	Ministore 822 A		Captair Store	1	Navier Géotechnique	BS112 (Aile Belgrand)	S/N MS 16020-10								12	
	Armoire filtrante	Mini store 822A-Z7		ERLAB	1	Navier Géotechnique	Navier 5	s/n:35684-2101								12	
	Armoire filtrante	Self 812/A		Captair Store	1	Navier MSA	Halle composite	S/N map 19688-12		avr-12					dans la salle d'usinage	12	
	Armoire filtrante			Kottermann	1	Navier MSA	Halle composite								à côté de V-111 - en fonction ? Encrassée et contient des produits chimiques	12	
	Armoire filtrante	Captair Shelf 812/A s/n : 16677- 11		Captair Store	1	Navier Géotechnique	PS-116	s/n : 16677- 11							correspond à l'armoire en place ? S/N MS 822A 16677 10	12	

	Désignation	Type	Modèle	Charges Admissibles	Marque	Quantité	Direction	Localisation	N° de serie	N° Interne	Date de Fabrication	Date de Mise en Œuvre	Notice du matériel	Notice d'utilis ation	Utilisateurs particuliers	Observations - points d'attentions	Peridicité (mois)	réglementation
3. MASSICOTS																		
		Massicot	E-line - Senator 092		Schneider	1	SAIMG	Local repro- graphie	M-092E-023-10/15		2012	juil.-12					3	
4. AUTRES MACHINES D'ATELIERS																		
		Tronçonneus e à disque			OTMT	1		Hall composites Navier								Outils: vérifications à charge d'un responsable d'atelier (ou entreprise extérieur sans périodicité.)	suivant plan de vérification- 1 fois sur la période de 2 ans contractuell e	
		Ponceuse double ruban + disque	AS 609			1		Hall composites Navier								Outils: vérifications à charge d'un responsable d'atelier (ou entreprise extérieur sans périodicité.)	suivant plan de vérification- 1 fois sur la période de 2 ans contractuell e	
		Perceuses à colonne	P30		Flott	2		Hall composites Navier								Outils: vérifications à charge d'un responsable d'atelier (ou entreprise extérieur sans périodicité.)	suivant plan de vérification- 1 fois sur la période de 2 ans contractuell e	
		Tour						Hall composites Navier								Outils: vérifications à charge d'un responsable d'atelier (ou entreprise extérieur sans périodicité.)	suivant plan de vérification- 1 fois sur la période de 2 ans contractuell e	
		Tour	OT2521003		OTMT	1		Hall composites Navier								Outils: vérifications à charge d'un responsable d'atelier (ou entreprise extérieur sans périodicité.)	suivant plan de vérification- 1 fois sur la période de 2 ans contractuell e	
		Tour numérique bois	Charlyrobot			1		Hall composites Navier								Outils: vérifications à charge d'un responsable d'atelier (ou entreprise extérieur sans périodicité.)	suivant plan de vérification- 1 fois sur la période de 2 ans contractuell e	
		Scie à fil	6234		Well	1	Navier géotechnique	NAVIER 5	0 0 545		2013					Outils: vérifications à charge d'un responsable d'atelier (ou entreprise extérieur sans périodicité.)	suivant plan de vérification- 1 fois sur la période de 2 ans contractuell e	
		Scie à fil	6500		Well	1	Navier géotechnique	NAVIER 5	210/092		mai-23	mai-23				Outils: vérifications à charge d'un responsable d'atelier (ou entreprise extérieur sans périodicité.)	suivant plan de vérification- 1 fois sur la période de 2 ans contractuell e	

Désignation	Type	Modèle	Charges Admissibles	Marque	Quantité	Direction	Localisation	N° de serie	N° Interne	Date de Fabrication	Date de Mise en Œuvre	Notice du matériel	Notice d'utilis ation	Utilisateurs particuliers	Observations - points d'attentions	Peridicité (mois)	réglementation
4. AUTRES MACHINES D'ATELIERS																	
	Scie sur table	Accutom 2		Struers			Hall composites Navier								Outils: vérifications à charge d'un responsable d'atelier (ou entreprise extérieur sans périodicité.)	suivant plan de vérification- 1 fois sur la période de 2 ans contractuell e	
	Scie			Scie V&V	1		Dynamique & structure								Outils: vérifications à charge d'un responsable d'atelier (ou entreprise extérieur sans périodicité.)	suivant plan de vérification- 1 fois sur la période de 2 ans contractuell e	
	Tonçonneuse				1		Dynamique & structure								Tonçonneuse acier	suivant plan de vérification- 1 fois sur la période de 2 ans contractuell e	
	Dalle : Soufflerie			DE-GMM	1		Dynamique & structure									suivant plan de vérification- 1 fois sur la période de 2 ans contractuell e	
	Touret			Rexon	1		Hall composites Navier								Outils: vérifications à charge d'un responsable d'atelier (ou entreprise extérieur sans périodicité.)	suivant plan de vérification- 1 fois sur la période de 2 ans contractuell e	
	Touret meule-bande	TM 200MB		Sidamo	1		Navier BS112 Cermes Géo- technique (Aile Belgrand)								Outils: vérifications à charge d'un responsable d'atelier (ou entreprise extérieur sans périodicité.)	suivant plan de vérification- 1 fois sur la période de 2 ans contractuell e	
	Machine à scier et araser	32-D0528/A		Controls	1	Navier géotechnique	Navier 4	22007416							Outils: vérifications à charge d'un responsable d'atelier (ou entreprise extérieur sans périodicité.)	suivant plan de vérification- 1 fois sur la période de 2 ans contractuell e	
	Carotteuse	SSB 40 F SUPER		KNUTH	1		Navier 4	168171		2021	2021				Outils: vérifications à charge d'un responsable d'atelier (ou entreprise extérieur sans périodicité.)	suivant plan de vérification- 1 fois sur la période de 2 ans contractuell e	
	Perceuse d'établi à colonne	22 FE		Sidamo	1		Navier BS112 Cermes Géo- technique (Aile Belgrand)								Outils: vérifications à charge d'un responsable d'atelier (ou entreprise extérieur sans périodicité.)	suivant plan de vérification- 1 fois sur la période de 2 ans contractuell e	
	Meuleuse			Creusen	1	SAIMG	P-125 GEMCEC Magasin général (Aile Prony)								Outils: vérifications à charge d'un responsable d'atelier (ou entreprise extérieur sans périodicité.)	suivant plan de vérification- 1 fois sur la période de 2 ans contractuell e	

	Désignation	Type	Modèle	Charges Admissibles	Marque	Quantité	Direction	Localisation	N° de serie	N° Interne	Date de Fabrication	Date de Mise en Œuvre	Notice du matériel	Notice d'utilis ation	Utilisateurs particuliers	Observations - points d'attentions	Peridicité (mois)	réglementation
5. EQUIPEMENTS SOUS PRESSION																		
		Réservoir		1000L	SICC	1	SAIMg	Cour Anglaise Local compresseu r	s/n:1601354019		09/05/2016					Réservoir de stockage air comprimé pression utilisation 16 bars pression max 23 bars date requalification9/05/2026 date d'inspection 09/05/2030	12	
		Compresseur	MAVD V 191		MAUGUIERE	1	SAIMG	Cour Anglaise Local compresseu r			mai-16						12	
		Compresseur	MAVD V 191		MAUGUIERE	1	SAIMG	Cour Anglaise Local compresseu r			mai-16						12	
6. EQUIPEMENTS DIVERS																		
		Malaxeurs			Hobart + Controlab (x2)	1	LAMI	LAMI P-112 (Aile Prony)									suivant plan de vérification- 1 fois sur la période de 2 ans contractuell e	
		Malaxeurs			Hobart + Controlab (x2)	1	LAMI	LAMI P-112 (Aile Prony)								Outils: vérifications à charge d'un responsable d'atelier/laboratoire (ou entreprise extérieur sans périodicité.)	suivant plan de vérification- 1 fois sur la période de 2 ans contractuell e	