


PROJET - PH MEZZANINE - PH RDC - COFFRAGE

Ech : 1/50

VUE EN PLAN



Documents de références : <ul style="list-style-type: none">- 3. R-1 ProjetÇ.dwg reçu le 10/12/2024- 4. RDC ProjetÇ.dwg reçu le 10/12/2024- A1 Coupe A1 ProjetÇe.dwg reçu le 10/12/2024- B1 Coupe B1 ProjetÇe.dwg reçu le 10/12/2024	Classe d'exposition : XC2 / XS1 / XF1 <ul style="list-style-type: none">• Fondation- XC2 / XD2BETON C30/37; Fck = 30 MPa• Ouvrages de superstructure- Extérieure : XC4/XS1/XF1BETON C30/37; Fck = 30 MPa- Intérieure : XC1BETON C25/30; Fck = 25 MPaAciers : Fyk = 500 MPa / Classe B	Divers : <ul style="list-style-type: none">Sismicité: zone 4 (sismicité moyenne)Catégorie d'importance : II (à confirmer par le maître d'ouvrage)
Données géotechniques :	Sauf indication contraire sur plan	Sauf indication contraire sur plan

Légende :	
<div><div></div>Mur existant</div> <div><div></div>Voile en béton armé</div> <div><div></div>Impact voile en béton armé</div> <div><div></div>Voile en agglos à bancher</div> <div><div></div>Impact voile en agglos à bancher</div> <div><div></div>Voile en agglos creux</div> <div><div></div>Impact voile en agglos creux</div>	<div><div></div>Poteau</div> <div><div></div>Impact RV / Poteau de l'étage sup</div> <div><div></div>Nouvelle fondation</div> <div><div></div>CV dans mur de l'étage courant</div> <div><div></div>Prévoir des attentes pour CV à l'étage supérieur</div>

NOTA

-Lors de l'ouverture des fouilles, il est recommander de vérifier les interférences entre les nouvelles et les anciennes fondations.

Les niveaux des nouvelles fondations doivent être adaptés en fonction des anciennes fondations.

- Les scellements chimiques de la structure sur l'existant en béton seront réalisés à l'aide de la résine "HIT-HY 200-A" ou équivalent.

- Il faut prévoir des étalement pour supporter les planchers existants avant démolition.

- Tous les niveaux sont à confirmer avant l'exécution .

06000 NICE - 20 BOULEVARD CARABACEL
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - ETUDE REHA

OBJET:
PH MEZZANINE ET PH RDC- VUE EN PLAN COFFRAGE

OUVRAGES SOUMIS A DEPOT DE PERMIS: ☐ OUI ☒ SANS OBJET

MAITRE D'OUVRAGE	ENTREPRISE
MAITRE D'OEUVRE D'AVPCUTION	BUREAU DE CONTROLE
BET STRUCTURE	MISSION G4

03 PLAN	DCE CODE	0 INDICE	1:50 ECHELLE	20/12/2024 DATE	200-SE24-030-A AFFAIRE	750x840 FORMAT
------------	-------------	-------------	-----------------	--------------------	---------------------------	-------------------

MODIFICATIONS		
0	18/10/2024	Première diffusion