

PLAN D'IMPLANTATION DES FUTURS OUVRAGES

Echelle : 1/500

DEPARTEMENT DE VENDEE

Commune des Sables D'Olonne

CCI VENDEE

Remise aux normes de l'aire de carénage du port de pêche et de commerce des Sables D'Olonne

PLAN D'IMPLANTATION DES FUTURS OUVRAGES

AFFAIRE N°4-51-3934

DATE01/2023

DESSIN S. TURPIN

VERIFIE FX. VILLEDEY

INDICES	DATES	D	MODIFICATIONS
A	25/01/23	STN	1ère diffusion
B	04/2023	STN	Mise à jour suite remarques du maître d'ouvrage
C	08/2024	STN	Modification du process et de l'implantation des ouvrages
D	14/02/2025	STN	Ajout vanne existantes sur trop plein 0600

MAITRE D'OUVRAGE:

CCI VENDEE

MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE:

ARTELIA

DIRECTION REGIONALE OUEST

2 IMPASSE CLAUDE AUJARD

44000 SAINT HERBLAN CEDEX

Tel : 02 52 22 18 10

PLAN N°N°01

ECH: cf plan

Fichier : 3934-PRO-LSO-v3.dwg

PLAN DES OUVRAGES EXISTANTS : Echelle 1/150

COUPE DES EMERGENCES Echelle 1/100

NOMENCLATURE DES PRINCIPAUX EQUIPEMENTS

- 1 - regard existant d'entrée des effluents
- 2 - ouvrage existant de dégrillage
- 3 - By pass du traitement
- 4 - Regards existants conservés
- 5 - Cuve enterrée existante réhabilitée en tampon (50m³)
- 6 - Déboueur - déshuileur
- 7 - Blanche tampon hors sol complémentaire (10m³)
- 8 - Décanteur lamellaire
- 9 - Filtre à sable dans local technique
- 10 - Filtre bi-étage zéolithe / charbon actif
- 11 - Poste de relèvement
- 12 - Filtration sur résine dans local technique
- 13 - Regard de sortie
- 14 - Poste de pompage des eaux traitées (travaux ultérieurs)
- 15 - Silo de stockage des eaux traitées de 8m³ (travaux ultérieurs)
- 16 - cuve de polymère en émulsion (mesure conservatoire)
- 17 - cuve de chlorure ferrique (mesure conservatoire)

PLAN D'IMPLANTATION DES FUTURS OUVRAGES Echelle : 1/75