

CCTP

Caisse primaire d'Assurance Maladie (CPAM)
106 Bd Hoche 22000 Saint-Brieuc.

Projet de rénovation de la salle de restauration, **travaux réalisés en deux phases.**

Travaux à effectuer : Electricité, revêtement de sol, plafonds,placo,peinture, agencement.

Les entreprises pourront travailler de 8h à 11h45 et de 14h à 18h.

Travaux prévus 16 juin au 31 juillet 2025.

Visite de site avec les entreprises le 18/03 à 14H.

Attention : Etant sur un site occupé, chaque entreprise devra évacuer ces déchets dans la journée et veiller à la bonne tenue du chantier.

Lot électricité :

1/Remplacement et évacuation des dalles 600x600 existantes par des luminaires type Bar Light en 600x600 3000K



2/Création de 6 PC au niveau du pilier pour alimentation dans meuble d'agencement pour micro-ondes, machine à café, bouilloires.

4/Fournir une étude d'éclairage.

5/Pose de 4 lustres en suspension

Lot peinture :

1/Mise en peinture des huisseries (fenêtres et chassis)Alu RAL 9003.**VARIANTE.**

2/Pose de papier peint panoramique (voir carnet de matériaux).

- 3/Mise en peinture de la structure alu du faux plafond.
- 4/Plinthes carrelage : enduit et mise en peinture.
- 5/Peinture sur deux piliers rectangles.
- 6/Bâcher l'espace par le milieu.

Lot Faux Plafonds :

- 1/Fourniture et pose de dalles 600x600 type Rockfon Color-All Chalh-21, conserver les dalles existantes pour renforcer l'acoustique et restreindre le coup.

Lot sol :

- 1/Ragréage sur carrelage existant.
- 2/Pose de sol textile type Flotex Américan Wood 151004
- 3/Prévoir barres de seuils.



Lot placo :

- 1/Remplacement des panneaux existants par des plaques de BA13, pour une pose de papier peint.

- 2/Cloison modulaire à plaquer



- 3/Placage des piliers ronds et créer des piliers rectangles = total 2.

