

PHASE DCE

**DECOMPOSITION DES PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE
LOT CHAMBRE FROIDE**

Restructuration partielle du RU de Saurupt
22 Rue de Saurupt
54000 NANCY

MAÎTRE D'OUVRAGE

CROUS LORRAINE
75 Rue de Laxou
54000 NANCY CEDEX

ARCHITECTE

GREGOIRE THILLE ARCHITECTE
7 Rue de la Gare
54460 LIVERDUN

BET THERMIQUES

BET FISCHER
7, place des Vignes
54670 MILLERY

DOSSIER

N° Dossier : **CO2410-008**
Date document : **19/02/2025**
Technicien : M. SOUPLY
Vérification : M. SOUPLY
Indice : **C**

Indice 00 - Création du document - Première émission

Indice A - MàJ Porte Coulissante

Indice B - MàJ suivant remarque MOA

Indice C - MàJ suivant remarque MOA

Rep.	Désignation	U	Qté BE	Qté Entre	Prix Unitaire	Prix Total
	CHAPITRE 1 - CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES	PM				
	CHAPITRE 2 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES	PM				
	CHAPITRE 3 - DESCRIPTION DES OUVRAGES					
	<i>Nota : Les quantitatifs, bien que renseignés, ne sont donnés que sur base des plans réalisés par le BET FISCHER lors de la conception des présents documents. Dans le cadre de la réponse à cette présente consultation, l'entrepreneur pourra s'il le souhaite vérifier les quantitatifs et les modifier dans la colonne "Qté Entre".</i>					
3.1	DOSSIER D'EXÉCUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER					
3.1.1	Documents à fournir - [DOSSIER D'EXÉCUTION]	Ens.	1			
3.1.2	Protection des ouvrages	PM.				
3.1.3	Moyens de levage et Plateforme de travail	PM.				
3.1.4	Installation de chantier	Ens.	1			
3.1.5	Eco-Participation	Ens.	1			
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 3.1					
3.2	CHAMBRE FROIDE NEGATIVE					
3.2.1	Principe					
3.2.2	Chambre Froide Fourniture et mise en œuvre d'une chambre froide de marque DAGARD , gamme EUROPA suivant prescription fabricant, compris toutes sujétions de parfaite mise en œuvre. Epaisseur Parois : 100 mm Epaisseur Sol : 100 mm Epaisseur Plafond : 100 mm Hauteur Intérieur : 241,5 cm Largeur intérieure : 520 cm Profondeur intérieure : 480 cm	Ens.	1			
3.2.3	Sol Chambre Froide Fourniture et mise en œuvre de chevrons de supportage pour chambre froide suivant prescriptions fabricant, compris toutes sujétions de parfaite mise en œuvre. Chevron supportage 60 x 40 cm Vérification du réglage par niveau laser ou électronique Fourniture et mise en œuvre d'un sol renforcée suivant prescriptions fabricant, compris toutes sujétions de parfaites mise en œuvre. Sol renforcé Inox 2mm	M² PM. M²	25 25			
3.2.4	Porte coulissante Fourniture et mise en œuvre d'une porte coulissante hermétique pour la chambre froide, suivant prescriptions fabricant, compris toutes sujétions de parfaite mise en œuvre. Passage libre : 220 x 120 cm Côtes Extérieures Huisserie 243 x 280 cm Ferrage : Gauche	Ens.	1			
3.2.5	Plinthe de Sol Fourniture et mise en œuvre de plinthe suivant prescription fabricant, compris toutes sujétions de parfaite mise en œuvre. Plinthe de sol Accessoires Plinthe Parfaites Finitions	ML. Ens. PM.	20 1			
3.2.6	Equipement frigorifique Fourniture et mise en œuvre d'un groupe de marque INTARCON gamme BSF suivant prescriptions fabricant, compris toutes sujétions de parfaite mise en œuvre. Puissance frigo : 3,7 kW [A CONFIRMER EN EXE]					

Rep.	Désignation	U	Qté BE	Qté Entre	Prix Unitaire	Prix Total
	Supportage	Ens.	1			
	Manutention	Ens.	1			
	Unité frigorifique extérieure	Ens.	1			
	Unité frigorifique intérieure	Ens.	1			
	Groupe en construction silencieuse	PM.				
	Raccordement électriques	PM.				
	Raccordement des condensats	PM.				
3.2.7	Fluide frigorigène					
	Fourniture et mise en œuvre d'un fluide frigorigène suivant prescription fabricant compris toutes sujétions de parfaite mise en œuvre.					
	Fluide frigorigène inférieur à 1500 PRG	Ens.	1			
3.2.8	Tuyauteries et accessoires					
	Tuyauteries de liaisons frigorigène	ML.	20			
	Isolation thermiques des tuyauteries	PM.				
	Vanne électromagnétique	Ens.	1			
	Filtre déshydrateur	Ens.	1			
	Détendeur	Ens.	1			
	Voyant liquide	PM.				
	Robinets de services	PM.				
	Evacuations des condensat	ML.	5			
	Soupape de décompression TS22	U.	1			
3.2.9	Régulations, contrôles et systèmes d'alarme					
	Fourniture et mise en œuvre d'équipements permettant la régulation de la chambre froide selon nécessité technique, compris toutes sujétions de parfaite mise en œuvre.					
	Détendeur thermostatique	PM.				
	Régulateur Pressostat HP par régulation HP Condenseur par Variateur	U.	1			
	Pressostat haute et basse pression de sécurité	U.	1			
	Thermostat de régulation de la chambre	U.	1			
	Thermostat d'alarme	U.	1			
	Thermostat à affichage numérique	U.	1			
	Un clapet	U.	1			
	Régulateur par presostat HP du condenseur	PM.				
3.2.10	Electricité					
	Mise en œuvre luminaire Intérieur Chambre Froide	Ens.	1			
	Alimentation Groupe Intérieur Chambre froide	Ens.	1			
	Alimentation Luminaire Chambre Froide sur Attente	Ens.	1			
3.2.11	Protection Phonique Groupe Extérieur					
	Protection phonique groupe Extérieur sur Mesure	Ens.	1			
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 3.2					
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 3					

Rep.	Désignation	U	Qté BE	Qté Entre	Prix Unitaire	Prix Total
	CHAPITRE 4 - PRESTATIONS DIVERSES. ESSAIS. RINÇAGE. MISE EN SERVICE					
	Grutage, manutention des équipements Mise sous tension et démarrage des installations. Nettoyage avant la réception de chantier. Mise en service des installations. Formation utilisateurs (Emplacement des vannes, appareils, etc.) Dossier d'ouvrages Exécutés	FT. PM. PM. Ens. PM. Ens.	1 1 1			
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 4					
	MONTANT TOTAL € H.T DE L'OPÉRATION - MARCHÉ DE BASE					
	T.V.A 20%					
	MONTANT TOTAL € T.T.C DE L'OPÉRATION					
	Prix valeur :					
	Fait le :					
	à :					
	L'entrepreneur (Cachet et signature)					
	Le maitre d'ouvrage					
	<i>Nota : il est rappelé à l'entrepreneur que le quantitatif fourni n'est qu'à titre indicatif. L'entrepreneur se doit de vérifier les quantités avant toute réponse à son offre au prix global et forfaitaire.</i>					