

PHASE DCE

**DECOMPOSITION DES PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE
LOT ELECTRICITE**

Restructuration partielle du RU de Saurupt
22 Rue de Saurupt
54000 NANCY

MAÎTRE D'OUVRAGE	ARCHITECTE	BET THERMIQUES
CROUS LORRAINE 75 Rue de Laxou 54000 Nancy Cedex	GREGOIRE THILLE ARCHITECTE 7 Rue de la Gare 54460 LIVERDUN	BET FISCHER 7, place des Vignes 54670 MILLERY
BET THERMIQUES	DOSSIER	
BET FISCHER 7, place des Vignes 54670 MILLERY	N° Dossier : CO2410-008 Date document : 06/12/24 Technicien : M. SOUPLY Vérification : M. SOUPLY Indice : 00	

Indice 00 - Création du document - Première émission

Rep.	Désignation	U	Qté BE	Qté Entre	Prix Unitaire	Prix Total
	CHAPITRE 1 - CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES	PM				
	CHAPITRE 2 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES	PM				
	CHAPITRE 3 - DESCRIPTION DES OUVRAGES					
	<i>Nota : Les quantitatifs, bien que renseignés, ne sont donnés que sur base des plans réalisés par le BET FISCHER lors de la conception des présents documents. Dans le cadre de la réponse à cette présente consultation, l'entrepreneur pourra s'il le souhaite vérifier les quantitatifs et les modifier dans la colonne "Qté Entre".</i>					
3.1	DOSSIER D'EXÉCUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER					
3.1.1	Documents à fournir - [DOSSIER D'EXÉCUTION]	Ens.	1			
3.1.2	Protection des ouvrages	PM.				
3.1.3	Moyens de levage et Plateforme de travail	PM.				
3.1.4	Installation de chantier	Ens.	1			
3.1.5	Eco-Participation	Ens.	1			
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 3.1					
3.2	ELECTRICITE					
3.2.1	Principe	PM.				
3.2.2	Installation de chantier					
	Consignation des réseaux dans l'emprise du chantier	PM.				
	Modification du tableau divisionnaire	Ens.	1			
	Coffret de chantier	Ens.	1			
	Eclairage de chantier	Ens.	1			
	Entretien des installations	Ens.	1			
	PV de Consignation des réseaux	Ens.	1			
3.2.3	Dépose soignées des équipements					
	Mise hors tension pour les travaux	PM.				
	Dépose et déplacement des équipements	Ens.	1			
	Dépose et déplacement BAES	Ens.	2			
	Dépose et déplacement des luminaires	Ens.	6			
3.2.4	Mise à la terre					
	Vérification de la bonne mise à la terre	Ens.	1			
	Complément de mise à la tête si nécessaire (Réseau, chambre froide)	Ens.	1			
3.2.5	Modification Tableau divisionnaire					
	Alimentation Chambre Froide	Ens.	1			
	Eclairage CF, Bureau, Stockage, Circulation	Ens.	1			
	Eclairage Salle	Ens.	1			
	Eclairage Extérieur, interrupteur crépusculaire	Ens.	1			
	Prise de courant Bureau	Ens.	1			
	Prise de courant Circulation, Salle et Stockage	Ens.	1			
	Repérage et identification	PM.				
3.2.6	Câblage des équipements / Elements terminaux					
	Câblage Courant Fort, compris chemin de câble	Ens.	1			
	Câblage Courant Faible, compris chemin de câble	Ens.	1			
	Moulure, Goulotte PVC	Ens.	1			
	Fourreaux, Tubes	Ens.	1			
3.2.7	Luminaires					
	Luminaire Type 1 Salle	Ens.	2			
	Luminaire Type 2 Bureau	Ens.	2			
	Luminaire Type 3 Stockage	Ens.	4			
	Luminaire Type 4 Circulation	Ens.	2			
	Luminaire Type 5 Extérieur	Ens.	2			
	Si nécessaire, récupération des luminaires existants (Emprise travaux)	PM.				
3.2.8	Appareillage					
	Bouton poussoir	Ens.	6			

Rep.	Désignation	U	Qté BE	Qté Entre	Prix Unitaire	Prix Total
	Interrupteur Simple Allumage	Ens.	6			
	Interrupteur à clef	Ens.	1			
	Détecteur de présence	Ens.	2			
	Interrupteur crépusculaire	Ens.	1			
	Prise de courant 16A 2P+T	Ens.	8			
	Boitier 2x3 nu, saillie	Ens.	4			
3.2.9	Eclairage de sécurité					
	Adaptation Eclairage de sécurité	Ens.	1			
	BAES Evacuation LED	Ens.	1			
	BAES Ambiance	Ens.	1			
	Adaptation Câblage	Ens.	1			
3.2.10	Système de sécurité Incendie					
	Diffuseur Sonore "BAAS"	Ens.	3			
	Déclancheur manuel	Ens.	3			
	Mise à jour câblage et raccordement	Ens.	1			
	Mise à jour Registre de Sécurité	Ens.	1			
3.2.11	Alarme anti-intrusion					
	Adaptation des équipements sur site	Ens.	1			
	Ajout de capteur de détection de présence	Ens.	2			
	Paramétrage	Ens.	1			
3.2.12	Installation téléphonique / Informatique					
	Raccordement sur la Baie de Brassage	Ens.	1			
	Prise RJ45	Ens.	4			
	Etiquetage, repérage	PM.				
3.2.13	Divers					
	Sonette	Ens.	1			
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 3.2					
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 3					
	CHAPITRE 4 - PRESTATIONS DIVERSES. ESSAIS. RINÇAGE. MISE EN SERVICE					
	Grutage, manutention des équipements	PM.				
	Rebouchage des traversées de cloisons, dalles, voiles et gaines techniques.	PM.				
	Mise sous tension et démarrage des installations.	PM.				
	Essais, réglages et équilibrages des installations.	PM.				
	Fourniture des essais AQC	PM.				
	Mise en service des installations.	Ens.	1			
	Repérage normalisé des réseaux.	Ens.	1			
	Nettoyage avant la réception de chantier.	PM.				
	Formation des utilisateurs	Ens.	1			
	Dossier d'ouvrages Exécutés	Ens.	1			
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 4					

Rep.	Désignation	U	Qté BE	Qté Entre	Prix Unitaire	Prix Total
	MONTANT TOTAL € H.T DE L'OPÉRATION - MARCHÉ DE BASE					
	T.V.A 20%					
	MONTANT TOTAL € T.T.C DE L'OPÉRATION					
	Prix valeur :					
	Fait le :					
	à :					
	L'entrepreneur (Cachet et signature)					
	Le maitre d'ouvrage					
	Nota : il est rappelé à l'entrepreneur que le quantitatif fourni n'est qu'à titre indicatif. L'entrepreneur se doit de vérifier les quantités avant toute réponse à son offre au prix global et forfaitaire.					