

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - PRO

MÉTÉO FRANCE // CNP Poincaré - Toulouse

LOT N° 1 Macro-Lot : Curage - Menuiseries - Serrurerie - Second-œuvre

N°	Désignation	U	Qté	Qté ent.	Prix Unitaire	Montant HT
	LOT N° 1 Macro-Lot : Curage - Menuiseries - Serrurerie - Second-œuvre					
01.1	PRESENTATION DE L'OPERATION					
01.1.7	Compte prorata					
Sous-Total HT de PRESENTATION DE L'OPERATION						
01.2	TRAVAUX PREPARATOIRES					
01.2.1	Installations de chantier	ens	1			
Localisation	Pour l'ensemble du chantier.					
01.2.2	Moyens matériels	ens	1			
Localisation	Pour l'ensemble du chantier.					
01.2.3	Clôtures de chantier	ens	1			
Localisation	Zone de stockage à l'extérieur.					
01.2.4	Tri des déchets	ens	1			
Localisation	Pour l'ensemble du chantier.					
01.2.5	Isolation et protection des zones d'intervention	ens	1			
Localisation	Selon plan, entre les zones d'intervention et les zones en activité, pour les portes des salles au R+1 et pour la coursive au R+2.					
Sous-Total HT de TRAVAUX PREPARATOIRES						
01.3	DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CURAGE - MENUISERIES - SERRURERIE - SECOND-ŒUVRE					
01.3.1	CURAGE - DEMOLITION					
01.3.1.1	Dépose de revêtements de sols	m²	300,00			
Localisation	Selon plans, pour l'ensemble des sols remplacés dans la salle PREVI, la tisanerie, les locaux C217 et C219 au R+1.					
01.3.1.2	Dépose de carrelage et de faïence	m²	43,00			
Localisation	Selon plans, pour l'ensemble des sols en carrelage et des faïences non conservés.					
01.3.1.3	Dépose de menuiseries intérieures	u	12			
Localisation	Selon plans, pour l'ensemble des portes intérieures à déposer.					
01.3.1.4	Dépose de faux-plafonds	m²	390,18			
Localisation	Selon plans, pour l'ensemble des plafonds et faux-plafonds remplacés ou non conservés des niveaux R+1.					
01.3.1.5	Dépose de cloisons	m²	108,00			
Localisation	Selon plans, pour l'ensemble des cloisons à déposer.					
01.3.1.6	Dépose d'ouvrages complémentaires	ens	1			
Localisation	Selon plans, pour tous les ouvrages présents dans l'emprise du curage à réaliser.					
Sous-Total HT de CURAGE - DEMOLITION						

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - PRO

MÉTÉO FRANCE // CNP Poincaré - Toulouse

LOT N° 1 Macro-Lot : Curage - Menuiseries - Serrurerie - Second-œuvre

01.3.2	MENUISERIES // STORES EXTERIEURES					
01.3.2.1	Menuiseries extérieures					
01.3.2.1.1	Dépose pour remplacement de stores	u	15			
Localisation	Selon plan de repérage, pour les menuiseries remplacées du CNP (R+1).					
01.3.2.1.2	Dépose totale et enlèvement de menuiseries	u	15			
Localisation	Pour les menuiseries remplacées du CNP (R+1).					
01.3.2.1.3	Châssis fixe	u	6			
Localisation	Selon plan de repérage, pour les menuiseries fixes du CNP (R+1)					
01.3.2.1.4	Châssis ouvrant à l'italienne	u	9			
Localisation	Selon plan de repérage, pour les menuiseries ouvrant à l'italienne du CNP (R+1)					
01.3.2.2	Stores toile	ens	1			
Localisation	Pour les menuiseries ne disposant pas de volets roulants de la salle prévisions.					
Sous-Total HT de MENUISERIES // STORES EXTERIEURES						
01.3.3	DOUBLAGES - CLOISONS					
01.3.3.1	Travaux préparatoires					
01.3.3.1.1	Élargissement d'ouverture de porte	u	3			
Localisation	Selon plans, pour les portes à élargir au R+1.					
01.3.3.2	Doublages					
01.3.3.2.1	Doublages sanitaires	m²	16,85			
Localisation	Selon plans, dans les sanitaires.					
01.3.3.3	Cloisons de distribution					
01.3.3.3.1	Cloisons de distribution standard 72/48	m²	5,00			
Localisation	Selon plans, pour les sanitaires.					
01.3.3.3.2	Plus-value pour cloisons hydrofuge	m²	3,00			
Localisation	Selon plans, pour les locaux humides.					
01.3.3.4	Cloisons modulaires					
01.3.3.4.1	Cloisons de distribution modulaire	m²	7,13			
Localisation	Selon plans, pour la tisanerie.					
01.3.3.4.2	Bloc porte pour cloison modulaire	u	1			
Localisation	Selon plans, pour la tisanerie.					
01.3.3.5	Divers					
01.3.3.5.1	Poses diverses	ens	1			
Localisation	Selon plans, pour l'ensemble des menuiseries intérieures.					
01.3.3.5.2	Traitement des pieds de cloisons	ens	1			
Localisation	Selon plans, en pied de cloison sur la périphérie des pièces humides.					
01.3.3.5.3	Renforts	u	3			
Localisation	Selon plans, pour les barres de relevages et la barre de douche dans les sanitaires.					
Sous-Total HT de DOUBLAGES - CLOISONS						
01.3.4	PLAFONDS					
01.3.4.1	Faux-plafonds					
01.3.4.1.1	Ossature primaire	m²	373,18			

# Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - PRO

## MÉTÉO FRANCE // CNP Poincaré - Toulouse

### LOT N° 1 Macro-Lot : Curage - Menuiseries - Serrurerie - Second-œuvre

Localisation	Selon plans, pour les salles PREVI et CARTO, les sanitaires.					
01.3.4.1.2	Faux-plafond suspendu en dalles 600x600	m²	373,18			
Localisation	Selon plans, pour les salles PREVI et CARTO, les sanitaires.					
01.3.4.2	Jouées de plafond	ml	21,00			
Localisation	Selon plans, pour le traitement de la hauteur de plénum des plafonds sur ossature, visible depuis la coursive du niveau supérieur.					
Sous-Total HT de PLAFONDS						
01.3.5	PANNEAUX ACOUSTIQUES MURAUX	m²	50,22			
Localisation	Selon plans, ponctuellement sur les parois verticales de la salle PREVI et CARTO.					
01.3.6	MENUISERIES INTERIEURES					
01.3.6.1	Portes de distribution					
01.3.6.1.1	Bloc-porte simple vantail âme pleine 93x204					
01.3.6.1.1.1	Bloc-porte bec de cane seul	u	2			
Localisation	Selon plans, portes remplacées dans le cadre de mise aux normes de l'accessibilité à la chambre de garde PMR et portes créées par le nouvel agencement des sanitaires.					
01.3.6.1.1.2	Bloc-porte bec de cane seul avec ferme-porte	u	1			
Localisation	Selon plans, porte de la zone sanitaires donnant sur la salle CARTO.					
01.3.6.1.1.3	Bloc-porte bec à condamnation	u	1			
Localisation	Selon plans, porte du WC PMR dans la zone sanitaires (côté salle CARTO).					
01.3.6.1.1.4	Bloc-porte bec à condamnation avec ferme-porte	u	1			
Localisation	Selon plans, porte du WC PMR (côté chambre de garde).					
01.3.6.2	Porte de gaine technique EI 30	u	1			
Localisation	Porte de la gaine technique.					
01.3.6.3	Vantail vitre	u	1			
Localisation	Selon plans, porte condamnée du local C217 / C219.					
01.3.6.4	Porte de séparation	u	1			
Localisation	Selon plans, pour la porte de séparation entre la salle prévision et la zone d'occupation temporaire des prévisionnistes, située au R+2.					
01.3.6.5	Détalonnage des portes	u	6			
Localisation	Selon plans, pour les portes conservées des zones impactées par les travaux.					
Sous-Total HT de MENUISERIES INTERIEURES						
01.3.7	REVETEMENTS DE SOLS DUR ET FAIENCES					
01.3.7.1	Chape, forme de pente et travaux préparatoires					
01.3.7.1.1	Chape lissée	m²	19,00			
Localisation	Selon plans, pour les sols des sanitaires.					
01.3.7.1.2	Forme de pente	ens	1			
Localisation	Selon plans, pour la douche à l'italienne dans les sanitaires.					
01.3.7.1.3	Complexe d'étanchéité sous carrelage (sols)	m²	19,00			

# Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - PRO

MÉTÉO FRANCE // CNP Poincaré - Toulouse

LOT N° 1 Macro-Lot : Curage - Menuiseries - Serrurerie - Second-œuvre

Localisation	Selon plans, pour les sols en carrelage des sanitaires.					
01.3.7.1.4	Complexe d'étanchéité sous faïence (murs)	m²	7,76			
Localisation	Selon plans, pour les faïences.					
01.3.7.2	Carrelages et plinthes carrelées					
01.3.7.2.1	Carrelage 60x60	m²	22,00			
Localisation	Selon plans, pour la tisanerie, zone sanitaires côté salle CARTO.					
01.3.7.2.2	Carrelage 60x60 antidérapant (pieds nus)	m²	7,00			
Localisation	Selon plans, pour les sanitaires avec douche à l'italienne.					
01.3.7.2.3	Plinthes droites et plinthes à gorge					
Localisation	Selon plans, pour les sanitaires avec douche à l'italienne.					
01.3.7.2.3.1	Plinthes droites	ml	32,80			
Localisation	Selon plans, en périphérie des locaux prévus en carrelage pour la tisanerie, les sanitaires.					
01.3.7.2.3.2	Plinthes à gorge	ml	9,25			
Localisation	Selon plans, en périphérie des locaux prévus en carrelage pour les sanitaires avec douche à l'italienne.					
01.3.7.3	Faïences					
01.3.7.3.1	Faïence 60x20	m²	85,23			
Localisation	Selon plans, pour la tisanerie et les sanitaires.					
01.3.7.3.2	Joints de finition	ens	1			
Localisation	Selon plans, pour les jonctions de tous les éléments sanitaires.					
01.3.7.3.3	Profils d'angles et d'arrêt en PVC	ens	1			
Localisation	Selon plans, pour les angles saillants et angles d'arrêts au pourtour de la faïence.					
01.3.7.4	Ouvrages divers					
01.3.7.4.1	Barre de seuil	u	10			
Localisation	Selon plans, au droit des portes aux changements de revêtement de sol.					
01.3.7.4.2	Pose de siphon de sol	u	1			
Localisation	Selon plans, pour la douche à l'italienne dans les sanitaires.					
Sous-Total HT de REVETEMENTS DE SOLS DUR ET FAIENCES						
01.3.8	REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES					
01.3.8.1	Revêtement de sol textile	m²	379,00			
Localisation	Selon plans, pour les salles PREVI et CARTO.					
01.3.8.1.1	Complément salle SCHAPI	m²	17,00			
Localisation	Salle SCHAPI					
Sous-Total HT de REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES						
01.3.9	PEINTURE					
01.3.9.1	Peinture sur bois					
01.3.9.1.1	Sur bois prépeints (neufs et existants)					
01.3.9.1.1.1	Huisseries des portes neuves	u	7			
Localisation	Selon plans, pour les huisseries des portes remplacées (neuf).					
01.3.9.1.1.2	Huisseries et vantaux des portes conservées	u	6			

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - PRO

MÉTÉO FRANCE // CNP Poincaré - Toulouse

LOT N° 1 Macro-Lot : Curage - Menuiseries - Serrurerie - Second-œuvre

Localisation	Selon plans, pour les portes et huisseries des menuiseries non-stratifiées conservées.					
01.3.9.2	Peinture sur plaques de plâtre					
01.3.9.2.1	Sur plafonds en plaque de plâtre (neufs)	m²	282,00			
Localisation	Selon plans, pour les plafonds acoustiques des salles PREVI et CARTO.					
01.3.9.2.2	Sur parois verticales en plaque de plâtre (neufs et existant)	m²	248,50			
Localisation	Selon plans :  R+1 : Pour le doublage créé de la salle de réunion, les parois verticales de l'ancienne tisanerie, de la nouvelle tisanerie, des sanitaires, les salles C205 et C207.  R+2 : Pour les jouées de plafonds de salle PREVI.					
01.3.9.2.2.1	Complément salle SCHAPI	m²	7,00			
Localisation	Salle SCHAPI					
01.3.9.3	Peinture sur support béton					
01.3.9.3.1	Sur plafonds en béton	m²	48,00			
Localisation	Selon plans, au droit du plafond de l'ancienne tisanerie et du plafond de la nouvelle tisanerie.					
01.3.9.4	Peinture sur toile souple					
01.3.9.4.1	Sur parois verticales en toile souple	m²	156,00			
Localisation	Selon plans, sur les parois verticales des salles PREVI et CARTO.					
01.3.9.4.1.1	Complément salle SCHAPI	m²	23,00			
Localisation	Salle SCHAPI					
01.3.9.5	Peinture des canalisations et gaines	ens	1			
Localisation	Pour les canalisations apparentes, gaines et leurs supports apparents dans les locaux.					
01.3.9.6	Peinture sur support métallique	ens	1			
Localisation	Selon plans, sur gardes corps de la coursive et des escaliers métalliques.					
Sous-Total HT de PEINTURE						
01.3.10	FAUX-PLANCHERS					
01.3.10.1	Dépose, stockage et repose de faux-plancher	m²	387,00			
Localisation	Selon plans, pour les faux planchers du R+1.					
01.3.10.3	Découpe de dalles de faux-plancher pour grilles de soufflage	ens	1			
Localisation	Selon plans :  Plateau prévisionnistes  Plateau cartographes					
Sous-Total HT de FAUX-PLANCHERS						
Sous-Total HT de DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CURAGE - MENUISERIES - SERRURERIE - SECOND-ŒUVRE						
01.4	AUTRES PRESTATIONS					
01.4.1	Nettoyage en cours de chantier	ens	1			
Localisation	Pour les zones impactées par les travaux.					
01.4.2	Nettoyage de réception	ens	1			
Localisation	Pour l'ensemble des travaux réalisés.					
01.4.3	DOE ET DIUO	ens	1			

**Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - PRO**

**MÉTÉO FRANCE // CNP Poincaré - Toulouse**

<p><b>LOT N° 1 Macro-Lot : Curage - Menuiseries - Serrurerie - Second-œuvre</b></p>
---

Localisation	Pour l'ensemble des corps d'état du présent lot.					
--------------	--	--	--	--	--	--

Sous-Total HT de AUTRES PRESTATIONS		
-------------------------------------	--	--

**MONTANT HT - 01 - LOT N° 1 Macro-Lot : Curage - Menuiseries - Serrurerie - Second-œuvre**

**MONTANT TVA - 20,00%**

**MONTANT TTC - 01 - LOT N° 1 Macro-Lot : Curage - Menuiseries - Serrurerie - Second-œuvre**

OPTIONS

01.3.10.2	Dépose et remplacement de faux-plancher				
-----------	---	--	--	--	--

01.3.10.2.1	Moins-value	m²	-387,00			
-------------	-------------	----	---------	--	--	--

Localisation	Selon plans, pour les faux planchers du R+1.				
--------------	--	--	--	--	--

<b>01.3.10.2.2</b>	<b>Plus-value</b>	m²	<b>387,00</b>						
--------------------	-------------------	----	---------------	--	--	--	--	--	--

Localisation	Selon plans, pour les faux planchers du R+1.				
--------------	--	--	--	--	--

[illegible]

TOTAL HT TOUTES OPTIONS	
-------------------------	--

TOTAL RT TOUTES OPTIONS

**TOTAL TVA 20,00 %**

TOTAL TTC TOUTES OPTIONS

TOTAL FTS TOGETHER OF HONG