

**Remplacement des Systèmes de Sécurité Incendie (SSI-SSS)**  
**Université Rennes 2-Bâtiments R /Liaisons fibres- Tranche Ferme**




**Maître d'Œuvre**



*Conseil - Etudes - Prévention en SSI-Sûreté*

**Décomposition du Prix Global et Forfaitaire**

**Lot n°1: SSI**

Coordinateur SSI:	Coordonnateur Sécurité:	Bureau de contrôle:
		<b>Dekra</b>

09/03/2025	2	Mise à jour	YC
17/02/2025	1	Mise à jour	YC
15/12/2024	0	Phase PRO	YC
Date:	Indice:	Désignation:	Par:

**En annexe de son offre, l'Entreprise présentera obligatoirement un document précisant la Marque et la nature des matériaux ou matériels prévus dans le cadre de son offre, avec documentations et fiches techniques à l'appui ainsi qu'un mémoire justificatif détaillé.**

**Nota: les quantités sont données à titre indicatif, il appartient aux candidats de les ajuster en justifiant l'écart**

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qté	P.U. en H.T.	P. TOTAL en € H.T.
<b>Système de Sécurité Incendie</b>				
<b>Raccordement électrique basse tension</b> Fourniture, pose et raccordement liaison CR1 TGBT/SSI Suivant CCTP y compris protections	ens	1		0
<b>Centrale de détection incendie (ECS-CMSI)</b> Fourniture, pose et raccordement suivant CCTP du système de détection incendie/Asservissement, compris toutes suggestions	ens	1		0
Fourniture, pose et raccordement suivant CCTP du Système de Sonorisation de Sécurité, compris toutes suggestions	ens	1		0
<b>AES</b> conforme NFS 61 940 / EN 10101-10	ens	1		0
<b>Dossiers</b> d'exécution et de recollement conformément au CCTP	ens	1		0
<b>Programmation</b> UAE, pupitre, mise en service, réceptions	ens	1		0
<b>Programmation</b> (ECS/CMSI/SSS), mise en service, réceptions	ens	1		0
<b>Formation</b> du personnel suivant CCTP	ens	1		0
<b>Sous-Total</b>				0

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qté	P.U. en H.T.	P. TOTAL en € H.T.
<b>Détections</b>				
<b>Détecteur de fumée multiponctuel</b>				
Fourniture suivant CCTP des détecteurs optique linéaire de fumé	U	2		0
Pose,raccordement suivant CCTP des détecteurs ioptique linéaire compris toutes suggestions	U	2		0
<b>Détecteur de fumée optique ponctuel</b>				
Fourniture suivant CCTP des détecteurs optique ponctuel	U	3		0
Pose,raccordement suivant CCTP des détecteurs optique ponctuel compris toutes suggestions	U	3		0
<b>Déclencheur manuel d'incendie</b>				
Fourniture suivant CCTP des détecteurs manuels	U	26		0
Pose,raccordement suivant CCTP des détecteurs manuels compris toutes suggestions	U	26		0
<b>Sous-Total</b>				0

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qté	P.U. en H.T.	P. TOTAL en € H.T.
<b>Asservissements</b>				
<b>Diffuseur sonore (Haut-parleur)</b>				
Fourniture suivant CCTP des haut-parleurs	U	35		0
Pose, raccordement suivant CCTP des HP compris toutes suggestions	U	35		0
<b>Diffuseur lumineux rouge (DLNA)</b>				
Fourniture suivant CCTP des DLNA	U	21		0
Pose, raccordement suivant CCTP des DLNA compris toutes suggestions	U	21		0
<b>Diffuseur lumineux Bleue (DLNA)</b>				
Fourniture suivant CCTP des DLNA Bleu	U	20		0
Pose, raccordement suivant CCTP des DLNA compris toutes suggestions	U	20		0
Reprise des volets coupe-feu/OTF existants compris toutes suggestions	U	10		0
Reprise des volets DAC CO2 existants compris toutes suggestions	U	3		0
Reprise des coffrets de relayage pour moteur de désenfumage existants compris toutes suggestions (télécommande, position , arrêt pompier, réarmement)	U	4		0
<b>Modules déportées</b>				
Fourniture suivant CCTP des modules déportés MDL	U	0		0
Pose, raccordement suivant CCTP des MDI compris toutes suggestions	U	0		0
<b>Arrêts techniques</b>				
Reprise des arrêts techniques traitement d'air / L16 suivant CCTP compris toutes suggestions	ens	1		0
Création des arrêts techniques L16 suivant CCTP pour les locaux Pina + Foyer+ crous compris toutes suggestions	ens	1		0
Reprise des arrêts techniques (déverrouillages IS/transmetteur,etc) suivant CCTP compris toutes suggestions	ens	1		0
<b>Sous-Total</b>				0

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qté	P.U. en H.T.	P. TOTAL en € H.T.
<b>Câblage et supportage</b>				
<b>Câblage Détection</b>				
Fourniture et pose de câbles 1P8/10 Rouge Syt	ml			0
Fourniture et pose de câbles 1P8/10 CR1	ml			0
<b>Câblage Asservissement</b>				
Fourniture et pose de câbles 1P8/10 Rouge Syt	ml			0
Fourniture et pose de câbles 1P8/10 CR1	ml			0
Fourniture et pose de câble 2*1,5 catégorie C2	ml			0
Fourniture et pose de câble 2*1,5 catégorie CR1	ml			0
Fourniture et pose de câble 2*2,5 catégorie CR1	ml			0
<b>Supportage</b>				
Fourniture et pose tube IRO	ml			0
Fourniture et pose tube ICTA	ml			0
Fourniture et pose de chemin de câble type "cablofile" y compris toutes suggestions	ml			0
fourniture et pose de goulotte	ml			0
Fourniture et pose de fibre optique CR1 permettant la liaison de l'ensemble des bâtiments D/L/R/S y compris toutes suggestions	ml			0
Mise en service du réseau	ens			0
<b>Sous-Total</b>				0

# DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qté	P.U. en H.T.	P. TOTAL en € H.T.
<b>Travaux divers</b>				
Dépose des installation existantes, plaque de finition, ect	ens	1		0
<b>Sous-Total</b>				0

## DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Récapitulatif Bâtiment R-Fibres	Prix Total en € H.T.
<b><i>Système de Sécurité Incendie</i></b>	0
<b><i>Détections</i></b>	0
<b><i>Asservissements</i></b>	0
<b><i>Câblage et supportage</i></b>	0
<b><i>Travaux divers</i></b>	0
Montant Total HT	0,00 €
TVA 20%	0,00 €
Montant TTC	0,00 €