



PIÈCES ÉCRITES

24011-JUS - MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE POUR LA SÉCURISATION DU PALAIS DE JUSTICE MASSERIA À AJACCIO



MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE POUR LA SÉCURISATION DU PALAIS DE JUSTICE MASSERIA À AJACCIO

Tribunal Judiciaire d'Ajaccio
20000 AJACCIO

 MINISTÈRE DE LA JUSTICE <i>Liberté Égalité Fraternité</i>	MAITRISE D'OUVRAGE	Ministère de la Justice Secrétariat Général - Service de l'Immobilier Ministériel Délégation interrégionale d'Aix-en-Provence	350, avenue du Club Hippique 13096 CEDEX 2 Aix-en-Provence vianney.dupommier@justice.gouv.fr 06 12 03 33 79	M. Dupommier Vianney vianney.dupommier@justice.gouv.fr 06 12 03 33 79
 ATELIER MATERIA ARCHITECTURE - URBANISME	ARCHITECTE MANDATAIRE	Atelier Materia	49 cours Napoléon 20000 Ajaccio contact@ateliermateria.com 04 95 78 83 11	Aramu Pierre-Yves - Architecte Associé 04 95 78 83 11 06 09 49 29 89
 FGI Ingénierie <i>génie thermique - ventilation - climatisation</i>	BET FLUIDE SSI	FGI	Z.A. Baléone Centre 20167 AFA fgi.contact@orange.fr 04 95 71 18 49	M. Fieschi Hervé - Ingénieur hf.fgi@orange.fr 06 14 09 08 80

INDICE	N°	DATE	INFORMATIONS
1		15/02/2025	Diffusion initiale
2		26/02/2025	Remarques MOA

Lot 04 Menuiseries bois - Agencement

Phase : PRO	Date : 26 Février 2025	Localisation : -	Format : A4	CCTP
Indice : 2	Émetteur : Atelier Materia	Type : PE	Échelle :	



CCTP LOT 04 MENUISERIES BOIS / AGENCEMENT

24011-JUS - TRAVAUX DE SÉCURISATION DU PALAIS DE JUSTICE MASSERIA À AJACCIO

04.1	GÉNÉRALITÉS.....	P 2
04.1.1	PRESCRIPTIONS GENERALES.....	P 2
04.1.2	PRÉAMBULE.....	P 3
04.1.3	DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIÉS.....	P 4
04.1.4	CLÉS.....	P 5
04.1.5	MISE EN ŒUVRE.....	P 5
04.1.6	PLANS D'ATELIER ET DE FABRICATION.....	P 5
04.1.7	NETTOYAGE ET PROTECTION DES OUVRAGES.....	P 5
04.1.8	ORGANISATION DU CHANTIER - COMPTE INTERENTREPRISES.....	P 6
04.1.9	VARIANTES ET OPTIONS.....	P 6
04.1.10	VISITE DES LIEUX.....	P 6
04.1.11	NETTOYAGE.....	P 6
04.1.12	RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRISE.....	P 6
04.1.13	QUALITÉ DES OUVRAGES.....	P 6
04.1.14	DOCUMENTS DUS PAR L'ENTREPRISE.....	P 6
04.1.15	ÉVOLUTION ET VIE DE CHANTIER.....	P 7
04.1.16	SUPPORTS.....	P 8
04.1.17	PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES.....	P 9
04.1.18	PROTOTYPE.....	P 9
04.1.19	DOSSIER D'OUVRAGES EXÉCUTÉS (DOE).....	P 9
04.2	PORTES.....	P 9
04.3	INTERVENTION SUR AGENCEMENT.....	P 11
04.4	AGENCEMENT.....	P 12
04.5	MOBILIER BOIS.....	P 13
04.6	TABLETTE MEDIUM - ALUMINIUM.....	P 18
04.7	VARIANTE EXIGÉ PORTES.....	P 20



CCTP LOT 04 MENUISERIES BOIS / AGENCEMENT

24011-JUS - TRAVAUX DE SÉCURISATION DU PALAIS DE JUSTICE MASSERIA À AJACCIO

04.1 GÉNÉRALITÉS

Les travaux comprennent la fourniture et la pose de toutes les menuiseries bois et leurs agencement ainsi que tous les travaux accessoires s'y rattachant. Les prix comprennent tous les travaux accessoires et façon de prototype, transport, réglages, mises en jeu et nettoyage après exécution des ouvrages. L'entrepreneur doit la dépose des barres d'écartement en pied des huisseries et bâtis après exécution des cloisons, ainsi que la protection de ses ouvrages jusqu'à la réception. L'entrepreneur doit la mise en oeuvre de tout organigramme et combinaisons qui pourront être demandés par le Maître d'ouvrage. Il appartient à l'entrepreneur de prendre connaissance en détail de l'ensemble des CCTP des autres corps d'état. La méconnaissance de ces pièces ne pourra être admise comme justification pour une demande de supplément de prix.

DIMENSIONNEMENT DES MENUISERIES :

Exemple type :

Porte intérieure/extérieure : 83 x 204 = dimension du panneau

Fenêtre et porte fenêtre : 100x227 = dimension du vide de construction

04.1.1 PRESCRIPTIONS GENERALES

Les travaux sont réalisés au coeur d'un village. Il convient de se conformer au règlement en vigueur en matière d'entente de bon voisinage.

Les interventions hors jours ouvrés et hors horaires de travail feront l'objet d'une information préalable.

- La visite des lieux et la prise en compte de toutes les sujétions d'exécution n'est pas obligatoire, l'entreprise peut se déplacer sur les lieux afin de se rendre compte sur place, avant la remise de leur offre, de la nature et de l'importance des travaux à exécuter, ainsi que de toutes les sujétions qui s'y rattachent (accès, stockage des matériaux, nivellement et réseaux, terrain, décharges...) et signaler au Maître d'Oeuvre, le cas échéant, toutes les imprécisions contenues dans le Dossier de Consultation des Entreprises.

En application des articles R2111-7 et suivants du code de la commande publique, les références, à une marque, un brevet, un type ou une norme, citées au présent document, ont pour objet de rendre intelligibles les prestations demandées et peuvent faire l'objet d'équivalents en apportant la preuve par tous moyens que les solutions proposées satisferont de manière équivalente aux exigences définies.

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux clauses, conditions et prescriptions des documents techniques existants qui lui sont applicables, dont notamment les suivants :

DTU suivant réglementation et particularité de l'ensemble des corps d'états composant ce lot.

Normes NF

Toutes les normes énumérées dans les références normatives ou aux annexes textes normatifs des DTU ci-dessus.

Guide du CSTB

Guide de l'isolation par l'intérieur des bâtiments d'habitation du point de vue des risques en cas d'incendie : Fascicules 1624, 2118, 2469 et erratum novembre 1992.

Au sujet des DTU / CCTG et normes, le cas échéant visés ci-dessus, il est ici bien précisé qu'en cas de discordance entre les spécifications, prescriptions et descriptions ci-après du présent document, et celles des DTU / CCTG et normes, l'ordre de préséance sera celui énoncé aux "Clauses communes".

Règles

Règles UNPVAu sujet des DTU/CCTG et normes, le cas échéant, visés ci-dessus, il est ici bien précisé qu'en cas de discordance entre les spécifications, prescriptions et descriptions ci-après du présent document, et celles des DTU/CCTG et normes, l'ordre de préséance sera celui énoncé aux clauses communes à tous les lots.

Autres documents

Garanties dans les travaux de peinture, établi par le GPEM/PV regroupant les fascicules P 61, P 62, P 63 et P 64.

Plans, détails et documents complémentaires :

Les plans joints au dossier de consultation sont les seuls documents contractuels d'exécution établis par le Maître d'œuvre dans le cadre de sa mission.



CCTP LOT 04 MENUISERIES BOIS / AGENCEMENT

24011-JUS - TRAVAUX DE SÉCURISATION DU PALAIS DE JUSTICE MASSERIA À AJACCIO

Les plans d'exécution et les plans de chantier sont à la charge de l'entreprise et sous son entière responsabilité. L'ensemble des plans sera soumis pour approbation au Maître d'œuvre et au bureau de contrôle, avant toute exécution. L'entrepreneur est tenu de fournir les plans d'exécution de ses ouvrages sous sa responsabilité, il est chargé (l'entrepreneur) d'obtenir l'approbation du bureau de contrôle nommé par le Maître d'ouvrage, pour la réalisation de ses ouvrages.

Les quantités précisées dans la DPGF sont données à titre indicatif. Les prix étant forfaitaires, il appartient à l'Entrepreneur de vérifier les quantités et les métrés sur la base des plans fournis à la consultation.

La fourniture d'un dossier technique d'exécution comprenant :

- . avis techniques,
- . ATEX,
- . détails des raccords et relevés,
- . PV de réaction au feu des matériaux,
- . fiches de données environnementales et de sécurité des matériaux.

Limite des prestations :

Les prestations du présent lot devront comprendre au minimum :

- . les plans d'atelier, détail des ouvrages,
- . la fourniture des matériaux, de la main d'œuvre,
- . la location des engins et toutes les sujétions nécessaires pour réaliser les ouvrages tels qu'ils sont définis par le C.C.T.P. et par les plans,
- . l'exécution des échantillons,
- . l'implantation des ouvrages,
- . le montage et le réglage des divers éléments,
- . les raccordements étanches, les essais
- . la mise à disposition de l'ensemble des notices d'utilisation en version papier et informatique, la mise en route et la formation des futurs utilisateurs,
- . les échafaudages éventuels conformes aux prescriptions et règlements en vigueur,
- . la protection et les sécurités réglementaires conformes aux règlements en vigueur.

Mode de métré :

Le mode de métré adopté pour l'établissement du devis quantitatif est le suivant : - équipement : à l'unité ou à l'ensemble

Documents de référence - Règles d'exécution :

Les travaux, de même que les fournitures du présent corps d'état devront, dans tous les cas où les dispositions du C.C.T.P. ne leur sont pas contraires, être conformes aux normes NF - D.T.U. (Documents Techniques Unifiés) et aux règles de calcul DT en vigueur.

Egalement :

- à l'avis technique des produits proposés,
- aux prescriptions du fabricant,
- aux normes N.F.P,

sans que cette énumération soit limitative.

Prise en charge et nettoyage des supports :

Il appartient à l'entrepreneur adjudicataire du présent lot de procéder au nettoyage indispensable avant tout travail de scellement.

Les supports seront débarrassés de tous déchets susceptibles de nuire à la bonne tenue des revêtements.

Il procédera à la réception de l'état de surface (propreté - planimétrie).

Protection des ouvrages

Des autres corps d'état :

L'entrepreneur dont l'exécution de ses travaux risque de causer des détériorations ou des salissures aux ouvrages finis, déjà en place, devra prendre toutes dispositions et précautions utiles pour en assurer la protection.

De ses ouvrages :

L'entrepreneur devra assurer la protection de ses ouvrages après finition jusqu'à la réception.

Nettoyage quotidien :

Chaque entreprise devra le nettoyage quotidien et l'enlèvement de tous ses déchets.

04.1.2

PRÉAMBULE

L'Entrepreneur du présent lot est tenu de prendre connaissance :

- du CCAP
- du présent CCTP « Prescriptions Générales » où il trouvera les conditions générales du Marché et les obligations de tous les corps d'état;
- de l'ensemble du CCTP concernant son propre lot où il trouvera les obligations concernant sa prestation;



CCTP LOT 04 MENUISERIES BOIS / AGENCEMENT

24011-JUS - TRAVAUX DE SÉCURISATION DU PALAIS DE JUSTICE MASSERIA À AJACCIO

- des C.C.T.P. des autres Corps d'états pouvant avoir des répercussions sur son propre lot afin de connaître d'une manière précise la nature, la qualité et la désignation des ouvrages sur lesquels il doit intervenir. La méconnaissance de ces pièces ne pourra être admise pour une éventuelle demande de supplément de prix. Il lui appartient de se procurer ces documents, en temps utile.

Le CCTP de son lot ne peut être dissocié des autres CCTP et des documents écrits ou graphiques dont l'ensemble constitue le dossier DCE puis Marché qui est réputé parfaitement connu, dans toutes ses parties par l'entreprise et les autres corps d'état.

Le Marché étant traité en prix global et forfaitaire, l'Entrepreneur devra assurer toutes les fournitures et travaux de sa profession, nécessaires et utiles au complet achèvement de l'ouvrage selon les Règles de l'Art. Il ne pourra arguer d'omission ou d'oubli dans les CCTP et devra se renseigner auprès des Maîtres d'Œuvre pour tout ce qui pourrait lui paraître incomplet, erroné ou ambigu.

04.1.3 DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIÉS

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont applicables, dont notamment les suivants.

NORMES ET DTU

- DTU 34.1 : ouvrages de fermetures pour baies libres
- DTU 36.1 : menuiseries en bois
- Normes NF B 50-001 et suivantes relatives aux bois et dérivés du bois
- NF B 53-510 concernant les bois de menuiseries.
- Les normes françaises classes P. 20 à 27 concernant les menuiseries bois et la quincaillerie.
- Les normes, décrets concernant l'isolation phonique et la protection incendie dans la construction, en particulier la qualité et la tenue au feu des matériaux.
- Décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 concernant les mesures de protection et de salubrité complété par décret n° 81-989 du 30 octobre 1981, modifié par le décret n° 92-767 du 29 juillet 1992, par le décret n° 93-41 du 11 janvier 1993, le décret n° 94-1217 du 29 décembre 2004, le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994, le décret n° 95-543 du 4 mai 1995 et le décret n° 2003-68 du 24 janvier 2003.
- NF dernière édition
- Normes de l'AFNOR homologuées par Décret Ministériel à la date du Marché
- Recueil éléments utiles à l'établissement et l'exécution des projets et marchés de bâtiments en France (REEF)
- prescriptions de mise en oeuvre de l'avis technique pour les matériaux et procédés titulaires d'un avis technique du CSTB
- autres textes officiels à la date du Marché et en particulier les arrêtés et décrets relatifs à la sécurité contre l'incendie et accessibilité handicapé.
- Normes NFP 23.300 - 23.301 - 23.302 - 23.303 - 23.304 - 23.306
- Normes NFD 27.404
- Article R111 13 R 121.13 et R 122.2 du Code de la construction et de l'habitation.

PROTECTION DE MATERIAUX

Tous les bois utilisés auront reçu les traitements imposés par le DTU 36.5 par un produit homologué CTBF. L'entrepreneur du présent lot doit s'assurer auprès de l'entrepreneur de peinture que le produit employé est compatible avec la peinture d'impression et les peintures utilisées en finition de ses ouvrages.

L'entrepreneur du présent lot est responsable de toutes conséquences d'une incompatibilité entre le traitement et la peinture.

Pour certains matériaux et produits, le choix du concepteur ne peut être défini d'une manière précise sans faire référence à un matériel ou produit d'un modèle, d'une marque, les marques et modèles indiqués ci-après dans le CCTP ne sont donnés qu'à titre de référence et à titre strictement indicatif.

Les entrepreneurs auront toute latitude pour proposer des matériels et produits d'autres marques et modèles, sous réserve qu'ils soient au moins équivalents en qualité, dimensions formes, aspects, etc.

SERRURERIE ET QUINCAILLERIE

La quincaillerie utilisée devra répondre aux normes en vigueur.

Toutes les pièces de quincaillerie auront reçu un revêtement de surface les protégeant contre l'oxydation.



CCTP LOT 04 MENUISERIES BOIS / AGENCEMENT

24011-JUS - TRAVAUX DE SÉCURISATION DU PALAIS DE JUSTICE MASSERIA À AJACCIO

Le choix, le mode de fixation et le nombre des quincailleries doivent permettre de satisfaire aux essais d'ouvrages, qu'ils soient ouvrants ou fixes.

Au sujet des DTU - normes - certifications - labels et autres textes visés ci-avant, il est ici bien précisé qu'en cas de discordance entre les spécifications, prescriptions ci-après du présent CCTP, et celles de documents ci-avant, l'ordre de préséance sera celui énoncé aux clauses communes à tous les lots.

La liste énoncée ci-dessus n'est pas limitative.

04.1.4 CLÉS

Les clés sauf exception mentionnée, seront fournies selon l'organigramme de la maîtrise d'ouvrage :

Box : Suivant demande MOA

SAUJ : Suivant demande MOA

PCS : Suivant demande MOA

La totalité des canons sera de type Européen.

Principe d'organigramme :

-Les clés des portes seront distinctes et fournies avec le nombre de clés précisé plus haut par serrure.

-Un passe général par niveau devra ouvrir les serrures de toutes les portes.

L'entrepreneur du présent lot devra la mise au point détaillée de l'organigramme et assurera la coordination pour la fourniture des canons avec le lot Menuiseries extérieures et intérieures.

Pendant la phase travaux, l'entrepreneur doit la fourniture, la pose et la dépose de cylindres et système de badge provisoires sur les portes d'entrée au bâtiment à chaque corps d'état et devra récupérer la totalité des pass distribués, avant réception des travaux.

À la réception, les clés de chaque services et locaux seront changés et montées sur un trousseau et numérotées.

Y compris fourniture et pose d'un tableau permettant le stockage de toutes les clés avec repérage.

Localisation

Suivant série G-300 G-500

04.1.5 MISE EN ŒUVRE

L'Entrepreneur du présent lot devra se reporter et se conformer au minimum aux prescriptions des D.T.U. et aux prescriptions des Fabricants, complétées par des impératifs d'obligation, de résultats, précisés dans les plans et dans le présent descriptif.

Remise en jeu des menuiseries & réglages

La mise en jeu des menuiseries et quincailleries, sera assurée ainsi que la mise en place de tous les calfeutrements nécessaires pour donner une finition parfaite aux ouvrages, et il devra procéder également, avant la réception des travaux tous corps d'état, aux réglages des accessoires et aux contrôles de fonctionnement.

04.1.6 PLANS D'ATELIER ET DE FABRICATION

Les plans d'atelier et de fabrication devant servir à l'exécution seront établis par l'entrepreneur. Ils seront soumis à la cellule de synthèse pour approbation, celle-ci concernant uniquement la conformité ou l'adaptation au projet architectural et ne diminuant en rien la responsabilité de l'entreprise.

04.1.7 NETTOYAGE ET PROTECTION DES OUVRAGES

Avant et pendant la réalisation des travaux, l'entreprise doit la protection des ouvrages dont il est responsable.

Après la réalisation de l'ensemble des travaux, et avant l'intervention des autres corps d'état, l'entrepreneur du présent lot devra le nettoyage de la totalité de ses ouvrages qui seront grattés et nettoyés pour faire disparaître toutes traces étrangères.

Il devra également l'évacuation hors chantier de l'ensemble des gravats et emballages divers provenant de son intervention.



CCTP LOT 04 MENUISERIES BOIS / AGENCEMENT

24011-JUS - TRAVAUX DE SÉCURISATION DU PALAIS DE JUSTICE MASSERIA À AJACCIO

04.1.8 ORGANISATION DU CHANTIER - COMPTE INTERENTREPRISES

L'entrepreneur désignera dès l'ordre de service de début des travaux, un responsable des études et du chantier au niveau des relations avec le Maître d'Oeuvre qui devra être l'unique interlocuteur et ceci pendant toute la durée du chantier.

Il sera prévu un compte inter-entreprise d'une provision de 2% sur le montant total HT de chaque lot pour cette affaire.

Le compte interentreprises sera mis en place et géré par le responsable désigné par l'adjudicataire du lot 02.

04.1.9 VARIANTES ET OPTIONS

Une variante est exigée pour la reprise de la porte d'accès secondaire existante en RSO.

Aucune option n'est disposée.

04.1.10 VISITE DES LIEUX

Une visite des lieux est obligatoire. Les dispositions de visite sont énoncées au règlement de consultation.

Le repérage de tous les éléments de nature à les éclairer quant au contenu précis de leur offre est établi dans le présent DCE.

Les Entreprises se sont déplacées sur les lieux afin de se rendre compte sur place, avant la remise de leur offre, de la nature et de l'importance des travaux à exécuter, ainsi que de toutes les sujétions qui s'y rattachent (accès, stockage des matériaux, nivellement et réseaux, terrain, décharges...) et signaler au Maître d'Oeuvre, le cas échéant, toutes les imprécisions contenues dans le Dossier de Consultation des Entreprises.

Faute de quoi un candidat ne pourra en aucun cas se prévaloir pour une raison quelconque et par la suite d'une méconnaissance du site.

04.1.11 NETTOYAGE

L'organisation et l'exécution des nettoyages généraux du chantier seront assurées par l'entrepreneur qui devra pourvoir à l'enlèvement des gravats et qui sera tenu de maintenir le chantier en constant état de propreté. Les lieux seront nettoyés, les poussières aspirées de manière journalière.

04.1.12 RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRISE

L'entreprise doit :

La qualité, le bon fonctionnement des ouvrages, le respect des performances précisées dans le présent document,

Le bon déroulement des travaux, l'entretien et la sécurité du chantier,

La responsabilité judiciaire et financière de tous les dégâts causés sur le site ou ses environs par lui ou un représentant de son Entreprise. L'Entreprise doit :

Effectuer pour son propre compte et sous sa responsabilité tous les calculs et la sélection des matériaux, matériels et équipements nécessaires afin de respecter les qualités et performances indiquées dans ce document,

Porter à la connaissance de la Maîtrise d'Oeuvre tout élément qui lui apparaîtrait susceptible de compromettre la tenue ou le bon fonctionnement des ouvrages.

Une obligation de résultat oblige l'entreprise à la réalisation des ouvrages.

04.1.13 QUALITÉ DES OUVRAGES

Dans leurs choix et conceptions, l'entreprise tiendra compte de la nature des charges et surcharges liées aux conditions climatiques, géotechniques, hydrogéologiques et à la phase chantier.

04.1.14 DOCUMENTS DUS PAR L'ENTREPRISE

Tout démarrage des travaux sans accord écrit de la Maîtrise d'Oeuvre sur ces documents se fera sous l'entière responsabilité financière et pénale de l'Entreprise.

Au préalable à toute exécution l'entreprise doit :

L'approbation de la Maîtrise d'Oeuvre sur son plan d'aménagement du chantier qui doit les zones d'intervention, d'atelier, de stockage et de circulation des ouvriers et des engins,

Les DICT auprès de tous les concessionnaires susceptibles de posséder des ouvrages dans l'emprise ou aux abords du projet et afin d'effectuer le repérage des réseaux et déterminer les modalités d'exécution particulières,

Les autorisations administratives nécessaires avant d'occuper les terrains publics,

Les autorisations de passage, d'occupation temporaire ou définitive,



CCTP LOT 04 MENUISERIES BOIS / AGENCEMENT

24011-JUS - TRAVAUX DE SÉCURISATION DU PALAIS DE JUSTICE MASSERIA À AJACCIO

Les autorisations sur les servitudes liées aux terrains privés avant de les occuper.

Prévenir dix jours au préalable toutes les personnes ou services intéressés avant utilisation ou prise de possession des lieux,

Procéder à un constat des lieux contradictoire avec les riverains et les concessionnaires intéressés,

Délimiter physiquement les zones d'intervention, de stockage et de circulation,

Clôturer le chantier par des palissades ou tout autre dispositif adéquat afin d'assurer la sécurité du public et des personnes travaillant sur le site,

Mettre en place les balisages et panneaux de signalisation temporaires.

Se conformer aux conditions que les administrations, services concessionnaires ou règlements des voies intérieures jugeraient nécessaires, tant au point de vue de la sécurité que pour éviter des troubles dans le fonctionnement des services publics,

Réduire les gênes imposées par le chantier aux usages et aux voisins,

Déplacer si nécessaire les balisages et panneaux de signalisation temporaires en fonction de l'avancement du chantier,

Se soumettre aux contraintes de l'organisation et du planning général de l'opération, par exemple : surfaces neutralisées, passages imposés, zones à surcharge limitée, interventions fractionnées, etc.

Le maître d'oeuvre peut sur simple demande et à tout moment exiger la transmission des éléments suivants :

Les autorisations de travaux et d'occupation des sols obtenues auprès des administrations,

Les constats des lieux contradictoires dressés avec les riverains et/ou les propriétaires et les concessionnaires,

Les pièces justificatives de la bonne qualité des matériaux, matériels utilisés, ainsi que celles attestant la conformité aux normes françaises ou avis techniques,

Les documents confirmant la bonne marche des matériels de travaux tels que camions, engins, grues et les preuves de leur contrôle permanent par un organisme de sécurité,

Le Plan d'Assurance Qualité.

04.1.15 ÉVOLUTION ET VIE DE CHANTIER

Préalablement à la prise de possession du terrain, l'Entreprise doit prévoir à sa charge l'organisation et l'établissement d'un constat d'état des lieux. Il est réalisé par huissier, en présence des représentants de la Maîtrise d'Ouvrage et de la Maîtrise d'Œuvre.

Il comportera un état du terrain et des voies avoisinantes, des ouvrages existants implantés aux abords et dans l'emprise des travaux.

Dépôt et stockage

L'Entrepreneur, à ses frais, dressera et aménagera les aires de stockage et de rangement des matériaux et matériels.

Le rangement sera réalisé de manière à ne pas pouvoir confondre ces matériaux ou matériels avec d'autres ayant déjà fait l'objet d'une réception.

Tous les dépôts de matériaux et matériels sont interdits contre les murs ou clôtures riveraines sauf autorisation écrite des principaux intéressés.

Gestion des eaux

L'Entrepreneur devra, sous sa responsabilité et à ses frais, organiser le chantier de manière à le protéger contre les eaux de toute nature.

Il prendra toutes les mesures utiles et nécessaires pour l'évacuation de ces eaux et la protection des ouvrages (fossés, drains, fosses, exutoires, pompage, dessablage, etc.).

Signalisation de chantier

L'Entrepreneur est tenu d'établir à sa charge et de maintenir en état la signalisation nécessaire à la réalisation complète de ses ouvrages. L'Entrepreneur ne pourra enlever sa signalisation de chantier qu'après accord de la Maîtrise d'Œuvre ou des autorités compétentes.

L'Entrepreneur doit la signalisation des déviations provisoires prévues au projet, ainsi que celles pouvant être rendues nécessaires pendant la durée des travaux.

La signalisation devra être conforme à la réglementation en vigueur.

L'Entrepreneur ne pourra pas mettre en place des panneaux de signalisation imposant une limitation de vitesse au droit ou au voisinage du chantier sans l'autorisation écrite des services compétents.

Les balisages et panneaux devront être :

Adaptés au chantier afin d'assurer la sécurité du personnel et des usagers,

Lisibles et cohérents pour ne pas donner des instructions contradictoires avec les autres indications,



CCTP LOT 04 MENUISERIES BOIS / AGENCEMENT

24011-JUS - TRAVAUX DE SÉCURISATION DU PALAIS DE JUSTICE MASSERIA À AJACCIO

Évolutifs en fonction des risques et de l'avancement du chantier,
Stables aux intempéries et permanents de nuit comme de jour.
Les interventions ou travaux à exécuter dans les emprises publiques ou en limite de celles-ci, font l'objet de la part de l'Entrepreneur, de demandes d'autorisations réglementaires auprès des administrations ou services concessionnaires dont dépendent ces emprises ou bien des ouvrages qui s'y trouvent.
Aucune intervention ne sera commencée sans l'accord écrit de l'administration ou du service concerné.

Nuisances

Se référer à la charte chantier faible nuisance. Transmis au DCE E-009.

Réseaux existants

Les éléments fournis par le Maître d'Ouvrage ont permis partiellement de localiser les réseaux existants sur le site. Avant tout démarrage de travaux l'Entreprise devra donc :

- Faire un repérage des réseaux en place,
- Se rapprocher des concessionnaires afin de bien appréhender les réseaux en service ou abandonnés,
- Se rapprocher de la Maîtrise d'Ouvrage, afin de vérifier que tous les ouvrages sont bien ceux répertoriés sur les plans qui ont servi de base à l'étude et qu'ils sont compatibles avec la réalisation des travaux,

Implantation et piquetage

L'implantation des ouvrages est à la charge de l'Entreprise du présent marché, à partir des voies, ouvrages et repères existants sur place.

L'implantation exacte des ouvrages projetés est déterminée en accord avec la Maîtrise d'Œuvre.

Les relevés complémentaires nécessaires au contrôle des ouvrages exécutés sont établis par le géomètre de l'Entreprise et contradictoirement avec le Maître d'Œuvre.

Les piquets sont maintenus en place dans la mesure où les conditions d'exécution le permettent.

L'emplacement et la cote des piquets sont reportés par l'Entreprise sur un plan. Le plan est remis au Maître d'Œuvre pour visa.

L'Entrepreneur est responsable des erreurs de piquetage et de nivellement et de leurs conséquences qui proviendraient de son fait.

Tous les travaux supplémentaires à effectuer qui proviendraient de ces erreurs sont à la charge de l'Entreprise du présent lot et ceci quelle qu'en soit leur importance et sans que ces travaux puissent donner lieu à plus-value.

Toutes les conduites et ouvrages réalisés avant les éventuels traitements de sol, et non repérables visuellement après traitement, l'Entreprise établira un plan de repérage, en X - Y - Z.

Ce document sera à diffuser à tous les intervenants sur le site (ou consultable en permanence) afin que l'attention de chaque Entreprise soit attirée sur le fait de l'existence des ouvrages.

Il est précisé à l'entreprise que, sur tous les documents, le nivellement est en système NGF sauf indication contraire.

Laboratoire de chantier

Les essais et contrôles réalisés pendant les périodes de réalisation des travaux ou de garantie des ouvrages sont dus et sont entièrement à la charge de l'Entreprise.

La nature des essais, leur fréquence et les tolérances sont fixés dans le présent CCTP ou les documents généraux cités en référence.

L'Entrepreneur doit pouvoir justifier en permanence de la qualité de ses travaux, de la performance de ses ouvrages et du respect des performances des ouvrages réalisés.

Il est responsable de la qualité et de la pérennité de ses ouvrages, il doit pour cela :

Vérifier ou faire vérifier par un laboratoire compétent et agréé par la Maîtrise d'œuvre de la qualité des matériaux destinés à la réalisation des ouvrages, ainsi que la qualité de la réalisation et de la mise en œuvre,

Maintenir sur le chantier les moyens en personnel et en matériel nécessaire,

Pouvoir justifier à tout moment du respect de la qualité et des conditions d'utilisation des matériaux.

Si la Maîtrise d'Œuvre constate une insuffisance ou une défaillance dans les mesures de contrôle de l'Entrepreneur, Elle se réserve le droit de faire exécuter des essais et contrôles contradictoires par un laboratoire de son choix aux frais de l'Entrepreneur.

Les essais sont réalisés en présence de la Maîtrise d'Ouvrage et/ou du bureau de contrôle.

Dans le cas où les essais ne seraient pas satisfaisants, l'Entrepreneur sera tenu d'effectuer à ses frais et dans les délais qui lui seront impartis toutes les modifications, réparations, remplacements ou adjonctions nécessaires.

04.1.16 SUPPORTS



CCTP LOT 04 MENUISERIES BOIS / AGENCEMENT

24011-JUS - TRAVAUX DE SÉCURISATION DU PALAIS DE JUSTICE MASSERIA À AJACCIO

L'entreprise devra au préalable à l'exécution de ses ouvrages la réception de tous les supports de pose. Elle procédera au relevé des surfaces au préalable avec l'architecte afin d'établir une fiche de suivi préalable à son intervention des surfaces.

Toutes surfaces non-réceptionnées feront l'objet d'une réfection dans les mesures techniques acceptables et les règles de l'art.

04.1.17 PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES

Tous les ouvrages du présent lot qui sont susceptibles d'être dégradés ou détériorés devront être protégés jusqu'à la réception.

Cette protection pourra être constituée soit par des bandes adhésives, soit par un film plastique, soit par un vernis, soit par tout autre moyen efficace.

Pour la réception, cette protection devra être complètement et soigneusement enlevée par le présent lot. Compris toutes sujétions.

L'ensemble des blocs de menuiserie devront être de marque certifiée NF Blocs-portes intérieurs - classement FASTE avec étiquetage sur champ de panneau.

L'ensemble des bâtis de menuiserie (dormants) devront être gravés du code menuiserie transmis sur la feuillure intérieure pour maintenance ultérieure. Ce gavage sera associé à l'organigramme. Un plan de repérage sera transmis en DOE.

04.1.18 PROTOTYPE

L'entrepreneur adjudicataire du lot devra fournir avant toute mise en fabrication, et sur simple demande du Maître d'ouvrage ou du Maître d'œuvre un échantillonnage complet des matériaux et matériels pour approbation.

Réalisation de surfaces témoins et présentation d'échantillons des différents revêtements et peintures pour approbation, ceci avant le démarrage des travaux et avant toutes commandes. De plus, des prototypes ayant les mêmes caractéristiques que les ouvrages définitifs seront présentés. Les remarques, réserves et observations formulées par la Maîtrise d'Oeuvre, le Maître d'Ouvrage et le Contrôleur Technique devront être levées afin d'obtenir une approbation sans réserves. Un prototype définitif sera présenté après toutes les mises au points.

04.1.19 DOSSIER D'OUVRAGES EXÉCUTÉS (DOE)

Après exécution de ses travaux, l'entrepreneur du lot devra remettre au Maître d'Ouvrage trois tirages d'un dossier complet des ouvrages exécutés, y compris notice descriptive de fonctionnement des équipements.

Le dossier des ouvrages exécutés est constitué à minima des éléments suivants :

- des plans d'exécution conformes à l'ouvrage exécuté ;
- des notices de fonctionnement ;
- des prescriptions de maintenance ;
- des notices ou fiches techniques ;
- des informations sur le matériel et matériaux utilisés ;
- la liste des pièces détachées ;
- les préconisations sur les produits d'entretien...

Ce dossier doit être remis lors de la réception des travaux par les entreprises au maître d'œuvre.

04.2 PORTES

Fourniture et pose de porte pour localisation diverses en RDC

- Hauteur suivant détail
- Cadre dormant en bois dur à peindre comportant montants et traverses hautes et basses à feuillures en périphérie des portes, assemblages rigides à tenons et mortaises sur seuil de 10 cm exécuté par le présent lot
- Porte à âme pleine isoplane 2 faces pré peintes, ou âme bois massif suivant description
- Finition blanc mat stratifié pour porte isoplane



CCTP LOT 04 MENUISERIES BOIS / AGENCEMENT

24011-JUS - TRAVAUX DE SÉCURISATION DU PALAIS DE JUSTICE MASSERIA À AJACCIO

- Finition peinture deux couche teinte identique existante pour accès secondaire
- Entrée de clé type serrure passe
- Pose par l'entreprise du présent lot.

04.2.1

Portes accès secondaire ME0.1

Fourniture et pose de porte pour accès secondaire
Porte ME0.1

- Hauteur 2,67 m
- Largeur 1,20m
- Passage utile 110cm
- Cadre dormant en bois dur à peindre teinte identique existant comportant montants et traverses hautes et basse a feuillures en périphérie des portes, assemblages rigides à tenons et mortaises sur seuil de 10 cm exécuté par le présent lot
- Panneau plein ornementé de moulure bois suivant profil existant
- Imposte vitrée double vitrage classement AEV selon localisation du site, préconisation A*2E*5V*A2. Vitrage isolant 44.2/12/44.6 vitrage anti effraction SP10.
- Porte à âme pleine bois
- Finition peinture identique existant
- Ferrage par 4 paumelles à ancrage dans tableau neuf
- Serrure pour passe suivant préconisations MOA
- Connexion aimant par badge sur réseau existant
- Entrée de clé type serrure passe
- Degré coupe-feu 1/2H
- Pose par l'entreprise du présent lot.

Localisation

- Suivant plan G-111

04.2.2

Portes local administratif PB 0.01

Fourniture et pose de porte pour locaux administratifs

- Hauteur 2,04 m
- Cadre dormant en bois dur à peindre comportant montants et traverses hautes et basse a feuillures en périphérie des portes, assemblages rigides à tenons et mortaises sur seuil de 10 cm exécuté par le présent lot
- Porte à âme pleine isoplane 2 faces pré peintes, hauteur 2,04 m
- Finition blanc mat stratifié
- Ferrage par 4 paumelles invisibles à déportement de 110 mm par vantail
- Serrure en applique type batteuse agréé par les services concédés rosace laiton
- Entrée de clé type serrure passe
- Couvre-joints périphériques 40 X 5 mm à angle vif
- Degré coupe-feu 1/2H
- Pose par l'entreprise du présent lot.
- Fourniture du cadre au présent lot, interface lot 02.

Dispositif :

Porte un vantail

Dimension: 0,83x2,04m

Porte isophonique

Y compris serrure

Y compris béquille double

Rosace

CF 1/2H

Localisation

- Suivant plan G-112

04.2.3

Portes accès box détenus

Dépose de la porte existante accompagné de toute la quincaillerie nécessaire à sa remise en place.



CCTP LOT 04 MENUISERIES BOIS / AGENCEMENT

24011-JUS - TRAVAUX DE SÉCURISATION DU PALAIS DE JUSTICE MASSERIA À AJACCIO

Dépose soignée de la porte existante, toutes précautions de protection avant et pendant dépose.
Stockage en lieux sec et abrité pour remise en places sur support neuf suivant plan G-500 et G-510
Pose de l'éléments stocké sur profil aluminium dû au lot 05.
Reprise et ajustement de toute finition pour remise en place.
Révision en atelier des éléments de constitution de la porte et des ses accessoires.
Protection durant transport stockage et remise en état.

Localisation

- Suivant plan G-500 et G-510

04.3 INTERVENTION SUR AGENCEMENT

04.3.1 Dépose allège box

Dépose des éléments de menuiserie composant l'allège du box des prévenus.

Conservation des raccords aux mobiliers non-modifiés.

Dépose soignée des éléments pour conservation de trames / teinte et mode de mise en oeuvre ultérieure, toutes précautions de protection avant et pendant dépose.

Reprise et ajustement de tous les raccords pour remise en place.

Après dépose des ouvrages acier et verre.

Suivant plan G-080

- Allège bois box.
- Devissage et découpe soigné
- Toute découpe à proximité des mobiliers non modifié est proscrite
- Manipulation des éléments déposé et acheminement dans la benne
- Tri des éléments et évacuation en déchetterie adaptée.
- Ouvrage principale : Allège bois

Localisation

- Suivant plan G-080

04.3.2 Reprise allège box

Reprise de l'allège du box détenus coté greffier.

Dépose des éléments d'encoffrement dans box.

Reconstitution de l'allège sous plateau pour affleurement plombant de l'ouvrage. Suivant plan G-312

Conservation des raccords aux mobiliers non-modifiés.

Création d'une tête d'allège en chêne. Suivant détail architecte.

Dépose soignée des éléments pour conservation et réemploi du panneau pour reconstitution de l'allège.

Y compris toutes précautions de protection avant et pendant dépose.

Reprise et ajustement de tous les raccords pour remise en place.

Après dépose des ouvrages acier et verre.

Suivant plan G-080

- Allège bois box.
- Devissage et découpe soigné
- Toute découpe à proximité des mobiliers non modifié est proscrite
- Manipulation des éléments déposé et acheminement dans la benne
- Tri des éléments non réutilisés et évacuation en déchetterie adaptée.
- Ouvrage principale : Allège bois

Localisation

- Suivant plan G-080

04.3.3 Dépose estrade et plancher bois



CCTP LOT 04 MENUISERIES BOIS / AGENCEMENT

24011-JUS - TRAVAUX DE SÉCURISATION DU PALAIS DE JUSTICE MASSERIA À AJACCIO

Dépose des éléments constitutif de l'estrade bois.
Conservation des raccords aux mobiliers non-modifiés.

Dépose soignée des éléments pour conservation des avoisinants, toutes précautions de protection avant et pendant dépose.

Reprise et ajustement de tous les raccords pour remise en place, particulièrement en rapport avec l'estrade avocats.

Après dépose des ouvrages acier et verre. Après reprise de l'allège coté greffier

Suivant plan G-080

- Plancher bois.
- Rive de plancher à déposer soigneusement
- Conservation de la rive de l'estrade avocats
- Toute découpe à proximité des mobiliers non modifié est proscrite
- Manipulation des éléments déposé et acheminement dans la benne
- Tri des éléments et évacuation en déchetterie adaptée.
- Ouvrage principale : Estrade - plancher - lambourdage

Localisation

- Suivant plan G-080

04.3.4

Dépose mobilier

Dépose des éléments de mobilier pour reprise et intervention ultérieur dû au présent lot.

Conservation des raccords aux mobiliers non-modifiés.

Dépose soignée des éléments pour conservation des avoisinants, toutes précautions de protection en particulièrement le sol à PRÉSERVER.

Suivant plan G-080

- Dépose
- Déménagement protégé de toute altération du mobilier
- Stockage et reprise en atelier des différents ouvrages décrits ci-après
- Manipulation des éléments déposé et acheminement avec précaution
- Ouvrage principale : Banc public, banc box, tablette

Localisation

- Suivant plan G-080

04.4

AGENCEMENT

04.4.1

Allège bois

Fourniture et mise en oeuvre d'une allège en bois suivant détail G-400.

Composée de :

- Montant chêne massif 30x30mm
- Platelage chêne massif dito existant ep20mm
- Tasseaux horizontaux épicea 20x20mm
- Placage treplis chêne ep10mm

Tête d'allège en chêne. Suivant détail architecte.

Élément linéaire sans disposition d'aboutement de pièces, il sera privilégié une régularité des panneaux et une rigueur d'ajustement.

Les éléments d'habillage de finition soigné, avec un raccord d'angle par coupe onglet 45°.

Réalisation par pose sur sol existant;

Fixation dans sol et linéaire guide en pied d'allège sous estrade :



CCTP LOT 04 MENUISERIES BOIS / AGENCEMENT

24011-JUS - TRAVAUX DE SÉCURISATION DU PALAIS DE JUSTICE MASSERIA À AJACCIO

Surface des panneaux lisse, poncé finement.

Traitement par lasure deux couches.

Le choix du procédé de lasure résultera d'essais préalable afin d'obtenir une teinte identique aux mobilier et ouvrages existants.

- Visserie coté intérieur du box
- Dissimulation des tête de vis
- Rainurage dans tête d'allège nécessaire à la pose des ouvrages de lots en interface
- Préfabrication des ensemble et pose sur site pour assemblage
- Pose au préalable à l'estrade

Localisation

- Suivant plan G-200, G-400, G-410

04.4.2

Estrade

Fourniture et mise en oeuvre d'une estrade en plancher massif suivant détail G-400.

Composée de :

- Double lambourdage croisé
- Plancher chêne massif ep20mm
- Membrane acoustique en tête de lambourde
- Rampe encastrée (accès sas gardé)
- Réserve rampe escamotable

Fixation du double lambourdage sur sol existant

Parquet en chêne massif bois. Lames à clin, visserie cachée

Les éléments d'habillage de finition soigné, avec un raccord d'angle et toutes découpe nécessaires.
y compris joue de rampe encastré.

Réalisation par pose sur sol existant;

Fixation dans sol et linéaire guide en pied d'allège sous estrade :

Après intervention de l'ensemble des lots, ponçage de la surface pour correction de planéité.

Traitement par lasure incolore deux couches adaptées au passage régulier.

Le choix du procédé de lasure résultera d'essais préalable afin d'obtenir une teinte identique aux mobilier et ouvrages existants.

Localisation

- Suivant plan G-200, G-400, G410

04.5

MOBILIER BOIS

04.5.1

Tablette mobile greffier

Fourniture et pose d'une tablette mobile en bois suivant détail G-516.

Composée de :

- Plateau chêne massif ep15mm
- Charnière piano ou élément techniquement équivalent
- Coulisse de maintien
- Champs rainuré en quart de rond

Dans emplacement des escaliers d'accès au poste du greffier.

Préfabrication en atelier tablette relevable .



CCTP LOT 04 MENUISERIES BOIS / AGENCEMENT

24011-JUS - TRAVAUX DE SÉCURISATION DU PALAIS DE JUSTICE MASSERIA À AJACCIO

Surface de plateau lisse, poncé finement.

Traitement par lasure deux couches.

Le choix du procédé de lasure résultera d'essais préalable afin d'obtenir une teinte identique aux mobilier et ouvrages existants.

- Dimension 520x620mm
- Dissimulation des tête de vis
- Fixation sur joue de mobilier existant
- Préfabrication des ensemble et pose sur site pour assemblage

Localisation

- Suivant plan G-516

04.5.2

Reprise banc avocats public BC01 - BC02

Après dépose du banc public.

Reprise du mobilier pour ajustement nécessaire,

Composée de :

- Tronçonnage symétrique
- Ajout d'accoudoir centraux suivant profil existants (chêne massif)
- Dispositif de mobilité du banc (cf des01)
- Reprise et ajustement des éléments déposé

Des01 :

Piètement protégé par capotage inox 3x3cm

Support fixé au sol 35x35mm

Vis type allen horizontale pour autoriser ou non la mobilité du mobilier

Surface des éléments neuf, poncé finement.

Traitement par lasure deux couches.

Le choix du procédé de lasure résultera d'essais préalable afin d'obtenir une teinte identique aux mobilier et ouvrages existants.

Travail d'atelier, transport, fourniture et pose du mobilier compris au présent ouvrage.

Travail sur site proscrit, hormis la pose.

- Dimension 3200x550mm
- Dont partie mobile 1600x550

Localisation

- Suivant plan G-300, G400, G500

04.5.3

Reprise banc avocats BC03

Après dépose du banc avocat.

Reprise du mobilier pour ajustement nécessaire,

Composée de :

- Tronçonnage en centre
- Allongement de la section centrale suivant profil existants (chêne massif)
- Dispositif de renfort centrale doublé (ajout de deux piètement)
- Ajout des coussin d'assise dito existant (polymère noir)
- Reprise et ajustement des éléments déposé

Surface des éléments neuf, poncé finement.

Traitement par lasure deux couches.

Le choix du procédé de lasure résultera d'essais préalable afin d'obtenir une teinte identique aux mobilier et ouvrages existants.



CCTP LOT 04 MENUISERIES BOIS / AGENCEMENT

24011-JUS - TRAVAUX DE SÉCURISATION DU PALAIS DE JUSTICE MASSERIA À AJACCIO

Piètement scellé à l'estrade par dispositif dissimulé

Travail d'atelier, transport, fourniture et pose du mobilier compris au présent ouvrage.
Travail sur site proscrit, hormis la pose.

- Dimension 4100x550mm

Localisation

- Suivant plan G-080

04.5.4

Reprise tablette avocats public TA01 - TA02

Après dépose du mobilier public.

Reprise du mobilier pour ajustement nécessaire,

Composée de :

- Tronçonnage symétrique
- Ajout de joue dissocié (chêne massif)
- Reprise de la liaison fixe / mobile
- Dispositif de mobilité de la tablette
- Remplacement de la tablette coulissante manquante
- Reprise et ajustement des éléments déposé

Des01 :

Piètement protégé par capotage inox 3x3cm

Support fixé au sol 35x35mm

Vis type allen horizontale pour autoriser ou non la mobilité du mobilier

Surface des éléments neuf, poncé finement.

Traitement par lasure deux couches.

Le choix du procédé de lasure résultera d'essais préalable afin d'obtenir une teinte identique aux mobilier et ouvrages existants.

Travail d'atelier, transport, fourniture et pose du mobilier compris au présent ouvrage.

Travail sur site proscrit, hormis la pose.

- Dimension 3200x550mm

- Dont partie mobile 1600x550

Localisation

- Suivant plan G-300, G400, G500

04.5.5

Reprise tablette avocats TA03

Après dépose du mobilier.

Reprise du mobilier pour ajustement nécessaire,

Composée de :

- Déplacement de joue existante
- Reprise de l'allège de tablette et allongement suivant principe existant
- Reprise de tablette principale pour allongement avec tronçonnage en symétrie
- Remplacement de la tablette coulissante manquante
- Reprise et ajustement des éléments déposé

Surface des éléments neuf, poncé finement.

Traitement par lasure deux couches.

Le choix du procédé de lasure résultera d'essais préalable afin d'obtenir une teinte identique aux mobilier et ouvrages existants.



CCTP LOT 04 MENUISERIES BOIS / AGENCEMENT

24011-JUS - TRAVAUX DE SÉCURISATION DU PALAIS DE JUSTICE MASSERIA À AJACCIO

Travail d'atelier, transport, fourniture et pose du mobilier compris au présent ouvrage.
Travail sur site proscrit, hormis la pose.

- Dimension 4400x550mm

Localisation

- Suivant plan G-300, G400, G500

04.5.6

Banc box court BC04 - BC05

Fourniture et pose d'un banc en chêne massif suivant détail G-200.

Composée de :

- Assise et dossier lame chêne massif ep15mm
- Structure principale en chêne massif
- Piétement en chêne massif
- Champs d'assise doux avec chanfrein 3cm en quart de rond
- Champs rainuré en quart de rond
- Angle saillants ou vifs proscrits

Piétement scellé à l'estrade par dispositif dissimulé.

Surface de plateau lisse, poncé finement.

Traitement par lasure deux couches.

Le choix du procédé de lasure résultera d'essais préalable afin d'obtenir une teinte identique aux mobilier et ouvrages existants.

- Dimension 500x1000mm
- Hauteur dossier 1000mm
- hauteur assise 450mm
- Dissimulation des tête de vis
- Suivant principe mobilier existant
- Préfabrication des ensemble et pose sur site pour assemblage

Localisation

- Suivant plan G-300, G400, G500

04.5.7

Banc box long BC06 mobile

Fourniture et pose d'un banc en chêne massif suivant détail G-200.

Composée de :

- Assise et dossier lame chêne massif ep15mm
- Structure principale en chêne massif
- Piétement en chêne massif
- Champs d'assise doux avec chanfrein 3cm en quart de rond
- Champs rainuré en quart de rond
- Angle saillants ou vifs proscrits
- Dispositif de mobilité du banc (cf des01)

Des01 :

Piétement protégé par capotage inox 3x3cm

Support fixé au sol 35x35mm

Vis type allen horizontale pour autoriser ou non la mobilité du mobilier

Surface de plateau lisse, poncé finement.

Traitement par lasure deux couches.

Le choix du procédé de lasure résultera d'essais préalable afin d'obtenir une teinte identique aux mobilier et ouvrages existants.



CCTP LOT 04 MENUISERIES BOIS / AGENCEMENT

24011-JUS - TRAVAUX DE SÉCURISATION DU PALAIS DE JUSTICE MASSERIA À AJACCIO

- Dimension 500x2000mm
- Hauteur dossier 1000mm
- hauteur assise 450mm
- Dissimulation des tête de vis
- Suivant principe mobilier existant
- Préfabrication des ensemble et pose sur site pour assemblage

Localisation

- Suivant plan G-300, G400, G500

04.5.8

Banc box court BC07 mobile

Fourniture et pose d'un banc en chêne massif suivant détail G-200.

Composée de :

- Assise et dossier lame chêne massif ep15mm
- Structure principale en chêne massif
- Piétement en chêne massif
- Champs d'assise doux avec chanfrein 3cm en quart de rond
- Champs rainuré en quart de rond
- Angle saillants ou vifs proscrits
- Dispositif de mobilité du banc (cf des01)

Des01 :

Piétement protégé par capotage inox 3x3cm

Support fixé au sol 35x35mm

Vis type allen horizontale pour autoriser ou non la mobilité du mobilier

Surface de plateau lisse, poncé finement.

Traitement par lasure deux couches.

Le choix du procédé de lasure résultera d'essais préalable afin d'obtenir une teinte identique aux mobilier et ouvrages existants.

- Dimension 500x1000mm
- Hauteur dossier 1000mm
- hauteur assise 450mm
- Dissimulation des tête de vis
- Suivant principe mobilier existant
- Préfabrication des ensemble et pose sur site pour assemblage

Localisation

- Suivant plan G-300, G400, G500

04.5.9

Banc box court BC08

Fourniture et pose d'un banc en chêne massif suivant détail G-200.

Composée de :

- Assise et dossier lame chêne massif ep15mm
- Structure principale en chêne massif
- Piétement en chêne massif
- Champs d'assise doux avec chanfrein 3cm en quart de rond
- Champs rainuré en quart de rond
- Angle saillants ou vifs proscrits

Piétement scellé à l'estrade par dispositif dissimulé.



CCTP LOT 04 MENUISERIES BOIS / AGENCEMENT

24011-JUS - TRAVAUX DE SÉCURISATION DU PALAIS DE JUSTICE MASSERIA À AJACCIO

Surface de plateau lisse, poncé finement.

Traitement par lasure deux couches.

Le choix du procédé de lasure résultera d'essais préalable afin d'obtenir une teinte identique aux mobilier et ouvrages existants.

- Dimension 500x1000mm
- Hauteur dossier 1000mm
- hauteur assise 450mm
- Dissimulation des tête de vis
- Suivant principe mobilier existant
- Préfabrication des ensemble et pose sur site pour assemblage

Localisation

- Suivant plan G-300, G400, G500

04.5.10

Rampe escamotable

Fourniture d'une rampe escamotable suivant détail G-515.

Composée de :

- MDF ep10mm
- Structure principale epicéa traité classe 4
- Surface antidérapante en partie rampante
- Champs de rampe MDF
- Rainurage en centre inférieur à 2cm pour accroche manuelle

Surface de plateau antidérapant par film autocollant

- Hauteur 130mm
- L 920mm l 800mm
- Dissimulation des tête de vis

Localisation

- Suivant plan G-515

04.6

TABLETTE MEDIUM - ALUMINIUM

04.6.1

Tablette TB01

Fourniture et pose d'une tablette en medium plaqué aluminium suivant détail G-510,G-520

Composée de :

- Corps en médium 27mm
- Habillage aluminium anodisé
- Champs en continuité d'habillage

Fixation par visserie sur linéaire sur cloison modulaire lot 03.

Surface de plateau lisse.

Protection de l'ouvrage par un film jusqu'à réception

- Dimension suivant plan G-526
- Hauteur tablette 750mm
- Hauteur sous tablette PMR 745mm
- Dissimulation des tête de vis
- Fourniture de rail aluminium anodisé type U compris présent ouvrage
- Y compris rail cintré



CCTP LOT 04 MENUISERIES BOIS / AGENCEMENT

24011-JUS - TRAVAUX DE SÉCURISATION DU PALAIS DE JUSTICE MASSERIA À AJACCIO

- Préfabrication des ensemble et pose sur site pour assemblage

Localisation

- Suivant plan G-520

04.6.2

Tablette TB02

Fourniture et pose d'une tablette en medium plaqué aluminium suivant détail G-510,G-520

Composée de :

- Corps en médium 27mm
- Habillage aluminium anodisé
- Champs en continuité d'habillage

Fixation par visserie sur linéaire sur cloison modulaire lot 03.

Surface de plateau lisse.

Protection de l'ouvrage par un film jusqu'à réception

- Dimension suivant plan G-526
- Hauteur tablette basse 900mm large 300mm
- Hauteur tablette haute 1100mm large 450mm
- Dissimulation des tête de vis
- Rainurage pour adaptation au support (équerre lot 05)
- Y compris partie cintrée
- Préfabrication des ensemble et pose sur site pour assemblage

Localisation

- Suivant plan G-520

04.6.3

Tablette TB03

Fourniture et pose d'une tablette en medium plaqué aluminium suivant détail G-510,G-520

Composée de :

- Corps en médium 27mm
- Habillage aluminium anodisé
- Champs en continuité d'habillage

Fixation par visserie sur linéaire sur cloison modulaire lot 03.

Surface de plateau lisse.

Protection de l'ouvrage par un film jusqu'à réception

- Dimension 900x1500
- Hauteur tablette 750mm
- Dissimulation des tête de vis
- Fourniture de rail aluminium anodisé type U compris présent ouvrage
- Y compris rail cintré
- Préfabrication des ensemble et pose sur site pour assemblage

Localisation

- Suivant plan G-520

04.6.4

Tablette TB04

Fourniture et pose d'une tablette en medium plaqué aluminium suivant détail G-510,G-520

Composée de :

- Corps en médium 27mm
- Habillage aluminium anodisé
- Champs en continuité d'habillage



CCTP LOT 04 MENUISERIES BOIS / AGENCEMENT

24011-JUS - TRAVAUX DE SÉCURISATION DU PALAIS DE JUSTICE MASSERIA À AJACCIO

- Jambage finition identique

Découpage quart de rond suivant prise de cote existante pour ajustement.
Fixation par visserie sur linéaire sur cloison modulaire lot 03.
Surface de plateau lisse.
Protection de l'ouvrage par un film jusqu'à réception

- Dimension 800x1800
- Hauteur tablette 750mm
- Jambage ht 750mm
- Dissimulation des tête de vis
- Fourniture de rail aluminium anodisé type U compris présent ouvrage
- Y compris rail cintré
- Préfabrication des ensemble et pose sur site pour assemblage

Localisation

- Suivant plan G-302

04.6.5

Tablette TB05

Fourniture et pose d'une tablette en medium plaqué aluminium suivant détail G-510,G-520

Composée de :

- Corps en médium 27mm
- Habillage aluminium anodisé
- Champs en continuité d'habillage

Fixation par visserie sur linéaire sur cloison modulaire lot 03.
Surface de plateau lisse.
Protection de l'ouvrage par un film jusqu'à réception

- Dimension suivant plan G-526
- Hauteur tablette 750mm
- Dissimulation des tête de vis
- Fourniture de rail aluminium anodisé type U compris présent ouvrage
- Y compris rail cintré
- Préfabrication des ensemble et pose sur site pour assemblage

Localisation

- Suivant plan G-520

04.7

VARIANTE EXIGÉ PORTES

04.7.1

Portes accès secondaire ME0.1

Reprise, révision et remise en place de la porte pour accès secondaire

Porte ME0.1

- Hauteur 2,67 m
- Largeur 1,20m - agrandissement de 20cm coté gauche
- Passage utile 110cm
- Reprise du cadre dormant en bois dur à peindre teinte identique existant comportant montants et traverses hautes et basse a feuillures en périphérie des portes,
- assemblages rigides à tenons et mortaises sur seuil de 10 cm exécuté par le présent lot
- Allongement du panneau plein ornementé de moulure bois suivant profil existant
- Remplacement de l'imposte vitrée double vitrage classement AEV selon localisation du site, préconisation A*2E*5V*A2.
- Vitrage isolant 44.2/12/44.6 vitrage anti effraction SP10.



CCTP LOT 04 MENUISERIES BOIS / AGENCEMENT

24011-JUS - TRAVAUX DE SÉCURISATION DU PALAIS DE JUSTICE MASSERIA À AJACCIO

- Réfection de la finition peinture identique existant
- Ferrage par 4 paumelles à ancrage dans tableau neuf
- Serrure conservée
- Pose par l'entreprise du présent lot.

Localisation

- *Suivant plan G-111*