

# RESTRUCTURATION / EXTENSION DU SERVICE D'IMAGERIE - CH DE BELLAC

4, avenue Charles de Gaulle - 87300 BELLAC



# 2407



MAÎTRE D'OUVRAGE

**HOPITAL INTERCOMMUNAL DU  
HAUT LIMOUSIN (HIHL)**

4 Avenue Charles de Gaulle - 87300 BELLAC  
Tel : 05 55 47 20 20  
Mail : /



ARCHITECTE MANDATAIRE

**AMC2 ARCHITECTES**

13 Av. Joseph Claussat - 63400 CHAMALIERES  
Tel : 04 73 70 10 06 - Mail : amc2architectes@gmail.com  
Web : www.amc2architectes.com



BET TCE / SSI

**INGEPOLE**

20 Allée du Poudrier - 87000 LIMOGES  
Tel : 05 55 56 25 90 Fax : 05 55 37 71 80  
Mail : secretariat@ingepole.fr



CONTRÔLEUR TECHNIQUE

**SOCOTEC**

19 Av. Léonard de Vinci - 63000 CLERMONT-FD  
Tel : 06 29 54 44 64  
Mail : frederic.metoux@socotec.com

DCE		N°	INTITULÉ DU DOCUMENT	
		Vendredi 21 février 2025	DPGF LOT 07 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS	
ECH. :		N° AFFAIRE : 2407		
INDICE	DATE	MODIFICATIONS DU DOCUMENT		DESSINÉ PAR

	07	
EMETTEUR	LOT	PHASE

TYPE	NIVEAU	ZONE

BATIMENT	NUMERO PLAN	INDICE

DESIGNATION		U	Quantité	Quantité ENTREPRISE	Prix en €	Total en €
07.1	<b>DESCRIPTION DES OUVRAGES</b>					
07.1.1	<b>BLOCS-PORTES</b>					
07.1.1.1	<b><u>BLOCS-PORTES "PLOMBE POUR SECTEUR SCANNER"</u></b>					
07.1.1.1.1	<b>SIMPLE ACTION "1 VANTAIL-FINITION PREPEINTE"</b>					
	De 0.93/2.04m ht - EI30' - FP - Plombé 2mm - Repère I-07	U	3			
	De 0.93/2.04m ht - EI30' - FP - Plombé 2mm - Repère I-11	U	1			
07.1.1.2	<b><u>BLOCS-PORTES "AME PLEINE"</u></b>					
07.1.1.2.1	<b>SIMPLE ACTION "1 VANTAIL-FINITION PREPEINTE"</b>					
	De 0.93/2.04m ht - Repère I-02	U	3			
	De 0.93/2.04m ht - FP - Repère I-12	U	2			
07.1.1.3	<b><u>BLOCS-PORTES "EI 30' "</u></b>					
07.1.1.3.1	<b>SIMPLE ACTION "1 VANTAIL-FINITION PREPEINTE"</b>					
	De 0.93/2.04m ht - FP - EI 30' - Repère I-03	U	2			
07.1.1.3.2	<b>DOUBLE ACTION DAS "2 VANTAUX EGAUX VA ET VIENT- FINITION PREPEINTE"</b>					
	2 vtx egaux - DAS VV - EI 30' - Ventouses - Repère I-09	U	1			
07.1.1.4	<b><u>BLOCS-PORTES "ACOUSTIQUE 36 DB/EI"</u></b>					
07.1.1.4.1	<b>SIMPLE ACTION "1 VANTAIL-FINITION PREPEINTE"</b>					
	De 0.93/2.04m ht - EI30' - Rw+C=36dB - Repère I-04	U	4			
07.1.1.5	<b><u>BLOC-PORTE "SIMPLE VITRAGE FEUILLETE"</u></b>					
07.1.1.5.1	<b>SIMPLE ACTION - "2 VANTAUX TIERCE VITRES ET PLEIN - FINITION A PEINDRE"</b>					
	De 0.93+0.63/2.04m ht - vitrage feuilleté sur vantail principal - Repère I-05	U	1			
07.1.2	<b>ENSEMBLE VITRE</b>					
07.1.2.1	<b><u>CHASSIS FIXE "SIMPLE VITRAGE ANTI RAYON X"</u></b>					
	Châssis fixe Anti Rayon X - 2,20 x 1,10m ht. - Repère C-02	U	1			
07.1.2.2	<b><u>CHASSIS FIXE "VITRAGE EI 30' ET ACOUSTIQUE"</u></b>					
	Châssis fixe EI 30' et acoustique - 2.45 x 2.50 m ht - Repère C-01	U	1,00			
07.1.3	<b>PLACARDS</b>					
07.1.3.1	<b><u>BLOC PORTE OUVRANT A LA FRANCAISE</u></b>					
07.1.3.1.1	<b>AME PLEINE "FINITION PREPEINTE"</b>					
	L'ensemble suivant CCTP - 1 vantail - Repère I-10	U	2			
07.1.4	<b>PROTECTIONS DIVERSES</b>					
07.1.4.1	<b><u>PROTECTIONS DES PAROIS</u></b>					
	L'ensemble suivant CCTP - Hauteur 1.30mht	M2	146,10			
	Pour l'ensemble suivant CCTP	ML	15,50			
07.1.4.2	<b><u>PROTECTIONS D'ANGLES SAILLANTS</u></b>					
	Pour l'ensemble suivant CCTP	U	29			
07.1.4.3	<b><u>PROTECTIONS DES PORTES</u></b>					
	L'ensemble suivant CCTP	M2	31,70			

DESIGNATION		U	Quantité	Quantité ENTREPRISE	Prix en €	Total en €
<b>07.1.5</b>	<b>AGENCEMENT</b>					
<b>07.1.5.1</b>	<b><u>PROFILS BOIS</u></b>					
<b>07.1.5.1.1</b>	<b>COUVRE-JOINT "MEDIUM" POUR DILATATION</b> L'ensemble suivant CCTP	ML	4,40			
<b>07.1.5.2</b>	<b><u>TABLETTE HABILLAGE D'OUVERTURES</u></b>					
<b>07.1.5.2.1</b>	<b>MEDIUM</b> L'ensemble suivant CCTP	ML	4,00			
<b>07.1.5.3</b>	<b><u>BAGUETTES ET HABILLAGE DIVERS DE FINITIONS</u></b> L'ensemble suivant CCTP	Ens	1			
<b>07.1.6</b>	<b>MOBILIER</b>					
<b>07.1.6.1</b>	<b><u>MEUBLE BAS SCANNER</u></b> L'ensemble plan de travail / 1 cuves / meuble bas	U	1			
<b>07.1.6.2</b>	<b><u>BANQUE D'ACCUEIL</u></b> L'ensemble suivant CCTP	U	1			
<b>07.1.6.3</b>	<b><u>KITCHENETTE</u></b> L'ensemble plan de travail / meuble bas	ML	2			
<b>07.1.6.4</b>	<b><u>PAILLASSE HUMIDE</u></b> L'ensemble plan de travail / 1 cuves / meuble bas et meuble ballon eau chaude	Ens	1			
<b>07.1.6.5</b>	<b><u>BANCS</u></b>					
<b>07.1.6.5.1</b>	<b>EN MEDIUM STRATIFIE</b> L'ensemble suivant CCTP	ML	3			
<b>07.1.6.5.2</b>	<b>DE VESTIAIRES</b> Banc mural	ML	1,80			
<b>07.1.6.6</b>	<b><u>PATERES</u></b> Patères unitaires a 2 têtes - Aluminium	U	4			
<b>07.1.7</b>	<b>SIGNALETIQUE</b>					
<b>07.1.7.1</b>	<b><u>PLAQUE DE PORTE "ALUMINIUM"</u></b> L'ensemble suivant CCTP - 0,156x0,157mht	U	18			
<b>07.1.8</b>	<b>DIVERS</b>					
<b>07.1.8.1</b>	<b><u>ORGANIGRAMME</u></b> Organigramme - Cylindre "Sur existant type TESA TE6"	Ens	1			

**Montant HT du Lot N°07 MENUISERIES INTERIEURES BOIS**

Affaire :  
Restructuration et extension du service Imagerie - CH de BELLAC - 4, Avenue Charles de Gaulle - 87300 BELLAC

Maître d'ouvrage :  
Hôpital Intercommunal du Haut Limousin

Liste des lots :	Total HT en €	TVA	Total TVA en €	Total TTC en €
Lot N°07 MENUISERIES INTERIEURES BOIS		20,00		