





RESTRUCTURATION / EXTENSION DU SERVICE D'IMAGERIE - CH DE BELLAC

4, avenue Charles de Gaulle - 87300 BELLAC



| | |
|---|--|
|  <p>MAÎTRE D'OUVRAGE HOPITAL INTERCOMMUNAL DU HAUT LIMOUSIN (HIHL) 4 Avenue Charles de Gaulle - 87300 BELLAC Tel : 05 55 47 20 20 Mail : /</p> | |
|  <p>ARCHITECTE MANDATAIRE AMC2 ARCHITECTES 13 Av. Joseph Claussat - 63400 CHAMALIERES Tel : 04 73 70 10 06 - Mail : amc2architectes@gmail.com Web : www.amc2architectes.com</p> | |
|  <p>BET TCE / SSI INGEPOLE 20 Allée du Poudrier - 87000 LIMOGES Tel : 05 55 56 25 90 Fax : 05 55 37 71 80 Mail : secretariat@ingepole.fr</p> | |
|  <p>CONTRÔLEUR TECHNIQUE SOCOTEC 19 Av. Léonard de Vinci - 63000 CLERMONT-FD Tel : 06 29 54 44 64 Mail : frederic.metoux@socotec.com</p> | |
| | |

| DCE | | N° | INTITULÉ DU DOCUMENT | |
|--------|------|---------------------------|--|------------|
| ECH. : | | Vendredi 21 février 2025 | DPGF LOT 08 : PLATRERIE - ISOLATION - FAUX PLAFONDS | |
| INDICE | | N° AFFAIRE : 2407 | | |
| INDICE | DATE | MODIFICATIONS DU DOCUMENT | DESSINÉ PAR | VALIDÉ PAR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|----------|-----|-------|
| | 08 | |
| EMETTEUR | LOT | PHASE |

| | | |
|------|--------|------|
| | | |
| TYPE | NIVEAU | ZONE |

| | | |
|----------|-------------|--------|
| | | |
| BATIMENT | NUMERO PLAN | INDICE |

| DESIGNATION | | U | Quantité | Quantité ENTREPRISE | Prix en € | Total en € |
|-------------|--|-----|----------|------------------------|-----------|------------|
| 08.1 | DESCRIPTION DES OUVRAGES | | | | | |
| 08.1.1 | TRAVAUX EN WEEK-END | | | | | |
| | L'ensemble | Ens | 1 | | | |
| 08.1.2 | DOUBLAGES | | | | | |
| 08.1.2.1 | <u>PLATRE SUR MURS EXISTANTS</u> | | | | | |
| | L'ensemble des raccords suivant plans et CCTP | Ens | 1 | | | |
| 08.1.3 | CLOISONS DE DISTRIBUTION | | | | | |
| 08.1.3.1 | <u>PROVISOIRE DE CHANTIER EN CLOISON</u> | | | | | |
| | <u>AGRO ALIMENTAIRE</u> | | | | | |
| | L'ensemble Isolation 80 mm + parement acier au deux faces - CF1h | M2 | 18,00 | | | |
| | B.P provisoire EI30 + FP de 0,93 x 2,04 m ht | U | 1 | | | |
| 08.1.3.2 | <u>COMPLEXE PLAQUES DE PLATRE</u> | | | | | |
| 08.1.3.2.1 | SECTION 98/62 "AVEC ISOLANT" | | | | | |
| | Hauteur < 3,00 mètres | M2 | 180,50 | | | |
| | Plus-value pour plaques Marine | M2 | 30,00 | | | |
| 08.1.3.3 | <u>RACCORDS DANS EXISTANTS</u> | | | | | |
| | Forfait pour l'ensemble | For | 1 | | | |
| 08.1.4 | CLOISONS DE GAINES | | | | | |
| 08.1.4.1 | <u>CONTRES CLOISONS</u> | | | | | |
| 08.1.4.1.1 | RAILS/PLAQUES DE PLATRE/ISOLATION | | | | | |
| | Ossature R & M + 2 BA 18 + Isolant 45mm | M2 | 5,50 | | | |
| 08.1.5 | COFFRES EN PLAQUE DE PLATRE | | | | | |
| 08.1.5.1 | <u>COFFRE ORDINAIRE RAILS/PLAQUE DE PLATRE</u> | | | | | |
| | L'ensemble suivant CCTP | M2 | 7,80 | | | |
| 08.1.5.2 | <u>COFFRE ORDINAIRE RAILS/PLAQUE DE PLATRE/ISOLATION</u> | | | | | |
| | L'ensemble suivant CCTP | M2 | 7,10 | | | |
| 08.1.6 | PLAFONDS | | | | | |
| 08.1.6.1 | <u>PLAFONDS APPARENTS "PLAQUES PLEINES"</u> | | | | | |
| 08.1.6.1.1 | DROIT SOUS PLANCHER BETON | | | | | |
| | L'ensemble suivant CCTP | M2 | 15,40 | | | |
| 08.1.7 | FAUX-PLAFOND | | | | | |
| 08.1.7.1 | <u>FAUX-PLAFONDS EN FIBRES "ACOUSTIQUE"</u> | | | | | |
| 08.1.7.1.1 | EN DALLES "OSSATURE SEMI APPARENTE E15" | | | | | |
| | Dalles 600/600 - EKLA - E15 - 20mm | M2 | 263,80 | | | |
| 08.1.7.2 | <u>FAUX-PLAFONDS EN FIBRES "HYGIENIQUE ET LAVABLE"</u> | | | | | |
| 08.1.7.2.1 | EN DALLES "OSSATURE SEMI APPARENTE E15" | | | | | |
| | Dalles 600/600 - Hygiène Medicare - E15 - 15 mm | M2 | 39,30 | | | |
| 08.1.8 | RETOMBEE DE PLAFONDS | | | | | |
| | Plaque standard BA 13 | M2 | 5,90 | | | |
| 08.1.9 | ISOLATION RAPPORTEE | | | | | |
| 08.1.9.1 | <u>LAIN DE VERRE</u> | | | | | |
| 08.1.9.1.1 | POUR LE THERMIQUE | | | | | |
| | Ep. 400mm - R=10.00m²C/W - Déroulé | M2 | 114,00 | | | |

Montant HT du Lot N°08 PLATRERIE - ISOLATION - FAUX PLAFONDS

Affaire :
Restructuration et extension du service Imagerie - CH de BELLAC - 4, Avenue Charles de Gaulle - 87300 BELLAC

Maître d'ouvrage :
Hôpital Intercommunal du Haut Limousin

| Liste des lots : | Total HT en € | TVA | Total TVA en € | Total TTC en € |
|--|---------------|-------|----------------|----------------|
| Lot N°08 PLATRERIE - ISOLATION - FAUX PLAFONDS | | 20,00 | | |
| | | | | |