


# RN57 – Mise à 2x2 voies entre A36 et Devecey DCE Giratoire Est (échangeur RD108)

Définition des travaux à réaliser



## DÉPOSE / RABOTAGE



Dépose de toutes les bordures T2 de l'îlot central, des bordures A2 des branches de la RD108 et périphériques l'anneau et des bordures I2 des îlots séparateurs des branches de la RD108 (vers Devecey et vers Châtillon-le-Duc)

Rabotage de la couche de roulement du giratoire et des branches de la RD108 jusqu'aux extrémités des îlots séparateurs


Déflachage/reprofilage au niveau d'une zone de rétention d'eau au niveau de l'îlot séparateur de la branche de la RD108 en direction de Châtillon-le-Duc,

Dépose DES ensembles de la signalisation verticale (panneaux D21 Châtillon-le-Duc et Devecey),

Dépose de la signalisation verticale de police des branches de la RD108 Devecey et Châtillon-le-Duc (panneaux B21 et AB3a + panneau)



## Aménagements



Pose de nouvelles bordures A2 en extérieur du giratoire et au niveau de l'îlot central du giratoire, en extérieur des branches de la RD108 (jusqu'aux extrémités des îlots séparateurs) et de nouvelles bordures I2 pour les îlots séparateurs des branches de la RD108 (vers Devecey et vers Châtillon-le-Duc).

Fourniture et mise en place de balises J15a sur les îlots séparateurs en approche du giratoire et sur le quart de l'anneau intérieur au niveau des entrées.

Régilage d'une nouvelle couche de roulement après bordurage en BBSG0/10 anti-orniérant


Remplissage des îlots séparateurs en GNT et revêtement en béton désactivé,

Constitution d'un trottoir de service périphérique de 1,00 m de largeur en GNT et revêtu d'un BB 0/6.

remplacement de nouveaux ensembles de la signalisation verticale (panneaux D21 Châtillon-le-Duc et Devecey),

remplacement de la signalisation verticale de police des branches de la RD108 Devecey et Châtillon-le-Duc (panneaux B21 et AB3a + panonceau) et remplacement des balises J5 neuves.

Application d'une nouvelle signalisation horizontale (ligne continue 5u + ligne cédez-le-passage).





## Démolition



Démolition



Rabotage de la couche de roulement



Dépose de bordure

## Aménagements



Reprise du marquage horizontal



Remplacement par des bordures A2



Réalisation d'un BBSG 0/10 anti orniérant



Réalisation d'un trottoir de service de 1,00m de largeur en BB0/6



## Démolition



Démolition



Rabotage de la couche de roulement

## Aménagements



Reprise du marquage horizontal + prolongement des bordures A2



Réalisation d'un BBSG 0/10 anti orniérant




Réalisation d'un trottoir de service de 1,00m de largeur en BB0/6



Réalisation d'un parking de service en matériaux granulaires pour accès pylône RTE



## Démolition



- Rabotage de la couche de roulement
- Dépose des anciennes bordures A2
- Recalibrage de la cunette

## Aménagements







- Reprise du marquage horizontal
- Remplacement des bordures A2
- Réalisation d'un BBSG 0/10 anti orniérant
- Réalisation d'un trottoir de service de 1,00m de largeur en BB0/6




## Branche RD108 direction DEVECEY






### Démolition



-  Rabotage de la couche de roulement
-  Dépose de bordures
-  Recalibrage de la cunette

### Aménagements






-  Reprise du marquage horizontal
-  Remplacement des bordures par des bordures A2 et I2
-  Réalisation d'un BBSG 0/10 anti orniérant
-  Réalisation d'un trottoir de service de 1,00m de largeur en BB0/6
-  Béton désactivé




## Branche RD108 direction CHÂTILLON-LE-DUC






### Démolition



-  Rabotage de la couche de roulement
-  Dépose des bordures A2 et I2
-  Recalibrage de la cunette

### Aménagements





-  Reprise du marquage horizontal
-  Remplacement des bordures par des bordures A2 et I2
-  Réalisation d'un BBSG 0/10 anti orniérant
-  Réalisation d'un trottoir de service de 1,00m de largeur en BB0/6
-  Béton désactivé



## Branche RD108 direction CHÂTILLON-LE-DUC




### Démolition



-  Rabotage de la couche de roulement
-  Dépose des bordures A2 et I2

### Aménagements



-  Remplacement des bordures par des bordures A2 et I2
-  Réalisation d'un BBSG 0/10 anti orniérant
-  Béton désactivé



## Démolition




Rabotage de la couche de roulement



Dépose des bordures I2

## Aménagements



Reprise du marquage horizontal



Remplacement des bordures I2 et A2



Réalisation d'un BBSG 0/10 anti orniérant



Béton désactivé



## Démolition



Rabotage de la couche de roulement

Dépose de bordures

## Aménagements



Remplacement panneaux B21



Reprise du marquage horizontal

Remplacement des bordures par des bordures A2 et I2

Réalisation d'un BBSG 0/10 anti orniérant

Réalisation d'un trottoir de service de 1,00m de largeur en BB0/6