

Lot 17 (Coque brute) Bureaux (locaux du travail)

Surface: 1307,71 m²
Livraison plancher fini sol pvc : +0.00
- plancher brut : -0.02



LÉGENDE

CLOISON MODULAIRE ALU
cotée 8 cm en plan

- Cloison modulaire pleine
 finition blanche 2 faces, toute hauteur
- Cloison modulaire pleine
 finition blanche côté espace de travail +
 finition chêne à fil vertical côté circulation,
 toute hauteur
- Cloison modulaire pleine
 finition blanche côté espace de travail +
 finition décor au choix du MOA côté circulation
 toute hauteur
- Cloison modulaire vitrée toute hauteur
 + Vitrophanie suivant modèle annexé
- Cloison modulaire vitrée H=235 cm avec
 imposte pleine
 + Vitrophanie suivant modèle annexé
- Cloison modulaire, toute hauteur avec
 partie vitrée (double vitrage + store vénitien
 intégré) sur allège pleine H=110 cm finition
 blanche 2 faces
 + Vitrophanie suivant modèle annexé
- Cloison modulaire, toute hauteur avec
 vitrage type 'atelier' sur allège pleine

CLOISON PLACO

- * Toute hauteur jusque sous couverture
- * compris impostes et retombées
- * parement hydro au droit point d'eau et dans
 les blocs sanitaires
- Cloison isolée 72/48
 cotée 7 cm en plan
- Cloison isolée 98/48
 cotée 10 cm en plan
- Cloison isolée 98/48 CF1H
- Demi-stil isolé double parements
- Demi-stil isolé simple parement
- BA13 collé
- Barrière phonique:
 remontées en plénum FxP + panneaux
 Acoustipan EUROCOUSTIC ou équivalent
 dans cloisons
- Cloison mobile acoustique
 autoportante
- Panneau WoodUpp Akupanel, ou équivalent,
 rapporté sur paroi support, dim: 60x240cm
 Modèle au choix du MOA

NOTA: Les plans établis en phase DCE, ne sont en aucun cas des plans d'exécution.
Dossier DCE établi sous réserve :
- des observations du bureau de contrôle,
- des remarques du BET fluide,
- des autorisations d'urbanisme,
- des plans finalisés du bâtiment à transmettre par l'Opérateur et Atelier ARCAD architectes,
- de relevés complémentaires à la livraison du lot,
Liste non exhaustive.



Direction Régionale France Travail Nouvelle Aquitaine
Service Immobilier et Logistique
87, Rue Nuyens
TSA 90001
33 056 BORDEAUX Cedex

Phase : DCE
Date : 26/03/2025
N° de plan : 08
Echelle: 1:100

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS DU PROJET
GRAND DAX "ADOUR"

Agence France Travail
51, Avenue Georges Chauvet
40 100 DAX

Maîtrise d'oeuvre:

ATELIER D'ARCHITECTURE
CAMILLE LORIN (Architecte
Mandataire)
77, Avenue de la Mame
64 200 BIARRITZ
Tel: 06 80 50 20 61
contact@lorin-architecte.com



EUSKADI-EKO (Maître
d'oeuvre - Economiste de la
construction)
Elurti - 4, Rue du Jara
64 220 SAINT-JEAN-PIED-DE-
PORT
Tel: 05 59 37 36 51
samuel.paulet@euskadi-eko.fr



BETEL (BET fluides)
2, Rue de la Tannerie
40 100 DAX
Tel: 05 58 97 81 18
elodie@saribel.fr

Bureau de contrôle :

SOCOTEC
Agence de Bayonne
Immeuble Toki Lana
7, Chemin de la Marquette
64 100 BAYONNE
Tel: 06 70 89 76 29
Mail: vincent.lebouvier@socotec.com

CSPS:

SOCOTEC
Agence de Bayonne
Immeuble Toki Lana
7, Chemin de la Marquette
64 100 BAYONNE
Tel: 06 31 51 22 24
Mail: christian.cam@socotec.com

OPC:

JCL INGÉNIERIE
Atelier 11
11, rue Tour de Sault
64 100 BAYONNE
Tel: 06 74 77 93 86
jclingenierie@orange.fr

PROJET - REPÉRAGE DES
CLOISONNEMENTS