

Réhabilitation globale de l’A6a-W du PR 2+500 au PR 2+300					
Détail Estimatif					
N°	Intitulé des prix	Unité	Quantité	Prix U	Montant HT
SÉRIE 100 - PRIX GÉNÉRAUX					
101	installations de chantier	F	1,00	0,00 €	0,00 €
102	contrôle externe – plan d’assurance qualité	F	1,00	0,00 €	0,00 €
103	études d’exécution et récolement	F	1,00	0,00 €	0,00 €
104	ppsp – pre - sosed	F	1,00	0,00 €	0,00 €
105	Fourniture, pose et dépose d’un panneau d’information	U	1,00	0,00 €	0,00 €
106	gestion et traitement des déchets			0,00 €	
106a	gestion et traitement des déchets isdi (déchets inertes-enrobés, terres, GB…)	T	1 142,00	0,00 €	0,00 €
106b	gestion et traitement des déchets isdi+	T	6,00	0,00 €	0,00 €
106c	gestion et traitement des déchets isdnd (déchets non dangereux)	T	6,00	0,00 €	0,00 €
				Sous-total 1	0,00 €
SÉRIE 200 – CHAUSSÉE DE JOUR					
201	sciage de chaussée et création de redans	M	300,00	0,00 €	0,00 €
202	rabotage de la couche de roulement (y compris les engravures)	M2	700,00	0,00 €	0,00 €
203	rabotage des couches de liaison et d’assise	M2	700,00	0,00 €	0,00 €
204	démolition mécanique de la couche de forme	M3	490,00	0,00 €	0,00 €
205	démolition manuelle de la couche de forme	M3	5,00	0,00 €	0,00 €
206	démolition manuelle de chaussée	M3	5,00	0,00 €	0,00 €
207	fourniture et mise en œuvre de gnt 0/80 pour couche de forme	T	931,00	0,00 €	0,00 €
208	fourniture et mise en œuvre de gnt 0/31,5 en couche de réglage	T	199,50	0,00 €	0,00 €
209	réalisation de couches d’accrochage	M2	2 100,00	0,00 €	0,00 €
210	plus-value au prix 209 pour mise en œuvre d’émulsion de bitume par tranche de 100 grammes	M2	2 100,00	0,00 €	0,00 €
211	épandage de lait de chaux	M2	2 100,00	0,00 €	0,00 €
212	réalisation d’une couche d’imprégnation sur gnt	M2	1 400,00	0,00 €	0,00 €
213	fourniture et mise en œuvre de béton bitumineux semi-grenu 0/10 classe 3 avec 20 % d’agrégats en couche de roulement	M2	700,00	0,00 €	0,00 €
214	fourniture et mise en œuvre de grave bitume 0/14 classe 4, avec 40 % d’agrégats en couches de liaison et d’assise	M2	280,00	0,00 €	0,00 €
215	purge localisée de chaussée	M3	86,00	0,00 €	0,00 €
216	mise à la cote de regard	U	1,00	0,00 €	0,00 €
				Sous-total 2	0,00 €
SÉRIE 300 – CHAUSSÉE DE NUIT					
301	rabotage couche de roulement en pleine largeur	M2	2 900,00	0,00 €	0,00 €
302	démolition manuelle de chaussée et mise en décharge	M3	5,00	0,00 €	0,00 €
303	réalisation d’une couche d’accrochage	M2	2 900,00	0,00 €	0,00 €
304	épandage de lait de chaux	M2	2 900,00	0,00 €	0,00 €
305	fourniture et mise en œuvre de béton bitumineux semi-grenu 0/10 classe 3 avec 20 % d’agrégats en couche de roulement	M2	2 900,00	0,00 €	0,00 €
306	sciage de chaussée et création de redans	M	300,00	0,00 €	0,00 €
				Sous-total 3	0,00 €
SÉRIE 400 – DISPOSITIF DE RETENUE DE JOUR					
401	démolition de dispositif de retenue béton de type GBA	M	150,00	0,00 €	0,00 €
402	construction d’un dispositif de retenue béton de type GBA par coffrage glissant	M	150,00	0,00 €	0,00 €
				Sous-total 4	0,00 €
SÉRIE 500 – ASSAINISSEMENT DE JOUR					
501	dépose et remplacement d’une canalisation d’eaux pluviales	F	1,00	0,00 €	0,00 €
				Sous-total 5	0,00 €
SÉRIE 600 – TALUS DE JOUR					
601	débroussaillage	M2	700,00	0,00 €	0,00 €
602	reconstitution/talutage du talus	F	1,00	0,00 €	0,00 €
603	enherbement hydraulique	M2	700,00	0,00 €	0,00 €
				Sous-total 6	0,00 €
SÉRIE 700 - SIGNALISATION HORIZONTALE DEFINITIVE BLANC RÉTRO-RÉFLÉCHISSANT THERMO-PLASTIQUE VNTP DE NUIT					
701	Signalisation horizontale définitive (blanc)				
701a	marquage horizontal de type lc 3u	M	300,00	0,00 €	0,00 €
701b	marquage horizontal de type t1 2u	M	600,00	0,00 €	0,00 €
701c	marquage horizontal de type t4 3u	M	300,00	0,00 €	0,00 €
702	contrôle ecodyn	KM	1,20	0,00 €	0,00 €
				Sous-total 7	0,00 €
SÉRIE 800 – EXPLOITATION SOUS CHANTIER					
801	amenée, pose et repli de la signalisation de chantier fixe de type f312a « route a 2 × 3 voies – neutralisation des deux voies de droite » de nuit	J	1,00	0,00 €	0,00 €
802	location de la signalisation de chantier fixe de type f312a « route a 2 × 3 voies – neutralisation des deux voies de droite »	J	20,00	0,00 €	0,00 €
803	amenée, pose et repli de la signalisation de chantier fixe de type f231a « route a 2 × 2 voies – fermeture totale » de nuit	J	1,00	0,00 €	0,00 €
804	location de la signalisation de chantier fixe de type f231a « route a 2 × 2 voies – fermeture totale »	J	20,00	0,00 €	0,00 €
805	amenée, pose et repli des SMV béton de nuit	M	600,00	0,00 €	0,00 €
806	déplacement séparateurs modulaires de voies (SMV) en béton	M	600,00	0,00 €	0,00 €

807	location des séparateurs modulaires de voies (SMV) en béton	M	12 000,00	0,00 €	0,00 €
808	maintenance de la signalisation de chantier	J	20,00	0,00 €	0,00 €
809	marquage noir (SH) de nuit	M	300,00	0,00 €	0,00 €
				Sous-total 8	0,00 €
SÉRIE 900 – DIVERS					
901	fourniture, transport et mise en œuvre d’une grave auto-plaçante 0/20	M3	5,00	0,00 €	0,00 €
902	fourniture, transport et pose de géotextile	M2	1 400,00	0,00 €	0,00 €
903	essais de plaques à la dynaplaque	U	6,00	0,00 €	0,00 €
904	fourniture, transport et pose d’un regard assainissement	U	1,00	0,00 €	0,00 €
905	essai de tâche (PMT) de nuit	U	24,00	0,00 €	0,00 €
906	contrôle de l’uni à l’APL de nuit	km	0,30	0,00 €	0,00 €
				Sous-total 9	0,00 €
				Total HT	0,00 €
				TVA 20 %	0,00 €
				Total TTC	0,00 €