

**GROUPEMENT HOSPITALIER de TERRITOIRE SOMME LITTORAL SUD**

1 Rond-point du professeur Christian CABROL  
80054 AMIENS

☎ 03.22.08.80.00

**ACHETEUR**

**CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL de MONTDIDIER - ROYE**

25, Rue Amand de Vienne  
80500 MONTDIDIER

☎ 03.22.78.70.00

**MAITRE D'OUVRAGE**

***USLD Amélioration de la sécurité incendie  
Remplacement partiel du SSI***

**DOSSIER D'AUTORISATION de CONSTRUIRE,  
d'AMENAGER, MODIFIER UN ERP**

**NOTICE de PRESENTATION**

**GROUPEMENT de COOPERATION SANITAIRE de MOYENS de l'OISE**

2, rue des Finets - 60607 CLERMONT CEDEX

**MAITRE d'ŒUVRE**

☎ 03.44.77.51.70  
✉ [gcsmo@chi-clermont.fr](mailto:gcsmo@chi-clermont.fr)

PS/GM/GCSMO 2024

<b>Edition</b> : Mars 2024	<b>Modifications</b>						
----------------------------	----------------------	--	--	--	--	--	--

**Préambule : Etat existant**

- **SSI** : Actuellement l'Etablissement doit faire face aux difficultés de maintien en bonne état de fonctionnement de son système de sécurité incendie. En effet, le matériel étant vieillissant les pièces de rechange se font de plus en plus rares à trouver par le mainteneur.
- **Commission de Sécurité** : La commission de sécurité de l'arrondissement de Montdidier en date du 5 Décembre 2023 a émis un avis défavorable.

**But du projet :**

Le but du projet étant de réaliser des travaux d'amélioration de la sécurité incendie afin de répondre aux prescriptions de la commission de sécurité afin de lever l'avis défavorable.

**Principaux travaux envisagés :**

- **Migration du SSI existant :**
  - SDI remplacé complètement.
  - SMSI remplacé partiellement en effet de nombreux DAS en bonne état de fonctionnement seront conservés.
- **Désenfumage :**
  - Remplacement de la tourelle M4.
  - Remplacement du caisson d'extraction M2.
  - Remplacement des coffrets de relayage en toiture terrasse. Les nouveaux seront protégés dans des coffrets étanches.
  - Remplacement des câbles CR1 en toiture terrasse. Ils seront placés sous des gaines anti-UV.
  - Remise en état d'une gaine d'AF au 2<sup>ème</sup> étage détériorée par une fuite en toiture terrasse corrigée à l'heure actuelle.
  - Remplacement des grilles d'AF des trappes d'amenées d'AF.

• **Compartimentage :**

- Remplacement de 2 BP PF ½ heures E30, 2 vantaux va et viens tiercé, DAS NFS 61.937 au 1<sup>er</sup> et 2<sup>ème</sup> étage.
- Non-stop ascenseurs prévus.

• **Electricité courant fort :**

- Complément d'alimentation de l'ECS/CMSI
- Reprise en amont du TGBT le TGS
- Etablissement secouru par GE

• **Déverrouillage /DM :**

- Les commandes de déverrouillage et les déclencheurs manuels d'incendie seront regroupés dans des locaux accessibles au personnel seulement (demande de dérogations).

• **Local ECS CMSI :**

- Remplacement du BP existant par 1 BP CF1h00 EI 60 + FP afin de protéger convenablement le système central.

• **GN 13 du Règlement de sécurité : travaux dangereux :**

- Les travaux seront organisés pour ne pas diminuer le niveau de sécurité actuel
- En cas d'impossibilité un dispositif de surveillance humain SIAAP sera mis en place et organisé par l'Etablissement
- Les travaux seront suivis par un contrôleur technique, un coordonnateur SSI et un coordonnateur SPS.

-- 0 --