


Table de foetopathologie

Version 2



ATTENTES A PREVOIR

Alim électrique 220V 50Hz 16A

Arrivées EC/EF 15/21 avec vannes d'arrêt 1/4 tour et clapets anti retour
Pression 3 à 5 bars
Evacuation diam 50

Extraction 1000m³/h avec commutateur Petite vitesse/ Grande vitesse (non fournis) pour chaque module

Petite vitesse : 150m³/h (non utilisation du poste)
Grande vitesse 1000m³/h (utilisation du poste) vitesse frontale de 0.5 m/s

Perte de charge :150 Pa

Raccordement sur piquage diam 250 mm

Connexion sur réseau d'extraction avec piquage en attente sous le faux plafond

Le carottage d'un mur , les travaux d'étanchéité , eventuels sont à la charge du client

Compensation air neuf à assujettir au débit d'air extrait

