

FORET DOMANIALE EYGUES

Pièce n°8

Normalistion BDR pistes DFCI B59 - B60 - Réfection

AVANT METRE

Article	Nature des Travaux et caractéristiques	U	Qté	Qté	Qté	Observations	Quantité totale
			piste DFCI B60	Croisement à l'entrée	Piste DFCI B59		
	TRANCHE FERME						
5.1	Installation et replis du chantier, panneau financement	U	0.5	0	0.50		1.00
5.2	Traitement emprise-Elagage-Broyage végétation - Abattage dont sur 285 ml, 1 arbre /5m2 soit 340 arbres (estimés)	ml	0	0	285.00		285.00
5.3	Reprofilage, élargissement à 4.50ml plus surlargeur, Brise roche BRH ponctuel, arasement accotement	ml	3 250	900	815.00		4965.00
5.4	Scarification (hors zone à empierrer) et évacuation ouvrages enterrés	ml	2 960	870	745.00	Hors zone à empierrer	4575.00
5.5	Mise en place de matériaux pris sur place (empierrement PRINCIPAL) sur 959 ml	m3	580	395	395.00		1370.00
5.6	Broyage des matériaux scarifiés et de la grave rapportée	ml	3 250	900	815.00		4965.00
5.7	Nivelage, compactage, y compris inversion de devers en travers	ml	3 250	900	815.00		4965.00
5.8	Création de place de retournement empierrée de 220 m2	un	1	0	0.00		1.00
5.9	Création places de dépôt ou de croisement en terrain naturel de 180 m 2	un	5	1	1.00		7.00
5.10	Réfection et curage fossés	ml	25	25	50.00		100.00
5.11	Création de renvois d'eau	un	41	11	10.00		62.00
5.12	Chaussées drainantes (2*(10*10*0.8=80 m3 soit 160 m3 d'empierrement))	un	2	0	0.00		2.00
5.13	Fourniture et pose panneaux B7b et M2	un	0	0	1.00		1.00
5.14	Heures de pelle 25-30 tonnes - Mise à disposition	h	8	4	3.00		15.00
5.15	Heures de camions 8*4 ou tombereau 15 m3 - Mise à disposition	h	8	4	3.00		15.00
	TRANCHE OPTIONNELLE N°1						
5.16	Fourniture et mise en place de matériaux pris sur place (empierrement SECONDAIRE) sur 1050 ml	m3	500	500	500		1500.00
	TRANCHE OPTIONNELLE N°2						
5.17	Fourniture et mise en place de matériaux fournis et livré (empierrement TERTIAIRE) sur 1 050 ml	m3	200	300	1000		1500.00