

Bureau Veritas Exploitation SAS

LIEVIN
11 rue Léon Blum
62800 LIEVIN France
Téléphone : 03 21 44 99 00
Mail : julien.becart@bureauveritas.com

A l'attention de M. OBIN Mathieu

CPAM DES FLANDRES ARMENTIERES
GESTIONNAIRE PATRIMOINE IMMOBILIER
RESPONSABLE DES SERVICES GÉNÉRAUX
59140 DUNKERQUE

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020 du 5 aout 2017



Date(s) du repérage : le 26/02/2024

Coordonnées du site : Q-1694930

Nom du site : CPAM DES FLANDRES - ARMENTIÈRES -
CONTRÔLE D'ACCES

Immeuble bâti objet du repérage :

C.P.A.M DES FLANDRES
6 RUE DES NIEULLES
59280 ARMENTIÈRES

Numéro d'affaire :

Référence du rapport : 362760524.3.R

Rédigé le : 05/03/2024

Par l'opérateur de repérage : Julien BECART

Date de la commande : 21/02/2024

Certification de compétence : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT Parc d'affaires, Espace Performance - Bâtiment K - 35760 Saint Grégoire Certificat n° CPDI3551



	Date de début de validité	Date de fin de validité
Amiante sans mention	16/06/2022	15/06/2029
Amiante avec mention	16/06/2022	15/06/2029

Ce rapport contient **42** pages y compris les annexes et ne peut être reproduit qu'intégralement .

Signature du rédacteur :

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION.....	3
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre.....	3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage.....	3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage.....	3
2. CONCLUSIONS.....	4
2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante.....	4
2.2. Obligation d'information.....	4
3. INFORMATIONS GENERALES.....	5
3.1. Immeuble bâti objet de la mission.....	5
3.2. Intervenants.....	5
3.3. Opérateur(s) de repérage.....	5
3.4. Laboratoire(s).....	5
4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE.....	6
4.1. Textes réglementaires.....	6
4.2. Méthodologie de la mission.....	6
4.3. Limites de la mission.....	6
5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE.....	8
5.1. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite.....	8
5.2. Conditions de visite.....	8
6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE.....	8
6.1. Résultats détaillés.....	8
7. ANNEXES.....	12
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées.....	12
7.2. Croquis de repérage.....	14
7.3. Photos.....	23
7.4. Attestation d'assurance.....	29
7.5. Certificat de compétence.....	31
7.6. Rapports d'essais de laboratoire.....	32

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
- Projet de rénovation des points de contrôle d'accès, sur différents locaux du site. (Périmètre / plans de repérage fourni par le donneur d'ordre / voir ci-joint)

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il est établi préalablement au repérage et définit les ouvrages ou composants de la construction et parties d'ouvrages ou de composant de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus, susceptibles d'être présents dans l'immeuble bâti.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages ou composants et parties d'ouvrages ou de composants de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou composants
Murs et cloisons maçonnés	Flocages, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupe-feu, Fourreaux (carton, fibres-ciment)
Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris occulus, et sur serrurerie), Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux, bakelite, Isolants intérieurs des portes
Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières, Panneaux des cloisons palières

1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

- parties du bâtiment :
C.P.A.M des Flandres - Points d'accès définis par le donneur d'ordre.

(Voir localisation sur plan fourni ci-joint)

2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux et produits listés en annexe A de la norme NF X 46-020 concernés par les travaux prévus			
Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description
C.P.A.M Des Flandres / SOUS-SOL / Cage d'escalier rouge	Mur	Enduit	plâtre, peint, blanc(he), Peinture + plâtre.

2.2. Obligation d'information

Dans tous les cas, et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, il est nécessaire d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

Remarque(s) complémentaire(s):

- Présence de coffrage perdu en amiante-ciment sur les poteaux du bâtiment existant, information à titre indicative, non-concerné par le projet de percement.

- Des investigations complémentaires pourront être réalisées si des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, non visible durant les premiers repérages, sont découverts durant la phase de travaux/démontage.

(Passage / chemin de câbles existant et/ou à créer, selon la décision du bureau d'études en charge du projet Contrôle d'Accès)

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse: C.P.A.M DES FLANDRES
6 RUE DES NIEULLES
59280 ARMENTIÈRES

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date du permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications :
C.P.A.M DES FLANDRES	Etablissement social	ERP 5è catégorie	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	non communiqué

Le repérage porte exclusivement sur les parties de bâtiments et les locaux dont la liste est détaillée en annexe
Parties d'immeubles bâti visitées

3.2. Intervenants

Partie prenante	Société	Adresse	Coordonnées
Commanditaire du repérage	CPAM DES FLANDRES ARMENTIERES M. Mathieu OBIN	GESTIONNAIRE PATRIMOINE IMMOBILIER RESPONSABLE DES SERVICES GÉNÉRAUX 59140 DUNKERQUE	06.64.26.53.25 mathieu.obin@assurance- maladie
Propriétaire	C.P.A.M des Flandres	2 Rue de la Batellerie 59140 DUNKERQUE	/
Accompagnateur	C.P.A.M des Flandres Mathieu OBIN	2 Rue de la Batellerie 59140 DUNKERQUE	06.64.26.53.25 mathieu.obin@assurancemala die. fr

3.3. Opérateur(s) de repérage

Société	Nom	Organisme de certification	N° de certification*	Date d'obtention de la certification	Date de validité de la certification
BUREAU VERITAS EXPLOITATION 79018467501365	Julien BECART	ICERT	CPDI3551	16/06/2022	15/06/2029

3.4. Laboratoire(s)

Société	N° d'accréditation	Adresse	Coordonnées
Eurofins Analyses pour le Batiment Nord	1-1593	557, route de NoyellesP.A. du PommierCS 20013 62110HENIN-BEAUMONTFrance	+33 3 21 08 80 20

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe A de la norme NF X 46-020, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Textes réglementaires

Code du travail : articles : L4412-2, R4412-97

Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations

Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis

Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis

4.2. Méthodologie de la mission

L'opérateur de repérage examine de façon exhaustive toutes les parties de bâtiment concernées et affectées par le programme des travaux.

Il identifie les ouvrages de la construction, puis inspecte les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante en se référant à l'annexe A de la norme NF X 46-020 qui constitue la base du repérage.

Le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante comprend au minimum une inspection visuelle des ouvrages de la construction afin de rechercher et d'identifier les différents matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante.

Cette inspection peut être suivie :

- d'investigations approfondies qui peuvent être destructives,
- de sondages,

- de prélèvements pour déterminer par analyse, la présence effective d'amiante dans les matériaux et produits préalablement identifiés comme étant susceptibles de contenir de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Les matériaux et produits sont identifiés, localisés, et leurs caractéristiques sont renseignées.

En fonction des informations dont il dispose (documents, marquage sur les matériaux), de sa connaissance des matériaux et produits, l'opérateur de repérage peut conclure à la présence d'amiante.

En cas de doute sur la présence d'amiante (absence d'informations documentaires, produits non identifiés), il effectue un (ou des) prélèvement(s) pour analyses sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour conclure.

Les prélèvements sont effectués sur toute l'épaisseur du matériau. L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés. Il transmet au laboratoire d'analyse une fiche d'accompagnement.

Conformément aux dispositions de la norme NF X 46-020, les analyses des échantillons de ces matériaux et produits sont réalisées par un organisme accrédité.

4.3. Limites de la mission

Le présent repérage ne peut être utilisé que dans les limites de la présente mission et uniquement pour le périmètre et le programme des travaux prévus communiqués par le donneur d'ordre.

La présente mission n'est en aucun cas assimilable à un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux de démolition tel que défini par les articles R.1334-19 et R.1334-22 du Code de la Santé Publique, et n'est pas adaptée ni suffisante à l'évaluation du risque amiante en cas de démolition.

Dans le cadre de notre mission, seuls les ouvrages et parties d'ouvrages clairement identifiés comme concernés par les travaux prévus selon le programme et le périmètre fourni par le donneur d'ordre, font l'objet du présent repérage.

En cas de programme et/ou de périmètre de travaux imprécis, insuffisamment détaillé, non abouti ou ambigu, il revient au donneur d'ordre de vérifier que les produits et matériaux impactés par les travaux prévus ont bien fait l'objet de recherche de présence ou d'absence d'amiante.

En cas de changement, ajout ou modification du périmètre et/ou du programme de travaux, il conviendra au donneur d'ordre de faire réaliser les investigations supplémentaires nécessaires.

La recherche des matériaux pouvant contenir de l'amiante (MPCA) de l'annexe A de la norme NF X 46-020 est réalisée par recherche visuelle et investigation destructrice d'ouvrages et de parties d'ouvrages, avec prélèvements d'échantillons selon une méthode d'échantillonnage respectant en cela les prescriptions de cette norme.

L'ancienneté des matériaux contenant de l'amiante, les diverses agressions qu'ils subissent, peuvent entraîner la dénaturation de ceux-ci et donner lieu à la libération spontanée de fibres d'amiante. Ainsi, des fibres peuvent migrer et polluer un produit ou un matériau non réputé contenir de l'amiante, se trouvant à proximité du matériau amianté. L'intervention ne

prend pas en compte dans le présent repérage, cet effet de pollution éventuelle.
Les résultats antérieurs, en matière de repérage d'amiante, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes réglementaires et normatifs.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date(s) du repérage : le 26/02/2024

5.1. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Rapports de repérage amiante :

Aucun rapport de repérage antérieur nous a été communiqué ou était disponible lors de la visite.

Autres documents :

Titre	Référence	Type Document
Projet rénovation contrôle d'accès	Projet rénovation contrôle d'accès	Programme des travaux
Plan repérage pour RA-AT - Armentières	Plan repérage pour RA-AT - Armentières	Plan

5.2. Conditions de visite

Absence d'informations sur la date de délivrance du permis de construire
Absence d'informations décrivant les produits, matériaux et protections physiques mises en place
Absence de communication des anciens rapports de repérage

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Résultats détaillés

Abréviations du tableau :

Px = prélèvement pour analyse n°X (tous les prélèvements sont précédés d'un sondage)

Idem Px = produit ou matériau similaire à celui ayant fait l'objet du Px

S = sondage en complément de l'inspection visuelle

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
C.P.A.M Des Flandres / SOUS-SOL / Entrée Agents CPAM	/	Panneau de cloison	carton, plâtre, blanc(he), marron	/	Marquage matériau	BA13 / Rénovation en date de 2004/2006.	NON
C.P.A.M Des Flandres / SOUS-SOL / Circulation principal - Couloir	Mur	Enduit	ciment, gris(e)	P001	Résultat d'analyse	/	NON
C.P.A.M Des Flandres / SOUS-SOL / Circulation principal - Couloir	Mur	Rebouchage	enduit, blanc(he)	P005	Résultat d'analyse	/	NON
C.P.A.M Des Flandres / SOUS-SOL / Salle Serveur onduleurs n°116 et 117	Mur	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	P002	Résultat d'analyse	/	NON
C.P.A.M Des Flandres / SOUS-SOL / Archives Contrôle n°118	Poteau	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P003	Résultat d'analyse	/	NON
C.P.A.M Des Flandres / SOUS-SOL / Archives Contrôle n°118	Cloison	Panneau vissé	bois, marron	/	Ne contient pas d'amiante par nature	Cloisonnement modulaire.	NON
C.P.A.M Des Flandres / SOUS-SOL / Archives Comptables n°119	Poteau	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P003	Résultat d'analyse	/	NON
C.P.A.M Des Flandres / SOUS-SOL / Archives Comptables n°119	Cloison	Panneau vissé	bois, marron	/	Ne contient pas d'amiante par nature	Cloisonnement modulaire.	NON
C.P.A.M Des Flandres / SOUS-SOL / Archives Comptables n°120	Poteau	Enduit	plâtre, blanc(he)	P003	Résultat d'analyse	/	NON
C.P.A.M Des Flandres / SOUS-SOL / Archives Comptables n°120	Cloison	Panneau vissé	bois, marron	/	Ne contient pas d'amiante par nature	Cloisonnement modulaire.	NON
C.P.A.M Des Flandres / SOUS-SOL / Stockages n°121	Poteau	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P003	Résultat d'analyse	/	NON
C.P.A.M Des Flandres / SOUS-SOL / Stockages n°121	Cloison	Panneau vissé	bois, marron	/	Ne contient pas d'amiante par nature	Cloisonnement modulaire.	NON
C.P.A.M Des Flandres / SOUS-SOL / Stockages servies n°124	Mur	Enduit	ciment, gris(e)	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON
C.P.A.M Des Flandres / SOUS-SOL / Atelier n°115	Mur	Enduit	ciment, gris(e)	P004	Résultat d'analyse	/	NON
C.P.A.M Des Flandres / SOUS-SOL / Salle de pause n°113	Cloison	Panneau vissé	bois, marron	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
C.P.A.M Des Flandres / SOUS-SOL / Local Stockage n°111	/	Panneau de cloison	carton, plâtre, blanc(he), marron	/	Marquage matériau	BA13 / Rénovation en date de 2004/2006.	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
C.P.A.M Des Flandres / SOUS-SOL / Cage d'escalier rouge	Mur	Enduit	plâtre, peint, blanc(he), Peinture + plâtre.	P006	Résultat d'analyse	Peinture + plâtre.	OUI
C.P.A.M Des Flandres / SOUS-SOL / Chaufferie n°112	Façade	Enduit	ciment, gris(e)	P007	Résultat d'analyse	Soubassement.	NON
C.P.A.M Des Flandres / SOUS-SOL / Palier cage d'ascenseur centrale	Gainé verticale	Enduit	ciment, peint, gris(e)	P008	Résultat d'analyse	/	NON
C.P.A.M Des Flandres / REZ-DE-CHAUSSÉE / Cage d'escalier central	Cloison	Panneau de cloison	carton, plâtre, blanc(he), marron	P009	Résultat d'analyse	BA13.	NON
C.P.A.M Des Flandres / REZ-DE-CHAUSSÉE / Cage d'escalier central	Cloison	Panneau vissé	bois, marron	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
C.P.A.M Des Flandres / REZ-DE-CHAUSSÉE / Sanitaires CARSAT	Cloison	Panneau de cloison	carton, plâtre, blanc(he), marron	idem P009	Résultat d'analyse	BA13.	NON
C.P.A.M Des Flandres / REZ-DE-CHAUSSÉE / Plateau BO CARSAT n°023	Cloison	Panneau de cloison	carton, plâtre, blanc(he), marron	idem P009	Résultat d'analyse	BA13.	NON
C.P.A.M Des Flandres / REZ-DE-CHAUSSÉE / Plateau BO Accueil n°016	/	Panneau de cloison	carton, plâtre, blanc(he), marron	/	Marquage matériau	BA13 / Rénovation en date de 2004/2006.	NON
C.P.A.M Des Flandres / REZ-DE-CHAUSSÉE / Bureau FO CARSAT retraite	/	Panneau de cloison	carton, plâtre, blanc(he), marron	/	Marquage matériau	BA13 / Rénovation en date de 2004/2006.	NON
C.P.A.M Des Flandres / REZ-DE-CHAUSSÉE / Accès cage escalier rouge	Cloison	Panneau de cloison	carton, plâtre, blanc(he), marron	P010	Résultat d'analyse	BA13.	NON
C.P.A.M Des Flandres / R+1 / Cage d'escalier rouge	Cloison	Panneau de cloison	carton, plâtre, blanc(he), marron	P011	Résultat d'analyse	/	NON
C.P.A.M Des Flandres / R+1 / Cage d'escalier central	/	Panneau de cloison	carton, plâtre, blanc(he), marron	/	Marquage matériau	BA13 / Rénovation en date de 2004/2006.	NON
C.P.A.M Des Flandres / R+1 / Circulation - Couloir	/	Panneau de cloison	carton, plâtre, blanc(he), marron	/	Marquage matériau	BA13 / Rénovation en date de 2004/2006.	NON
C.P.A.M Des Flandres / R+2 / Cage d'escalier rouge	Cloison	Panneau de cloison	carton, plâtre, blanc(he), marron	P013	Résultat d'analyse	BA13.	NON
C.P.A.M Des Flandres / R+2 / Cage d'escalier central	Cloison	Panneau de cloison	carton, plâtre, blanc(he), marron	P012	Résultat d'analyse	/	NON
C.P.A.M Des Flandres / R+2 / Circulation - Couloir	/	Panneau de cloison	carton, plâtre, blanc(he), marron	/	Marquage matériau	BA13 / Rénovation en date de 2004/2006.	NON
C.P.A.M Des Flandres / R+3 / Cage d'escalier rouge	Cloison	Panneau de cloison	carton, plâtre, blanc(he), marron	P014	Résultat d'analyse	/	NON
C.P.A.M Des Flandres / R+3 / ELSM - Accueil	/	Panneau de cloison	carton, plâtre, blanc(he), marron	/	Marquage matériau	BA13 / Rénovation en date de 2004/2006.	NON
C.P.A.M Des Flandres / R+3 / Cage d'escalier central	/	Panneau de cloison	carton, plâtre, blanc(he), marron	/	Marquage matériau	BA13 / Rénovation en date de 2004/2006.	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
C.P.A.M Des Flandres / R+3 / ELSM - Secrétariat médical	/	Panneau de cloison	carton, plâtre, blanc(he), marron	/	Marquage matériau	BA13 / Rénovation en date de 2004/2006.	NON
C.P.A.M Des Flandres / R+3 / Circulation - Couloir	/	Panneau de cloison	carton, plâtre, blanc(he), marron	/	Marquage matériau	BA13 / Rénovation en date de 2004/2006.	NON

7. ANNEXES

7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

<i>Localisation</i>	<i>Commentaires</i>
C.P.A.M Des Flandres / SOUS-SOL / Entrée Agents CPAM	/
C.P.A.M Des Flandres / SOUS-SOL / Circulation principal - Couloir	/
C.P.A.M Des Flandres / SOUS-SOL / Salle Serveur onduleurs n°116 et 117	/
C.P.A.M Des Flandres / SOUS-SOL / Archives Contrôle n°118	/
C.P.A.M Des Flandres / SOUS-SOL / Archives Comptables n°119	/
C.P.A.M Des Flandres / SOUS-SOL / Archives Comptables n°120	/
C.P.A.M Des Flandres / SOUS-SOL / Stockages n°121	/
C.P.A.M Des Flandres / SOUS-SOL / Stockages servives n°124	/
C.P.A.M Des Flandres / SOUS-SOL / Atelier n°115	/
C.P.A.M Des Flandres / SOUS-SOL / Salle de pause n°113	/
C.P.A.M Des Flandres / SOUS-SOL / Local Stockage n°111	/
C.P.A.M Des Flandres / SOUS-SOL / Couloir SAS escalier rouge	/
C.P.A.M Des Flandres / SOUS-SOL / Cage d'escalier rouge	/
C.P.A.M Des Flandres / SOUS-SOL / Chauffage n°112	/
C.P.A.M Des Flandres / SOUS-SOL / Palier cage d'ascenseur centrale	/
C.P.A.M Des Flandres / REZ-DE-CHAUSSÉE / Cage d'escalier central	/
C.P.A.M Des Flandres / REZ-DE-CHAUSSÉE / Sanitaires CARSAT	/
C.P.A.M Des Flandres / REZ-DE-CHAUSSÉE / Plateau BO CARSAT n°023	/
C.P.A.M Des Flandres / REZ-DE-CHAUSSÉE / Plateau BO Accueil n°016	/
C.P.A.M Des Flandres / REZ-DE-CHAUSSÉE / Bureau FO CARSAT retraite	/
C.P.A.M Des Flandres / REZ-DE-CHAUSSÉE / Accès cage escalier rouge	/
C.P.A.M Des Flandres / R+1 / Cage d'escalier rouge	/
C.P.A.M Des Flandres / R+1 / Cage d'escalier central	/
C.P.A.M Des Flandres / R+1 / Circulation - Couloir	/
C.P.A.M Des Flandres / R+2 / Cage d'escalier rouge	/
C.P.A.M Des Flandres / R+2 / Cage d'escalier central	/
C.P.A.M Des Flandres / R+2 / Circulation - Couloir	/
C.P.A.M Des Flandres / R+3 / Cage d'escalier rouge	/
C.P.A.M Des Flandres / R+3 / ELSM - Accueil	/
C.P.A.M Des Flandres / R+3 / Cage d'escalier central	/
C.P.A.M Des Flandres / R+3 / ELSM - Secrétariat médical	/
C.P.A.M Des Flandres / R+3 / Circulation - Couloir	/

Localisation	Commentaires
C.P.A.M Des Flandres / R+4	Permis de construire en date de 2004-2007. (non-concerné par le présent diagnostic)
C.P.A.M Des Flandres / EXTENSION ANNEXE	Permis de construire en date de 2004-2007. (non-concerné par le présent diagnostic)

7.2. Croquis de repérage




Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)		
Site : C.P.A.M DES FLANDRES	Adresse : 6 RUE DES NIEULLES 59280 ARMENTIÈRES	Localisation : C.P.A.M Des Flandres
Réalisé par : Julien BECART	N° de planche : 1 / 8	



Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)		
Site : C.P.A.M DES FLANDRES	Adresse : 6 RUE DES NIEULLES 59280 ARMENTIÈRES	Localisation : C.P.A.M Des Flandres
Réalisé par : Julien BECART	N° de planche : 2 / 8	




Planche de repérage technique		Légende		Matériaux et produits contenant de l'amiante :
Adresse	C.P.A.M des Flandres 6 Rue des Nieulles 59280 Armentières	Px → Prélèvement n°X contenant de l'amiante	- Néant.	
Plan existant	Date de visite	26/02/2024	Px → Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante	
	Auteur	JB	S → Sondage ne contenant pas d'amiante	
	N° Dossier			
	Planche			
Plan/Elevation	Indice		N V Non visité HTx Hors périmètre de repérage	




Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)		
Site : C.P.A.M DES FLANDRES	Adresse : 6 RUE DES NIEULLES 59280 ARMENTIÈRES	Localisation : C.P.A.M Des Flandres / REZ-DE-CHAUSSÉE
Réalisé par : Julien BECART	N° de planche : 4 / 8	

Planche de repérage technique		Légende		Matériaux et produits contenant de l'amiante :
Adresse	C.P.A.M des Flandres 6 Rue des Nieulles 59280 Armentières	Px → Prélèvement n°X contenant de l'amiante	- Néant.	
Plan existant	Date de visite	26/02/2024	Px → Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante	
	Auteur	JB	S → Sondage ne contenant pas d'amiante	
	N° Dossier		N V Non visité HTx Hors périmètre de repérage	
Plan/Elevation	Indice			




Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)		
Site : C.P.A.M DES FLANDRES	Adresse : 6 RUE DES NIEULLES 59280 ARMENTIÈRES	Localisation : C.P.A.M Des Flandres / R+1
Réalisé par : Julien BECART	N° de planche : 5 / 8	

Planche de repérage technique		Légende		Matériaux et produits contenant de l'amiante :
Adresse	C.P.A.M des Flandres 6 Rue des Nieulles 59280 Armentières	Px → Prélèvement n°X contenant de l'amiante		- Néant.
Plan existant	Date de visite	26/02/2024		
	Auteur	JB		
	N° Dossier			
	Planche			
Plan/Elevation	Indice		S → Sondage ne contenant pas d'amiante	
		N V Non visité	HTx Hors périmètre de repérage	




Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)		
Site : C.P.A.M DES FLANDRES	Adresse : 6 RUE DES NIEULLES 59280 ARMENTIÈRES	Localisation : C.P.A.M Des Flandres / R+2
Réalisé par : Julien BECART	N° de planche : 6 / 8	

Planche de repérage technique			Légende		Matériaux et produits contenant de l'amiante :			
Adresse	C.P.A.M des Flandres 6 Rue des Nieulles 59280 Armentières		<div>Px</div> →	Prélèvement n°X contenant de l'amiante	- Néant.			
Plan existant	Date de visite	26/02/2024	<div>Px</div> →	Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante				
	Auteur	JB	<div>S</div> →	Sondage ne contenant pas d'amiante				
	N° Dossier		<div>N V</div>	Non visité			<div>HTx</div>	Hors périmètre de repérage
	Planche							
Plan/Elevation	Indice							




Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)		
Site : C.P.A.M DES FLANDRES	Adresse : 6 RUE DES NIEULLES 59280 ARMENTIÈRES	Localisation : C.P.A.M Des Flandres / R+3
Réalisé par : Julien BECART	N° de planche : 7 / 8	

7.3. Photos



Prélèvement - P001 : C.P.A.M Des Flandres / SOUS-SOL / Circulation principal - Couloir - Enduit- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P002 : C.P.A.M Des Flandres / SOUS-SOL / Salle Serveur onduleurs n°116 et 117 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P003 : C.P.A.M Des Flandres / SOUS-SOL / Archives Comptables n°120 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P003 : C.P.A.M Des Flandres / SOUS-SOL / Archives Comptables n°120 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P004 : C.P.A.M Des Flandres / SOUS-SOL / Atelier n°115 - Enduit- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P005 : C.P.A.M Des Flandres / SOUS-SOL / Circulation principal - Couloir - Rebouchage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P006 : C.P.A.M Des Flandres / SOUS-SOL /
Cage d'escalier rouge - Enduit- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P007 : C.P.A.M Des Flandres / SOUS-SOL /
Chaudière n°112 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P008 : C.P.A.M Des Flandres / SOUS-SOL /
Palier cage d'ascenseur centrale - Enduit- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P009 : C.P.A.M Des Flandres / REZ-DE-
CHAUSSÉE / Cage d'escalier central - Panneau de cloison-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P010 : C.P.A.M Des Flandres / REZ-DE-
CHAUSSÉE / Accès cage escalier rouge - Panneau de cloison-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P011 : C.P.A.M Des Flandres / R+1 / Cage
d'escalier rouge - Panneau de cloison- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P012 : C.P.A.M Des Flandres / R+2 / Cage d'escalier central - Panneau de cloison- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P013 : C.P.A.M Des Flandres / R+2 / Cage d'escalier rouge - Panneau de cloison- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P014 : C.P.A.M Des Flandres / R+3 / Cage d'escalier rouge - Panneau de cloison- (Absence d'amiante)




Déclaré - : C.P.A.M Des Flandres / SOUS-SOL / Entrée Agents CPAM - Panneau de cloison- (Absence d'amiante)



Déclaré - : C.P.A.M Des Flandres / SOUS-SOL / Archives Contrôle n°118 - Panneau vissé- (Absence d'amiante)




Déclaré - : C.P.A.M Des Flandres / SOUS-SOL / Archives Contrôle n°118 - Panneau vissé- (Absence d'amiante)




déclaré - : C.P.A.M Des Flandres / SOUS-SOL / Salle de pause n°113 - Panneau vissé- (Absence d'amiante)




déclaré - : C.P.A.M Des Flandres / SOUS-SOL / Local Stockage n°111 - Panneau de cloison- (Absence d'amiante)




Déclaré - : C.P.A.M Des Flandres / REZ-DE-CHAUSSÉE / Cage d'escalier central - Panneau vissé- (Absence d'amiante)



déclaré - : C.P.A.M Des Flandres / REZ-DE-CHAUSSÉE / Plateau BO Accueil n°016 - Panneau de cloison- (Absence d'amiante)




déclaré - : C.P.A.M Des Flandres / REZ-DE-CHAUSSÉE / Bureau FO CARSAT retraite - Panneau de cloison- (Absence d'amiante)



déclaré - : C.P.A.M Des Flandres / R+1 / Cage d'escalier central - Panneau de cloison- (Absence d'amiante)




déclaré - : C.P.A.M Des Flandres / R+1 / Circulation - Couloir -
Panneau de cloison- (Absence d'amiante)



déclaré - : C.P.A.M Des Flandres / R+1 / Circulation - Couloir -
Panneau de cloison- (Absence d'amiante)




déclaré - : C.P.A.M Des Flandres / R+3 / ELSM - Accueil -
Panneau de cloison- (Absence d'amiante)




déclaré - : C.P.A.M Des Flandres / R+3 / Cage d'escalier
central - Panneau de cloison- (Absence d'amiante)




déclaré - : C.P.A.M Des Flandres / R+3 / ELSM - Secrétariat
médical - Panneau de cloison- (Absence d'amiante)



déclaré - : C.P.A.M Des Flandres / R+3 / Circulation - Couloir -
Panneau de cloison- (Absence d'amiante)



prélevé - idem P009 : C.P.A.M Des Flandres / REZ-DE-CHAUSSEE / Plateau BO CARSAT n°023 - Panneau de cloison- (Absence d'amiante)



7.4. Attestation d'assurance



ATTESTATION D'ASSURANCE

Nous, soussignés **MSIG Insurance Europe AG**, Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire – 75009 PARIS – certifions par la présente que la Société :

BUREAU VERITAS SERVICES France SAS
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre Compagnie, pour le compte de sa filiale :

Bureau Veritas Exploitation SAS
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

un contrat d'assurance de **RESPONSABILITE CIVILE** portant le numéro F210.16.0414.

Ce contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la **RESPONSABILITE CIVILE** pouvant incomber à l'Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre de ses activités de diagnostic immobilier et notamment :

1) Diagnostic amiante

- Repérage amiante avant travaux et démolition,
- Assistance technique pour travaux de traitement de l'amiante,
- Repérage amiante pour constitution de DAPP et de DTA,
- Réalisation ou mise à jour de DAPP,
- Repérage amiante avant/après travaux ou démolition,
- Réalisation ou mise à jour du dossier amiante,
- Examen visuel après travaux de retrait et d'encapsulation,
- Mesures de la concentration des fibres d'amiante dans l'air des immeubles bâtis,
- Prélèvement et analyse d'eau afin de rechercher la présence d'amiante en suspension,
- Analyse d'échantillons prélevés par l'Assuré,
- Mesures d'exposition à l'amiante des travailleurs à leurs postes de travail,
- Vérification périodique de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante dans les bâtiments,
- Repérage amiante avant-vente,
- Repérage amiante avant travaux y compris de démolition sur installations, structures ou équipement concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité.
Cette activité comprend également la reprise provisoire d'étanchéité en toiture.
- Diagnostic portant sur la gestion des Produits, Matériaux et des Déchets (PMD) issus de la démolition ou rénovation significative de bâtiment (Décret n° 2021-822 du 25 juin 2021), y compris le réemploi des matériaux : concernant cette dernière mission il est précisé que les garanties s'appliquent y compris lorsque la mission porte sur des démolitions ne comportant pas de déchets amiantés.

2) Autres diagnostics

- Diagnostic radon bâtiments,
- Diagnostic monoxyde de carbone,
- Diagnostic accessibilité des handicapés ERP Existants,
- Diagnostic accessibilité des handicapés des voiries,
- Diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité / de gaz,
- Diagnostic de l'état des risques naturels et technologiques (ERNT),
- Diagnostic de Performances Energétiques –DPE- :
 - Location
 - Cession immobilière

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne

- ERP
- Neuf
- Mise à jour du DPE,
- Diagnostic des installations d'assainissement non collectif (ANC),
- Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment et diagnostic méré (DDT),
- Etat parasitaire et diagnostic méré (hors DDT),
- Diagnostic Plomb avant / après travaux,
- Constat des risques d'exposition au Plomb (CREP) :
 - En cas de location / vente
 - Dans les parties communes
- Risque d'intoxication au plomb dans les peintures,
- Prélèvement et analyse de poussière et de revêtement afin de rechercher la présence de plomb,
- Etat des lieux,
- Métrages Loi Carrez/ Loi Boutin,
- Millèmes de copropriété,
- Prêts conventionnés (normes d'habitabilité),
- Sécurité piscine,
- Diagnostic technique Loi SRU,
- Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les locaux d'habitation ou recevant du public.

3) Analyses et/ou prélèvements d'échantillons.

4) Conseil en performance énergétique.

5) Toutes missions connexes d'assistance technique et/ou de conseil.

6) Toutes missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage.

7) Toutes missions de maîtrise d'œuvre de désamiantage.

- 8)** Concernant l'utilisation des appareils à plomb contenant des sources ionisantes l'Assureur note et précise que les garanties du contrat s'entendent y compris du fait de la détention l'usage et le transport de ces matériels, pour tous dommages causés aux tiers.

- 9) Laboratoire** il est en outre précisé que pour les activités de laboratoire d'analyse d'échantillons (y compris les échantillons d'amiante) et de prélèvements d'air relatifs aux activités garanties, les garanties sont acquises notamment lors :

- De missions d'analyse d'échantillons de matériaux prélevés et identifiés par le client sous la responsabilité de BV que ces matériaux soient incorporés aux équipements du bâtiment ou aux équipements et process.
- Des missions de prélèvement sur les instructions du client et d'analyse de matériaux identiques à ceux-ci-dessus.

La présente attestation valable du 01/01/2024 à zéro heure au 31/12/2024 à minuit, est délivrée, sous réserve du paiement de la prime d'assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la Compagnie au-delà des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se réfère.

Paris, le 5 janvier 2024

MSIG Insurance Europe AG
65, rue de la Victoire - 75009 Paris
Tél : 01 40 67 42 42 - Fax : 01 40 67 12 34
RCS Paris 753143882 - APE 6512Z

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne

7.5. Certificat de compétence



Certificat de compétences Diagnosticqueur Immobilier

N° CPDI 3551 Version 007

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

Monsieur BECART Julien

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention Date d'effet : 16/06/2022 - Date d'expiration : 15/06/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention Date d'effet : 16/06/2022 - Date d'expiration : 15/06/2029
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 16/12/2020 - Date d'expiration : 15/12/2027

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 15/06/2022.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des corniches après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ou Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis ou Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification. Ou Arrêté du 2 juillet 2018 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification. Ou Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.



Certification de personnes
Diagnosticqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire



CPE DI FR 11 rev18

7.6. Rapports d'essais de laboratoire

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Julien BECART

11 Rue Léon Blum

62800 LIEVIN

Notre référence : AR-24-HB-022182-01

Numéro de dossier : 24N008190**Référence de dossier : 1510797287/362760524/1**

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 24N008190-001 - Référence BV3JN8791 Réf. prél : P001 C.P.A.M Des Flandres/ SOUS-SOL/ Circulation principal - Couloir/Mur - Enduit - (ciment/gris(e)), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N008190-002 - Référence BV3JN8792 Réf. prél : P002 C.P.A.M Des Flandres/ SOUS-SOL/ Salle Serveur onduleurs n°116 et 117/Mur - Enduit - (plâtre-peint/blanc(he)), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N008190-003 - Référence BV3JN8793 Réf. prél : P003 C.P.A.M Des Flandres/ SOUS-SOL/ Archives Comptables n°120/Poteau - Enduit - (plâtre/blanc(he)), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N008190-004 - Référence BV3JN8794 Réf. prél : P004 C.P.A.M Des Flandres/ SOUS-SOL/ Atelier n°115/Mur - Enduit - (ciment/gris(e)), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N008190-005 - Référence BV3JN8795 Réf. prél : P005 C.P.A.M Des Flandres/ SOUS-SOL/ Circulation principal - Couloir/Mur - Rebouchage - (enduit/blanc(he)), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N008190-006 - Référence BV3JN8796 Réf. prél : P006 C.P.A.M Des Flandres/ SOUS-SOL/ Cage d'escalier rouge/Mur - Enduit - (plâtre/blanc(he)), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N008190-007 - Référence BV3JN8797 Réf. prél : P007 C.P.A.M Des Flandres/ SOUS-SOL/ Chaufferie n°112/Façade - Enduit - (ciment/gris(e)), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N008190-008 - Référence BV3JN8798 Réf. prél : P008 C.P.A.M Des Flandres/ SOUS-SOL/ Palier cage d'ascenseur centrale/Gaine verticale - Enduit - (ciment-peint/gris(e)), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N008190-009 - Référence BV3JN8799 Réf. prél : P009 C.P.A.M Des Flandres/ REZ-DE-CHAUSSÉE/ Cage d'escalier central/Cloison - Panneau de cloison - (carton-plâtre/blanc(he)-marron), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N008190-010 - Référence BV3JN8800 Réf. prél : P010 C.P.A.M Des Flandres/ REZ-DE-CHAUSSÉE/ Accès cage escalier rouge/Cloison - Panneau de cloison - (carton-plâtre/blanc(he)-marron), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N008190-011 - Référence BV3JN8801 Réf. prél : P011 C.P.A.M Des Flandres/ R+1/ Cage d'escalier rouge/Cloison - Panneau de cloison - (carton-plâtre/blanc(he)-marron), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N008190-012 - Référence BV3JN8802 Réf. prél : P012 C.P.A.M Des Flandres/ R+2/ Cage d'escalier central/Cloison - Panneau de cloison - (carton-plâtre/blanc(he)-marron), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N008190-013 - Référence BV3JN8803 Réf. prél : P013 C.P.A.M Des Flandres/ R+2/ Cage d'escalier rouge/Cloison - Panneau de cloison - (carton-plâtre/blanc(he)-marron), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N008190-014 - Référence BV3JN8804 Réf. prél : P014 C.P.A.M Des Flandres/ R+3/ Cage d'escalier rouge/Cloison - Panneau de cloison - (carton-plâtre/blanc(he)-marron), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT NORD SAS

Réception résultat

EUROFINS ABN

557 chemin de Noyelles

Parc du Pommier

62110 HENIN BEAUMONT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-012191-01

Référence laboratoire N° : 24RI012629

Reçu au laboratoire le : 27/02/2024

Date d'analyse : 29/02/2024

Référence dossier Client:24N008190 - 1510797287/362760524/1

Date d'émission de rapport : 02/03/2024 6:01

Référence de suivi du dossier N° : 24N008190

Date de réception :26/02/2024

Page1/7

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	24N008190-001 - BV3JN8791 Réf. prél : P001 C.P.A.M Des Flandres/ SOUS-SOL/ Circulation principal - Couloir/Mur - Enduit - (ciment/gris(e))	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET /U7RM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	24N008190-002 - BV3JN8792 Réf. prél : P002 C.P.A.M Des Flandres/ SOUS-SOL/ Salle Serveur onduleur n°116 et 117/Mur - Enduit - (plâtre-peint/blanc(he))	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET /U7RM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET /U7RM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	24N008190-003 - BV3JN8793 Réf. prél : P003 C.P.A.M Des Flandres/ SOUS-SOL/ Archives Comptables n °120/Poteau - Enduit - (plâtre/blanc(he))	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)(i)	MET /JTN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-012191-01

Date d'émission de rapport : 02/03/2024 6:01

Page 2/7

Référence laboratoire N° : 24RI012629

Référence de suivi du dossier N° : 24N008190

Reçu au laboratoire le : 27/02/2024

Date de réception : 26/02/2024

Date d'analyse : 29/02/2024

Référence dossier Client: 24N008190 - 1510797287/362760524/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / U7RM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	24N008190-004 - BV3JN8794 Réf. prél : P004 C.P.A.M Des Flandres/ SOUS-SOL/ Atelier n°115/Mur - Enduit - (ciment/gris(e))	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	24N008190-005 - BV3JN8795 Réf. prél : P005 C.P.A.M Des Flandres/ SOUS-SOL/ Circulation principal - Couloir/Mur - Rebouchage - (enduit/blanc(he))	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (marron) en traces	MET / U7RM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	24N008190-006 - BV3JN8796 Réf. prél : P006 C.P.A.M Des Flandres/ SOUS-SOL/ Cage d'escalier rouge/Mur - Enduit - (plâtre/blanc(he))	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)(ii)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / U7RM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-012191-01

Date d'émission de rapport : 02/03/2024 6:01

Page 3/7

Référence laboratoire N° : 24RI012629

Référence de suivi du dossier N° : 24N008190

Reçu au laboratoire le : 27/02/2024

Date de réception : 26/02/2024

Date d'analyse : 29/02/2024

Référence dossier Client: 24N008190 - 1510797287/362760524/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007	24N008190-007 - BV3JN8797 Réf. prél : P007 C.P.A.M Des Flandres/ SOUS-SOL/ Chaufferie n °112/Façade - Enduit - (ciment/gris(e))	Matériau de type peinture (gris) (clair) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	24N008190-008 - BV3JN8798 Réf. prél : P008 C.P.A.M Des Flandres/ SOUS-SOL/ Palier cage d'ascenseur centrale/Gaine verticale - Enduit - (ciment-peint/gris(e))	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / U7RM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	24N008190-009 - BV3JN8799 Réf. prél : P009 C.P.A.M Des Flandres/ REZ-DE-CHAUSSÉE/ Cage d'escalier central/Cloison - Panneau de cloison - (carton-plâtre/blanc(he) -marron)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (jaune) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / ZU8A	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-012191-01

Date d'émission de rapport : 02/03/2024 6:01

Page 4/7

Référence laboratoire N° : 24RI012629

Référence de suivi du dossier N° : 24N008190

Reçu au laboratoire le : 27/02/2024

Date de réception : 26/02/2024

Date d'analyse : 29/02/2024

Référence dossier Client: 24N008190 - 1510797287/362760524/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	24N008190-010 - BV3JN8800 Réf. prél : P010 C.P.A.M Des Flandres/ REZ-DE-CHAUSSEE/ Accès cage escalier rouge/Cloison - Panneau de cloison - (carton-plâtre/blanc(he) -marron)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	24N008190-011 - BV3JN8801 Réf. prél : P011 C.P.A.M Des Flandres/ R+1/ Cage d'escalier rouge/Cloison - Panneau de cloison - (carton-plâtre/blanc(he) -marron)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / ZU8A	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-012191-01

Date d'émission de rapport : 02/03/2024 6:01

Page 5/7

Référence laboratoire N° : 24RI012629

Référence de suivi du dossier N° : 24N008190

Reçu au laboratoire le : 27/02/2024

Date de réception : 26/02/2024

Date d'analyse : 29/02/2024

Référence dossier Client: 24N008190 - 1510797287/362760524/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012	24N008190-012 - BV3JN8802 Réf. prél : P012 C.P.A.M Des Flandres/ R+2/ Cage d'escalier central/Cloison - Panneau de cloison - (carton-plâtre/blanc(he) -marron)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / ZU8A	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	24N008190-013 - BV3JN8803 Réf. prél : P013 C.P.A.M Des Flandres/ R+2/ Cage d'escalier rouge/Cloison - Panneau de cloison - (carton-plâtre/blanc(he) -marron)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / ZU8A	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-012191-01 Date d'émission de rapport : 02/03/2024 6:01 Page6/7
Référence laboratoire N° : 24RI012629 Référence de suivi du dossier N° : 24N008190
Reçu au laboratoire le : 27/02/2024 Date de réception :26/02/2024
Date d'analyse : 29/02/2024
Référence dossier Client:24N008190 - 1510797287/362760524/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
014	24N008190-014 - BV3JN8804 Réf. prél : P014 C.P.A.M Des Flandres/ R+3/ Cage d'escalier rouge/Cloison - Panneau de cloison - (carton-plâtre/blanc(he)-marron)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / BOH4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / ZU8A	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) couche(s)

- (i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (ii) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP:Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET:Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-012191-01

Date d'émission de rapport : 02/03/2024 6:01

Page 7/7

Référence laboratoire N° : 24RI012629

Référence de suivi du dossier N° : 24N008190

Reçu au laboratoire le : 27/02/2024

Date de réception : 26/02/2024

Date d'analyse : 29/02/2024

Référence dossier Client: 24N008190 - 1510797287/362760524/1

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>.

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Olivia Wróbel
Assistant chef d'équipe