

CONSTRUCTION D'UN ATELIER MULTIMODAL 12ème BS MAT - GIEN (45)

ENTITE	Zone vie administrative		LOCAL	Hall	CODE
USAGE/POSITIONNEMENT/SPECIFICITE					
Point d'entrée des personnels et visiteurs depuis l'extérieur, il comprend un sas thermique et permet d'informer et d'orienter les usagers vers les différentes fonctions. Espace d'attente pour 2/3 personnes					
Généralités					
Hauteur sous plafond	2,5m		Surcharge spécifique	Non	
ECLAIRAGE			FINITION LOCAL		
Naturel	Oui		Revêtement Sol	Carrlage avec tapis encastré	
Artificiel	Manuel gradable		Niveau UPEC	UPEC selon exigences CSTB	
Occultation	X	Vitrophanies	Murs	Toile de verre + peinture ou parement décoratif	
	X	Stores menuiseries intérieures	Plafonds	Faux plafond décoratif acoustique démontable	
Eclairage Ponctuel	Non		ACOUSTIQUE		
DIVERS			Isolation		Niveau Courant selon NFS31-080
Contrôle d'accès	Oui : clé sur organigramme + vitrage anti-effraction à RDC				
Portes intérieures	X	Stratifiées		X	Niveau Performant selon NFS31-080
		Vitrées			Niveau Très Performant selon NFS31-080
		Métalliques résistantes au choc			
	A peindre				
RESEAUX					
Fluides			Electricité		
Plomberie et Fluides spéciaux	X	Lave-main EF/EC	Courants Forts	2 PC à répartir	
		Robinet de puisage EF	Courants faibles - PA	PdC	
		Evier EF/EC/EU		1	PA1 (1RJ45+1PC)
		Siphon de sol EU			PA2 (2RJ45+4PC)
		Attente machine à boisson EF/EC		1	PA DIRISI
		Vide seau EF/EC			Attente vidéoprojecteur
	Lavabo EF/EC/EU	X		WIFI	
	Attente de dilution EC/EF			DECT	
	X	Attentes équipements			Sonorisation
	Autres			X	Attente équipement
THERMIQUE					
T° opérative hiver	19°C		T° opérative été	1% du temps max / an > 28°C	
EQUIPEMENTS / MOBILIERS (inclus dans le marché du titulaire)					
Tapis d'entrée encastré. Système de sécurisation des accès extérieurs; Signalétique d'accueil, d'information et d'orientation					
EQUIPEMENTS / MOBILIERS (à la charge du Maître d'Ouvrage)					
Fauteuils, tables basses, supports muraux, pointeuse					

F
I
C
H
E

E
S
P
A
C
E

F
I
C
H
E

E
S
P
A
C
E

CONSTRUCTION D'UN ATELIER MULTIMODAL 12ème BS MAT - GIEN (45)

ENTITE	Zone vie administrative		LOCAL	Bureaux		CODE
USAGE/POSITIONNEMENT/SPECIFICITE						
Espace de travail administratif, nombre de poste par bureau suivant le tableau de surface						
Généralités						
Hauteur sous plafond	2,5m		Surcharge spécifique	Non		
ECLAIRAGE			FINITION LOCAL			
Naturel	Oui		Revêtement Sol	Sol souple		
Artificiel	Manuel gradable		Niveau UPEC	UPEC selon exigences CSTB		
Occultation	X	Vitrophanies	Murs	Toile de verre + peinture ou parement décoratif		
	X	Stores menuiseries intérieures	Plafonds	Faux plafond décoratif acoustique démontable		
Eclairage Ponctuel	Non		ACOUSTIQUE			
DIVERS			Isolation		Niveau Courant selon NFS31-080	
Contrôle d'accès	Oui : clé sur organigramme + vitrage anti-effraction à RDC				Niveau Performant selon NFS31-080	
Portes intérieures	X	Stratifiées		X	Niveau Très Performant selon NFS31-080	
		Vitrées				
		Métalliques résistantes au choc				
	A peindre					
RESEAUX						
Fluides			Electricité			
Plomberie et Fluides spéciaux		Lave-main EF/EC	Courants Forts	2 PC		
		Robinet de puisage EF	Courants faibles - PA		PdC	
		Evier EF/EC/EU		1	PA1 (1RJ45+1PC)	
		Siphon de sol EU		1/poste de travail	PA2 (2RJ45+4PC)	
		Attente machine à boisson EF/EC		1/poste de travail	PA DIRISI	
		Vide seau EF/EC			Attente vidéoprojecteur	
		Lavabo EF/EC/EU		X	WIFI	
		Attente de dilution EC/EF			DECT	
		Attentes équipements			Sonorisation	
		Autres		X	Attente équipement	
THERMIQUE						
T° opérative hiver	19°C		T° opérative été	1% du temps max / an > 28°C		
EQUIPEMENTS / MOBILIERS (inclus dans le marché du titulaire)						
Placard intégré toute hauteur						
EQUIPEMENTS / MOBILIERS (à la charge du Maître d'Ouvrage)						
Table, chaises, bureau, fauteuil de bureau, caisson, équipement informatique, patères murales						

2 ; 3 ; 4

F
I
C
H
E

E
S
P
A
C
E

CONSTRUCTION D'UN ATELIER MULTIMODAL 12ème BS MAT - GIEN (45)

ENTITE	Zone vie administrative		LOCAL	salle réunion		CODE
USAGE/POSITIONNEMENT/SPECIFICITE						
Espace de réunion pour les agents. Dimensionné pour 15 personnes						
Généralités						
Hauteur sous plafond	2,5m		Surcharge spécifique	Non		
ECLAIRAGE			FINITION LOCAL			
Naturel	Oui		Revêtement Sol	Sol souple		
Artificiel	Manuel gradable					
Occultation	X	Vitrophanies	Niveau UPEC	UPEC selon exigences CSTB		
		Stores menuiseries intérieures (occultation possible)	Murs	Toile de verre + peinture ou parement décoratif		
		Stores menuiseries extérieures	Plafonds	Faux plafond décoratif acoustique démontable		
Eclairage Ponctuel	Non		ACOUSTIQUE			
DIVERS			Isolation		Niveau Courant selon NFS31-080	
Contrôle d'accès	Oui : clé sur organigramme + vitrage anti-effraction à RDC				Niveau Performant selon NFS31-080	
Portes intérieures	X	Stratifiées			Niveau Très Performant selon NFS31-080	
		Vitrées		X		
		Métalliques résistantes au choc				
		A peindre				
RESEAUX						
Fluides			Electricité			
Plomberie et Fluides spéciaux		Lave-main EF/EC	Courants Forts	15 PC en périphérie		
		Robinet de puisage EF	Courants faibles - PA		PdC	
		Evier EF/EC/EU		2	PA1 (1RJ45+1PC)	
		Siphon de sol EU			PA2 (2RJ45+4PC)	
		Attente machine à boisson EF/EC		Selon FEB DIRISI	PA DIRISI	
		Vide seau EF/EC			Attente vidéoprojecteur	
		Lavabo EF/EC/EU		X	WIFI	
		Attente de dilution EC/EF			DECT	
		Attentes équipements		X	Sonorisation	
		Autres		X	Attente équipement	
THERMIQUE						
T° opérative hiver	19°C		T° opérative été	1% du temps max / an > 28°C		
EQUIPEMENTS / MOBILIERS (inclus dans le marché du titulaire)						
Placard intégré toute hauteur, attente vidéoprojecteur, pré-cablage écran						
EQUIPEMENTS / MOBILIERS (à la charge du Maître d'Ouvrage)						
Table, chaises, vidéoprojecteur, écran rétractable						

5

FICHE ESPACE

CONSTRUCTION D'UN ATELIER MULTIMODAL 12ème BS MAT - GIEN (45)

ENTITE	Zone vie administrative		LOCAL	Reprographie		CODE
USAGE/POSITIONNEMENT/SPECIFICITE						
Local fermé contenant tout le matériel de reprographie et d'assemblage ainsi que du stockage						
Généralités						
Hauteur sous plafond	2,5m		Surcharge spécifique	Non		
ECLAIRAGE			FINITION LOCAL			
Naturel	Non obligatoire		Revêtement Sol	Sol souple		
Artificiel	Manuel		Niveau UPEC	UPEC selon exigences CSTB		
Occultation	Vitrophanies		Murs	Toile de verre + peinture ou parement décoratif		
	Stores menuiseries intérieures		Plafonds	Faux plafond décoratif acoustique démontable		
Eclairage Ponctuel	Stores menuiseries extérieures					
	Non		ACOUSTIQUE			
DIVERS			Isolation	X	Niveau Courant selon NFS31-080	
Contrôle d'accès	Non			Niveau Performant selon NFS31-080		
Portes intérieures	X	Stratifiées		Niveau Très Performant selon NFS31-080		
		Vitrées				
		Métalliques résistantes au choc				
	A peindre					
RESEAUX						
Fluides			Electricité			
Plomberie et Fluides spéciaux		Lave-main EF/EC	Courants Forts	2 PC		
		Robinet de puisage EF	Courants faibles - PA	PdC		
		Evier EF/EC/EU		1/équipement	PA1 (1RJ45+1PC)	
		Siphon de sol EU			PA2 (2RJ45+4PC)	
		Attente machine à boisson EF/EC		Selon FEB DIRISI	PA DIRISI	
		Vide seau EF/EC			Attente vidéoprojecteur	
		Lavabo EF/EC/EU		X	WIFI	
		Attente de dilution EC/EF			DECT	
		Attentes équipements			Sonorisation	
		Autres		X	Attente équipement	
THERMIQUE						
T° opérative hiver	19°C		T° opérative été	1% du temps max / an > 28°C		
EQUIPEMENTS / MOBILIERS (inclus dans le marché du titulaire)						
EQUIPEMENTS / MOBILIERS (à la charge du Maître d'Ouvrage)						
Armoire de rangement, copieurs, massicot, relieuse, plastifieuse, table pour assemblage dossier, copieur multifonction						

F
I
C
H
E

E
S
P
A
C
E

CONSTRUCTION D'UN ATELIER MULTIMODAL 12ème BS MAT - GIEN (45)

ENTITE	Zone vie administrative		LOCAL	Vestiaires	CODE
USAGE/POSITIONNEMENT/SPECIFICITE					
Distinction par sexe, capacité 4 femmes et 36 hommes. Mutualisé pour toute la section SEG					
Généralités					
Hauteur sous plafond	2,5m		Surcharge spécifique	Non	
ECLAIRAGE			FINITION LOCAL		
Naturel	Non obligatoire		Revêtement Sol	Carrelage antidérapant	
Artificiel	Détection présence				
Occultation	X	Vitrophanies	Niveau UPEC	UPEC selon exigences CSTB	
		Si vitrage alors dépoli	Murs	Faïence toute hauteur	
		Stores menuiseries extérieures	Plafonds	Faux plafond acoustique	
Eclairage Ponctuel	Oui : droit des lavabos		ACOUSTIQUE		
DIVERS			Isolation	X	Niveau Courant selon NFS31-080
Contrôle d'accès	Verrou à condamnation				Niveau Performant selon NFS31-080
Portes intérieures		Stratifiées			Niveau Très Performant selon NFS31-080
		Vitrées			
		Métalliques résistantes au choc			
	X	A peindre avec protection pied			
RESEAUX					
Fluides			Electricité		
Plomberie et Fluides spéciaux		Lave-main EF/EC	Courants Forts	2 PC + T en 220 dans chaque vestiaire	
		Robinet de puisage EF	Courants faibles - PA	PdC	
		Evier EF/EC/EU		PA1 (1RJ45+1PC)	
	X	Siphon de sol EU		PA2 (2RJ45+4PC)	
		Attente machine à boisson EF/EC		Boitier de sol	
		Vide seau EF/EC		Attente vidéoprojecteur	
	X	Lavabo EF/EC/EU		WIFI	
		Attente de dilution EC/EF		DECT	
	X	Attentes équipements		Sonorisation	
	X	vasques, douches		Attente équipement	
THERMIQUE					
T° opérative hiver	19°C		T° opérative été	1% du temps max / an > 28°C	
EQUIPEMENTS / MOBILIERS (inclus dans le marché du titulaire)					
Barre de tirage pour PMR, lavabos auges, miroirs, d'tection de présence, bancs intégrés					
EQUIPEMENTS / MOBILIERS (à la charge du Maître d'Ouvrage)					
Casier vestiaires, poubelles					

F
I
C
H
E

E
S
P
A
C
E

CONSTRUCTION D'UN ATELIER MULTIMODAL 12ème BS MAT - GIEN (45)

ENTITE	Zone vie administrative	LOCAL	Sanitaires	CODE
USAGE/POSITIONNEMENT/SPECIFICITE				
Sanitaires pour le personnels et visiteurs féminins et masculins. A répartir selon projet et réglementation PMR				
Généralités				
Hauteur sous plafond	2,5m	Surcharge spécifique	Non	
ECLAIRAGE		FINITION LOCAL		
Naturel	Non obligatoire	Revêtement Sol	Carrelage antidérapant	
Artificiel	Détection présence			
Occultation	Vitrophanies	Niveau UPEC	UPEC selon exigences CSTB	
	Stores menuiseries intérieures	Murs	Faïence toute hauteur	
	Stores menuiseries extérieures	Plafonds	Faux plafond acoustique	
Eclairage Ponctuel	Oui : droit des lavabos	ACOUSTIQUE		
DIVERS		Isolation	X	Niveau Courant selon NFS31-080
Contrôle d'accès	Verrou à condamnation			Niveau Performant selon NFS31-080
Portes intérieures	Stratifiées			Niveau Très Performant selon NFS31-080
	Vitrées			
	Métalliques résistantes au choc			
	X A peindre avec protection pied			
RESEAUX				
Fluides		Electricité		
Plomberie et Fluides spéciaux	Lave-main EF/EC	Courants Forts	1 PC + 1 PC droit des lavabos	
	Robinet de puisage EF	Courants faibles - PA	PdC	
	Evier EF/EC/EU		PA1 (1RJ45+1PC)	
	X Siphon de sol EU		PA2 (2RJ45+4PC)	
	Attente machine à boisson EF/EC		Boitier de sol	
	Vide seau EF/EC		Attente vidéoprojecteur	
	X Lavabo EF/EC/EU		WIFI	
	Attente de dilution EC/EF		DECT	
	X Attentes équipements		Sonorisation	
	X WC, urinoirs		Attente équipement	
THERMIQUE				
T° opérative hiver	19°C	T° opérative été	1% du temps max / an > 28°C	
EQUIPEMENTS / MOBILIERS (inclus dans le marché du titulaire)				
Ensemble de l'équipement sanitaires : WC suspendu, abattants de toilettes, barres de relevage et tirage pour PMR, lavabo avec tablette, miroirs, sèche-mains électriques, détection de présence				
EQUIPEMENTS / MOBILIERS (à la charge du Maître d'Ouvrage)				
Poubelle, distributeur de papier, distributeur de savon				

F
I
C
H
E

E
S
P
A
C
E

CONSTRUCTION D'UN ATELIER MULTIMODAL 12ème BS MAT - GIEN (45)

ENTITE	Zone vie administrative		LOCAL	Espace COM'		CODE
USAGE/POSITIONNEMENT/SPECIFICITE						
Espace de détente et de convivialité pour le personnel comprenant un accès sur une zone extérieur (terrasse, espace fumeurs, etc.) et un espace comtoir avec évier, machine à café, bouilloire, micro-ondes						
Généralités						
Hauteur sous plafond	2,5m		Surcharge spécifique	Non		
ECLAIRAGE			FINITION LOCAL			
Naturel	Oui		Revêtement Sol	Carrelage		
Artificiel	Manuel gradable					
Occultation	X	Vitrophanies	Niveau UPEC	UPEC selon exigences CSTB		
		Stores menuiseries intérieures	Murs	Toile de verre + peinture ou parement décoratif		
	X	Stores menuiseries extérieures	Plafonds	Faux plafond décoratif acoustique démontable		
Eclairage Ponctuel	Non		ACOUSTIQUE			
DIVERS			Isolation	X	Niveau Courant selon NFS31-080	
Contrôle d'accès	Oui : clé sur organigramme + vitrage anti-effraction à RDC			Niveau Performant selon NFS31-080		
Portes intérieures	Stratifiées			Niveau Très Performant selon NFS31-080		
	Vitrées					
	Métalliques résistantes au choc					
	X	A peindre				
RESEAUX						
Fluides			Electricité			
Plomberie et Fluides spéciaux	X	Lave-main EF/EC	Courants Forts	6 PC + 4PC sur plan de travail		
		Robinet de puisage EF	Courants faibles - PA	PdC		
		Evier EF/EC/EU		PA1 (1RJ45+1PC)		
		Siphon de sol EU		PA2 (2RJ45+4PC)		
		Attente machine à boisson EF/EC		4 PA DIRISI		
	Vide seau EF/EC	Attente vidéoprojecteur				
		Lavabo EF/EC/EU	X	WIFI		
		Attente de dilution EC/EF		DECT		
	X	Attentes machine à café		Sonorisation		
		Autres	X	Attente machines		
THERMIQUE						
T° opérative hiver	19°C		T° opérative été	1% du temps max / an > 28°C		
EQUIPEMENTS / MOBILIERS (inclus dans le marché du titulaire)						
Comptoir aménagé avec meubles de rangement et plan de travail comprenant évier avec égouttoir EC/EF						
EQUIPEMENTS / MOBILIERS (à la charge du Maître d'Ouvrage)						
Mange-debout, tables, chaises, micro-ondes, bouilloire, distributeur boissons, panneaux affichage						

F
I
C
H
E

E
S
P
A
C
E

CONSTRUCTION D'UN ATELIER MULTIMODAL 12ème BS MAT - GIEN (45)

ENTITE	Zone vie administrative		LOCAL	Entretien		CODE
USAGE/POSITIONNEMENT/SPECIFICITE						
Local contenant vidoir avec porte sceau et permettant le rangement des chariots ménage et produits d'entretien ménager.						
Généralités						
Hauteur sous plafond	2,5m		Surcharge spécifique	Non		
ECLAIRAGE			FINITION LOCAL			
Naturel	Non		Revêtement Sol	Carrelage		
Artificiel	Manuel		Niveau UPEC	UPEC selon exigences CSTB		
Occultation	Vitrophanies		Murs	Faïence sur 1m80 au droit point d'eau + peinture sur toile de verre		
	Stores menuiseries intérieures		Plafonds	Peinture		
	Stores menuiseries extérieures					
Eclairage Ponctuel	Non		ACOUSTIQUE			
DIVERS			Isolation	X	Niveau Courant selon NFS31-080	
Contrôle d'accès	Oui : clé sur organigramme				Niveau Performant selon NFS31-080	
Portes intérieures	Stratifiées				Niveau Très Performant selon NFS31-080	
	Vitrées					
	Métalliques résistantes au choc					
	X	A peindre + protection pied et ferme porte				
RESEAUX						
Fluides			Electricité			
Plomberie et Fluides spéciaux	Lave-main EF/EC		Courants Forts	1 PC		
	Robinet de puisage EF		Courants faibles - PA	PdC		
	X	Evier EF/EC/EU		PA1 (1RJ45+1PC)		
	X	Siphon de sol EU		PA2 (2RJ45+4PC)		
	Attente machine à boisson EF/EC			PA DIRISI		
	X	Vide seau EF/EC		Attente vidéoprojecteur		
	Lavabo EF/EC/EU			WIFI		
	Attente de dilution EC/EF			DECT		
	Attentes équipements			Sonorisation		
	Autres			Attente équipement		
THERMIQUE						
T° opérative hiver	19°C		T° opérative été	1% du temps max / an > 28°C		
EQUIPEMENTS / MOBILIERS (inclus dans le marché du titulaire)						
Point d'eau + vidoir						
EQUIPEMENTS / MOBILIERS (à la charge du Maître d'Ouvrage)						
Chariots ménage et autres matériels, placards et étagères de rangement						

FICHE ESPACE

CONSTRUCTION D'UN ATELIER MULTIMODAL 12ème BS MAT - GIEN (45)

ENTITE	Zone vie administrative		LOCAL		Premiers secours	CODE
USAGE/POSITIONNEMENT/SPECIFICITE						
Local permettant d'isolet et de prodiguer les premiers secours sur un blessé. Communication directe sur l'extérieur pour évacuation.						
Généralités						
Hauteur sous plafond	2,5m		Surcharge spécifique	Non		
ECLAIRAGE			FINITION LOCAL			
Naturel	Non obligatoire		Revêtement Sol	Carrelage		
Artificiel	Manuel					
Occultation	X	Vitrophanies	Niveau UPEC	UPEC selon exigences CSTB		
		Stores menuiseries intérieures (occultation totale)	Murs	peinture sur toile de verre ou parement décoratif		
		Stores menuiseries extérieures	Plafonds	FP décoratif et acoustique ou autres		
Eclairage Ponctuel	Non		ACOUSTIQUE			
DIVERS			Isolation		Niveau Courant selon NFS31-080	
Contrôle d'accès	Oui : clé sur organigramme				Niveau Performant selon NFS31-080	
Portes intérieures		Stratifiées		X	Niveau Très Performant selon NFS31-080	
		Vitrées				
		Métalliques résistantes au choc				
	X	A peindre				
RESEAUX						
Fluides			Electricité			
Plomberie et Fluides spéciaux	X	Lave-main EF/EC	Courants Forts	2 PC		
		Robinet de puisage EF	Courants faibles - PA	PdC		
		Evier EF/EC/EU		1	PA1 (1RJ45+1PC)	
		Siphon de sol EU		PA2 (2RJ45+4PC)		
		Attente machine à boisson EF/EC		1	PA DIRISI	
	Vide seau EF/EC	Attente vidéoprojecteur				
	X	Lavabo EF/EC/EU	WIFI			
		Attente de dilution EC/EF	DECT			
		WC	Sonorisation			
		Autres	X	Téléphone urgence		
THERMIQUE						
T° opérative hiver	19°C		T° opérative été	1% du temps max / an > 28°C		
EQUIPEMENTS / MOBILIERS (inclus dans le marché du titulaire)						
Paillasse humide comprenant rangements intégrés						
EQUIPEMENTS / MOBILIERS (à la charge du Maître d'Ouvrage)						
lit 1 personnes, chaises, défibrillateur, armoire de rangement verrouillable, téléphone urgence						

13

F
I
C
H
E

E
S
P
A
C
E

CONSTRUCTION D'UN ATELIER MULTIMODAL 12ème BS MAT - GIEN (45)

ENTITE	Multiples		LOCAL	Locaux techniques		CODE
USAGE/POSITIONNEMENT/SPECIFICITE						
Locaux contenant les installations techniques dédiées au fonctionnement du bâtiment (TGBT, local DIRISI, compresseur, chauffage, ventilation, etc.).						
Généralités						
Hauteur sous plafond	2,5m		Surcharge spécifique	Non		
ECLAIRAGE			FINITION LOCAL			
Naturel	Non obligatoire		Revêtement Sol	Résine de sol, plancher technique en dalles antistatiques pour le local DIRISI		
Artificiel	Manuel					
Occultation		Vitrophanies	Niveau UPEC	UPEC selon exigences CSTB		
		Stores menuiseries intérieures (occultation totale)	Murs	peinture de propreté		
		Stores menuiseries extérieures	Plafonds	Peinture sur dalle brute ou plafond CF		
Eclairage Ponctuel	Non		ACOUSTIQUE			
DIVERS			Isolation	X	Niveau Courant selon NFS31-080	
Contrôle d'accès	Oui : clé sur organigramme				Niveau Performant selon NFS31-080	
Portes intérieures		Stratifiées			Niveau Très Performant selon NFS31-080	
		Vitrées				
		Métalliques résistantes au choc				
	X	A peindre + protection pied				
RESEAUX						
Fluides			Electricité			
Plomberie et Fluides spéciaux		Lave-main EF/EC	Courants Forts	1 PC		
		Robinet de puisage EF	Courants faibles - PA	PdC		
		Evier EF/EC/EU		PA1 (1RJ45+1PC)		
	X	Siphon de sol EU		PA2 (2RJ45+4PC)		
		Attente machine à boisson EF/EC		Selon FEB DIRISI	PA DIRISI	
		Vide seau EF/EC		Attente vidéoprojecteur		
		Lavabo EF/EC/EU		WIFI		
		Attente de dilution EC/EF		DECT		
		Attentes équipements		Sonorisation		
		Autres	X	Attentes équipements		
THERMIQUE						
T° opérative hiver	19°C		T° opérative été	1% du temps max / an > 28°C		
EQUIPEMENTS / MOBILIERS (inclus dans le marché du titulaire)						
Détection incendie dans local et dans plenum plancher pour local DIRISI, matériels participants au bon fonctionnements des installations, équipements règlementaires, matériels passifs DIRISI						
EQUIPEMENTS / MOBILIERS (à la charge du Maître d'Ouvrage)						
Matériel actif (serveur, etc.)						

14

F
I
C
H
E

E
S
P
A
C
E

CONSTRUCTION D'UN ATELIER MULTIMODAL 12ème BS MAT - GIEN (45)

ENTITE	Multiples		LOCAL	Magasin	CODE	
USAGE/POSITIONNEMENT/SPECIFICITE						
Espace dédié au stockage de pièce, matériels et outillages nécessaires à la zone atelier. Cloison grillagée pour sécurisation de l'accès. Dispose zone 10m² de stockage ingrédient spécifique (armoire anti-feu)						
Généralités						
Hauteur sous plafond	7m mini		Surcharge spécifique	Oui		
ECLAIRAGE			FINITION LOCAL			
Naturel	Non obligatoire		Revêtement Sol	Dalle béton quartzée surfacée + peinture pour marquage réglementaire		
Artificiel	Manuel		Niveau UPEC	UPEC selon exigences CSTB		
Occultation	Vitrophanies		Murs	Grillagé		
	Stores menuiseries intérieures (occulatation totale)		Plafonds	Peinture		
	Stores menuiseries extérieures					
Eclairage Ponctuel	Non		ACOUSTIQUE			
DIVERS			Isolation	X	Niveau Courant selon NFS31-080	
Contrôle d'accès	Oui : clé sur organigramme			Niveau Performant selon NFS31-080		
Portes intérieures	Stratifiées			Niveau Très Performant selon NFS31-080		
	Vitrées					
	Métalliques résistantes au choc					
	X	Grillagée				
RESEAUX						
Fluides			Electricité			
Plomberie et Fluides spéciaux	Lave-main EF/EC		Courants Forts	4 PC		
	Robinet de puisage EF		Courants faibles - PA	PdC		
	Evier EF/EC/EU			PA1 (1RJ45+1PC)		
	Siphon de sol EU			PA2 (2RJ45+4PC)		
	Attente machine à boisson EF/EC			Selon FEB DIRISI	PA DIRISI	
	Vide seau EF/EC			Attente vidéoprojecteur		
	Lavabo EF/EC/EU			WIFI		
	Attente de dilution EC/EF			DECT		
	Attentes équipements			Sonorisation		
	X	Air comprimé		X	Attentes équipements	
THERMIQUE						
T° opérative hiver	19°C		T° opérative été	1% du temps max / an > 28°C		
EQUIPEMENTS / MOBILIERS (inclus dans le marché du titulaire)						
Grillage périphérique, porte et protillons sur contrôle d'accès, marquage au sol						
EQUIPEMENTS / MOBILIERS (à la charge du Maître d'Ouvrage)						
Racks de rangements - armoire anti-feu						

19

F
I
C
H
E

E
S
P
A
C
E

CONSTRUCTION D'UN ATELIER MULTIMODAL 12ème BS MAT - GIEN (45)

ENTITE	Zone atelier		LOCAL	Multiple	CODE
USAGE/POSITIONNEMENT/SPECIFICITE					
Ensemble des locaux de la zone atelier. Comprends espaces de stockages, postes de travail, bancs d'essais et circulations. Marquage au sol, protection des éléments structurants, signalétique performante des espaces. Circuit en marche en avant. Connexion performante et couverte au bâtiment 021. Liaison					
Généralités					
Hauteur sous plafond	7m mini pour pont roulant sur toute surface atelier		Surcharge spécifique	Oui selon zone	
ECLAIRAGE			FINITION LOCAL		
Naturel	Oui		Revêtement Sol	Dalle béton quartzée surfacée + peinture pour marquage réglementaire + résine epoxy	
Artificiel	Manuel				
Occultation		Vitrophanies	Niveau UPEC	UPEC selon exigences CSTB	
		Stores menuiseries intérieures	Murs	Peinture	
	X	Stores menuiseries extérieures si nécessaire	Plafonds	Peinture	
Eclairage Ponctuel	Oui en fonction des postes		ACOUSTIQUE		
DIVERS			Isolation	X	Niveau Courant selon NFS31-080
Contrôle d'accès	Oui : clé sur organigramme				Niveau Performant selon NFS31-080
Portes intérieures		Stratifiées			Niveau Très Performant selon NFS31-080
		Vitrées			
		Métalliques résistantes au choc			
	X	porte sectionnelles motorisées avec hublots ou sections vitrées			
RESEAUX					
Fluides			Electricité		
Plomberie et Fluides spéciaux		Lave-main EF/EC	Courants Forts	Bornes énergie selon programme; 1/poste de travail	
		Robinet de puisage EF	Courants faibles - PA	PdC	
		Evier EF/EC/EU		PA1 (1RJ45+1PC)	
		Siphon de sol EU		PA2 (2RJ45+4PC)	
		Attente machine à boisson EF/EC		Selon FEB DIRISI	PA DIRISI
		Vide seau EF/EC		Attente vidéoprojecteur	
		Lavabo EF/EC/EU		WIFI	
		Attente de dilution EC/EF		DECT	
	X	Douche de sécurité et rince-œil		Sonorisation	
	X	Air comprimé		X	Attentes équipements
THERMIQUE					
T° opérative hiver	19°C		T° opérative été	1% du temps max / an > 28°C	
EQUIPEMENTS / MOBILIERS (inclus dans le marché du titulaire)					
Pont roulant 10T et 7m hauteur, portes sectionnelles, bornes énergies / postes, marquage au sol					
EQUIPEMENTS / MOBILIERS (à la charge du Maître d'Ouvrage)					
Ensemble des équipements de chaque sous-espace détaillé dans le programme et annexé					

15 à 22

F
I
C
H
E

E
S
P
A
C
E

15 à 22

F
I
C
H
E

E
S
P
A
C
E