

## AMÉNAGEMENT D'UN GARAGE DANS UN VIDE SANITAIRE DE L'ÉCOLE TÉLÉCOM

193, avenue Paul Müller

54600 VILLERS LÈS NANCY



### MAITRE D'OUVRAGE

Université de Lorraine  
34, cours Léopold  
CS 25233  
54000 NANCY CEDEX

### Lot n°01 GROS ŒUVRE

**DPGF**

Dossier	24-002
Date	09/09/2024
Phase	PRO
Indice	A

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
01.3	<b>DESCRIPTION DES OUVRAGES</b>				
01.3.1	<b>TRAVAUX PRÉPARATOIRES</b>				
01.3.1.1	<b>CONSTAT D'HUISSIER</b>  <i>Localisation :</i> <i>- pour vide sanitaire, locaux mitoyens et abords extérieurs du bâtiment</i>	Ft	1	€	€
01.3.1.2	<b>DOSSIER D'EXECUTION</b>  <i>Localisation :</i> <i>- ensemble des ouvrages du présent lot</i>	ENS	1	€	€
01.3.1.3	<b>CLÔTURE DE CHANTIER</b>  <i>Localisation :</i> <i>- sur zones d'intervention intérieur et extérieur</i>	ML	35,00	€	€
01.3.1.4	<b>INSTALLATIONS PROVISOIRES DE CHANTIER</b>  <i>Localisation :</i> <i>- sur zones d'intervention</i>	ENS	1	€	€
01.3.1.5	<b>BASE VIE</b>  <i>Localisation :</i> <i>- sur zone d'intervention</i>	ENS	1	€	€
01.3.1.6	<b>IMPLANTATION</b>  <i>Localisation :</i> <i>- pour le radier et les cloisons</i>	Ft	1	€	€
01.3.1.7	<b>OUVERTURE DE BAIE EXISTANTE</b>  <i>Localisation :</i> <i>- ouverture de la porte existante</i>	ENS	1	€	€
01.3.1.8	<b>GESTION DES DECHETS</b>  <i>Localisation :</i> <i>- dans l'emprise d'intervention complète</i>	Ft	1	€	€
01.3.1.9	<b>DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTÉS</b>  <i>Localisation :</i> <i>- ensemble des ouvrages et des installations du présent lot</i>	ENS	1	€	€
01.3.1.10	<b>NETTOYAGE DE CHANTIER</b>  <i>Localisation :</i> <i>- pour l'ensemble des zones d'intervention</i>	ENS	1	€	€
01.3.2	<b>GROS OEUVRE</b>				
01.3.2.1	<b>DÉCAISSEMENT POUR PLATEFORME</b>  <i>Localisation :</i> <i>- dans l'emprise du radier à l'intérieur du vide sanitaire, avec débord périphérique de 40 cm</i>	M3	53,000	€	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
01.3.2.2	REMBLAIS D'APPORT	M3	32,000	€	€
	Localisation : - pour constitution du support de radier				
01.3.2.3	CHARGEMENT ET ÉVACUATION DES DEBLAIS	M3	53,000	€	€
	Localisation : - déblais provenant du décaissement				
01.3.2.4	RADIER				
01.3.2.4.1	Radier en béton fabriqué en centrale de type béton de gravillon "B3"	M3	19,000	€	€
01.3.2.4.2	Finition de surface au sable de quartz	M2	82,00	€	€
01.3.2.4.3	Désolidarisation des parois existantes	ML	11,60	€	€
01.3.2.4.4	Acier HA et TS, toutes sections confondues	KG	1520,000	€	€
01.3.2.4.5	Coffrage lisse	M2	15,00	€	€
	Localisation : - pour radier du garage				
01.3.2.5	MURS AGGLOS CREUX	M2	89,00	€	€
	Localisation : - murs intérieurs posés sur radier				
01.3.2.6	CALFEUTREMENTS	ML	31,20	€	€
	Localisation : - jonction des murs intérieurs en sous face de plancher				
01.3.2.7	ENDUIT CIMENT	M2	95,20	€	€
	Localisation : - sur face intérieure des murs				
01.3.2.8	DIVERS				
01.3.2.8.1	Grilles de ventilation	U	2	€	€
	Localisation : - linteau sur porte intérieure				
DESCRIPTION DES OUVRAGES					
Total H.T. :				_____ €	
Total T.V.A. (20%) :				_____ €	
Total T.T.C. :				_____ €	

RECAPITULATIF

Lot n°01 GROS ŒUVRE

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

01.3 - DESCRIPTION DES OUVRAGES

\_\_\_\_\_ € HT

Total du lot GROS ŒUVRE	
Total H.T. :	_____ €
Total T.V.A. (20%) :	_____ €
Total T.T.C. :	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Fait à \_\_\_\_\_

le \_\_\_\_\_

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j