



Localisation : Rez-de-chaussée – centre de la galerie



Travaux à réaliser :

- Mise en place des protections
- Dépose complète de l'encadrement en bois et de la cloison
- Dépose et repose des faux-plafonds, compris reprises
- Reprise au niveau du sol et des murs avec des matériaux identiques à ceux existants adjacents
- Création d'une jouée



Localisation : Rez-de-chaussée – BP DAS galerie côté administration



Travaux à réaliser :

- Mise en place des protections
- Dépose complète du bloc-porte DAS existant
- Fourniture et pose d'un bloc-porte DAS
- Scellement, calfeutrements
- Reprises diverses consécutives aux travaux

Localisation : Rez-de-chaussée – BP DAS galerie côté bâtiment principal



Travaux à réaliser :

- Mise en place des protections
- Dépose complète du bloc-porte DAS existant
- Fourniture et pose d'un bloc-porte DAS tiercé
- Scellement, calfeutrements
- Reprises diverses consécutives aux travaux

Localisation : Rez-de-chaussée – VTP côté bâtiment principal



Travaux à réaliser :

- Mise en place des protections
- Dépose de la canalisation d'alimentation d'eau (dû au lot n°2)
- Dépose partielle du faux-plafond – modification de celui-ci au droit de la future cloison réalisée
- Fourniture et pose d'un bloc-porte CF 01h00
- Réalisation d'une cloison CF 01h00 toute hauteur
- Fourniture et pose de plinthes
- Fourniture et pose de dalles de plafond 600 x 600 mm
- Scellement, calfeutrements
- Reprises diverses consécutives aux travaux

Localisation : Rez-de-chaussée – BP DAS circulation côté bâtiment principal



Travaux à réaliser :

- Mise en place des protections
- Dépose complète du bloc-porte DAS existant
- Fourniture et pose d'un bloc-porte DAS
- Scellement, calfeutrements
- Reprises diverses consécutives aux travaux

Localisation : Rez-de-chaussée – BP DAS circulation côté SMUR



Travaux à réaliser :

- Mise en place des protections
- Dépose et déplacement du radiateur existant (dû au lot n°2)
- Dépose partielle du faux-plafond – Repose de celui-ci compris modifications et adaptations
- Dépose complète du bloc-porte DAS existant
- Fourniture et pose d'un bloc-porte DAS
- Scellement, calfeutrements
- Réalisation de cloisons latérales et en imposte
- Reprises diverses consécutives aux travaux

Localisation : Sous-sol – BP DAS circulation côté bâtiment principal



Travaux à réaliser :

- Mise en place des protections
- Dépose complète du bloc-porte DAS existant
- Fourniture et pose d'un bloc-porte DAS
- Scellement, calfeutrements
- Reprises diverses consécutives aux travaux

Localisation : Sous-sol – BP DAS côté bâtiment principal vers administration




Localisation : Sous-sol – BP DAS côté administration vers bâtiment principal



Travaux à réaliser :

- Mise en place des protections
- Dépose complète du bloc-porte DAS existant
- Fourniture et pose d'un bloc-porte DAS
- Scellement, calfeutrements
- Reprises diverses consécutives aux travaux

Localisation : Sous-sol – BP DAS côté bâtiment
RALLU vers bâtiment principal



Localisation : Sous-sol – BP DAS côté bâtiment
principal vers bâtiment RALLU



Travaux à réaliser :

- Mise en place des protections
- Fourniture et pose d'un bloc-porte DAS
- Réalisation de cloisons latérales et en imposte
- Scellement, calfeutrements
- Reprises diverses consécutives aux travaux