

MARCHES DE L'OFFICE NATIONAL DES FORÊTS

ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES SYLVICOLES

**CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
(CCTP)**

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

(passé en application des articles L.2113-10 et R.2113-1, L.2123-1 et R.2123-1 du Code de la commande publique)

ACCORD CADRE A EXECUTION MIXTE N° 2025-8535-03

Objet du marché

Le présent marché a pour objet la réalisation de prestations de services sylvicoles portant sur la **pose et dépose, avec fourniture, de grillage contre la faune sauvage dans les forêts gérées par l'Agence Territoriale de Rouen.**

Pouvoir adjudicateur

Office National des Forêts
Direction territoriale SEINE-NORD
Agence territoriale de Rouen
53bis rue Maladrerie
76000 ROUEN

Personne signataire du marché

La personne signataire du marché est M. Aurélien MILLION, Directeur de l'Agence territoriale de Rouen, de l'Office National des Forêts

1 DESCRIPTIF DES TRAVAUX

Le présent marché a pour objet la réalisation des travaux suivants, répartis en 7 lots décrits au § 1-1 ci-dessous :

1-1 Constitution des lots

Lot n° 1 – Forêt domaniale d'EAUWY – Fourniture et pose de clôture contre le CERF

Quantité estimée de **1 290 ml – mini 0 ml – Maxi estimé 2 500ml**

| Parcelle | Linéaire estimé (ml) | Type de fourniture | Travaux préparatoires (à charge de l'entreprise) | Observations et consignes particulières |
|----------|----------------------|--------------------|--|--|
| 245u1 | 1290 | Grillage cerf | Nivellement de l'emprise | Sol argile à silex, légère charge en cailloux, présence de souches. Le broyage aura été réalisé au préalable. 2 portails à installer, fourni par l'ONF. Topographie: Plateau et légère pente |

Période de réalisation prévisionnelle : **01/09/2025 au 18/10/2025**

Lot n° 2 – Forêt domaniale de ROUMARE – Fourniture et pose de clôture contre le CERF

Quantité estimée de **2 700 ml – mini 0 ml – Maxi estimé 4 500ml**

| Parcelle | Linéaire estimé (ml) | Type de fourniture | Travaux préparatoires (à charge de l'entreprise) | Observations et consignes particulières |
|----------|----------------------|--------------------|--|--|
| 279b2 | 700 | Grillage cerf | Broyage préalable de l'emprise au gyrobroyeur | Sol argile à silex, forte charge en cailloux, absence de pente, présence de souches. Le broyage aura été réalisé au préalable. Une échelle de franchissement. Un portail à installer, fourni par l'entreprise. Topographie: Plateau |
| 280a1 | 600 | Grillage CERF | Broyage préalable de l'emprise au gyrobroyeur | Sol sableux/ limoneux avec charge en silex assez forte Présence de souches: modérée Facilité d'accès à la parcelle: oui Un portail à installer, fourni par l'entreprise. Une échelle de franchissement. Topographie: Plateau |

| Parcelle | Linéaire estimé (ml) | Type de fourniture | Travaux préparatoires (à charge de l'entreprise) | Observations et consignes particulières |
|----------|----------------------|--------------------|--|--|
| 334c1 | 600 | Grillage CERF | Broyage préalable de l'emprise au gyrobroyeur | Sol sableux/ limoneux avec charge en silex assez forte Présence de souches : modérée Facilité d'accès à la parcelle : oui Un portail à installer, fourni par l'entreprise. Une échelle de franchissement. Topographie : Plateau |
| 217b2 | 800 | Grillage CERF | Broyage préalable de l'emprise au gyrobroyeur | Sol sableux/ limoneux avec charge en silex assez forte Présence de souches : modérée Facilité d'accès à la parcelle : oui Un portail à installer, fourni par l'entreprise. Une échelle de franchissement. Topographie : Plateau |

Période de réalisation prévisionnelle : 01/09/2025 au 18/10/2025

Lot n° 3 – Forêt domaniale de LYONS – Fourniture et pose de clôture contre le CERF

Quantité estimée de 3 050 ml – mini 0 ml – Maxi estimé 5 000 ml

| Parcelle | Linéaire estimé (ml) | Type de fourniture | Travaux préparatoires (à charge de l'entreprise) | Observations et consignes particulières |
|----------|----------------------|--------------------|--|--|
| 455b4 | 700 | Grillage CERF | Deux souches sont à remettre en place. | Sol limoneux argileux avec charge en silex assez forte Présence de souches : modérée Facilité d'accès à la parcelle : oui Un portail à installer, fourni par l'entreprise. Topographie : Plateau |
| 478a3 | 950 | Grillage CERF | Trois souches sont à remettre en place. | Sol limoneux argileux avec charge en silex assez forte Présence de souches : modérée Facilité d'accès à la parcelle : oui Un portail à installer, fourni par l'entreprise. Topographie : Plateau |

| Parcelle | Linéaire estimé (ml) | Type de fourniture | Travaux préparatoires (à charge de l'entreprise) | Observations et consignes particulières |
|----------|----------------------|--------------------|--|--|
| 503a1 | 1400 | Grillage CERF | Six souches sont à remettre en place. | Sol limoneux argileux avec charge en silex assez forte Présence de souches : modérée Facilité d'accès à la parcelle : oui Un portail et une échelle de franchissement à installer, fournis par l'entreprise. Topographie : Plateau |

Période de réalisation prévisionnelle : 01/09/2025 au 18/10/2025

Lot n° 4 – Forêt domaniale de BORD-LOUVIERS – Fourniture et pose de clôture contre le CERF

Quantité estimée de 1 030 ml – mini 0 ml – Maxi estimé 1 500ml

| Parcelle | Linéaire estimé (ml) | Type de fourniture | Travaux préparatoires (à charge de l'entreprise) | Observations et consignes particulières |
|----------|----------------------|--------------------|--|---|
| 221.a1 | 1030 | Grillage CERF | Néant <i>(L'emprise sera broyée au préalable par l'ONF)</i> | Sol limoneux argileux avec faible charge en silex Présence de souches : modérée Facilité d'accès à la parcelle : oui Un portail à installer, fourni par l'ONF. 2 échelles de franchissement. Topographie : Plateau |

Période de réalisation prévisionnelle : 20/05/2025 au 30/06/2025

Lot n° 5 – Forêt Domaniale Indivise d'Eu et Forêt Domaniale de Croixdalle – Dépose de clôtures contre le CHEVREUIL et de dispositifs de type Enclos/Exclos.

Quantité estimée de 720 ml – mini 0 ml – Maxi estimé 1 000 ml

| Parcelle | Linéaire estimé (ml) | Type de fourniture à déposer | Travaux préparatoires (à charge de l'entreprise) | Observations et consignes particulières |
|----------|----------------------|---|--|--|
| 663.a | 270 | Grillage Chevreuil en 1.80 m sans doublure. | Néant | 270ML regroupés en une seule boule sans végétation prise à l'intérieur. Grillage distant de 20 mètres de la RD 260. Facilité d'accès à la parcelle : oui Topographie : Plateau |
| 664.a | 100 | Grillage Chevreuil en 1.80 m sans doublure. | Néant | 100 ML avec peu de végétation. Facilité d'accès à la parcelle : oui Topographie : Plateau |

| Parcelle | Linéaire estimé (ml) | Type de fourniture à déposer | Travaux préparatoires (à charge de l'entreprise) | Observations et consignes particulières |
|-----------------------|----------------------|---|--|--|
| 548.b | 50 | Grillage Chevreuil en 1.50 m sans doublure. | Néant | 50ML avec beaucoup de végétations. Facilité d'accès à la parcelle : oui Grillage distant de 20 mètres de la RD 407. Topographie : Plateau |
| 10 Parcelles diverses | 300 | Grillage CERF en 2.20 m sans doublure | <i>Le gyrobroyage d'un cloisonnement sylvicole pour faciliter l'accès sera réalisé par l'ONF</i> | 10 dispositifs pour 300 ML de grillage CERF à déposer. 9 dispositifs sur EU et 1 dispositif sur Croixdalle Eu : Parcelles 53-75-237-447-534-578-601-737 et 844. Croixdalle : Parcelle 33. Facilité d'accès à la parcelle : oui Peu ou prou de végétations incluses dans les grillages. Distance moyenne des abords des routes forestières : 50 à 100 m. Topographie : Plateau |

Période de réalisation prévisionnelle : 02/06/2025 au 30/09/2025

Lot n° 6 – Forêt domaniale d'EAUWY – Dépose et enlèvement de clôture contre le CERF

Quantité estimée de 1 023 ml – mini 0 ml – Maxi estimé 1 200 ml

| Parcelle | Linéaire estimé (ml) | Type de fourniture | Travaux préparatoires (à charge de l'entreprise) | Observations et consignes particulières |
|----------|----------------------|--|---|--|
| 91 | 1023 ML | Grillage type URSUS de 2m de hauteur hors sol et enterré de 40 cm. | <i>(L'emprise sera broyée au préalable par l'ONF)</i> | Clôture localement encombrée de ronces, lianes, bouleaux, saules. Les poteaux seront arasés (coupés au niveau du sol); ils ne seront pas enlevés. Topographie : Plateau |

Période de réalisation prévisionnelle : 02/06/2025 au 31/08/2025

Lot n° 7 - Forêt domaniale de BORD-LOUVIERS – Dépose et enlèvement de clôture de type dispositif Enclos-Exclos.

Parcelles : 118.b3, 144.b3, 184.a1, 221.a1, 244.u2, 273.f3, 279.a1 et 328.u1

Quantité estimée de 299 ml – mini 0 ml – Maxi estimé 350 ml

| Parcelle | Linéaire estimé (ml) | Type de fourniture | Observations et consignes particulières |
|----------|----------------------|---|---|
| 118.b3 | 28 ml | Grillage type URSUS de 2m de hauteur non enterrée dans des jeunes peuplements | Clôtures localement encombrées de ronces, lianes, bouleaux, saules. |
| 144.b3 | 48 ml | | |
| 184.a1 | 35 ml | | |

| Parcelle | Linéaire estimé (ml) | Type de fourniture | Observations et consignes particulières |
|----------|----------------------|--------------------|---|
| 221.a1 | 42 ml | | |
| 244.u2 | 28 ml | | |
| 273.f3 | 48 ml | | |
| 279.a1 | 42 ml | | |
| 328.u1 | 28 ml | | |

Période de réalisation prévisionnelle : 01/09/2025 au 18/10/2025

1-2 Consignes générales

Ces prescriptions générales peuvent faire l'objet d'informations supplémentaires indiquées dans le descriptif du lot ou lors des visites de chantiers.

Des sites archéologiques pourront être présents sur certaines parcelles, dans ce cas le responsable ONF de l'exécution des travaux précisera sur le plan la localisation des zones fragiles et indiquera les précautions à prendre pour la réalisation du chantier. Le passage d'engins sera limité ou interdit sur les éléments constitutifs du site archéologique. **Le décapage du sol sera strictement interdit dans les zones fragiles, notamment sur les buttes et talus.**

Des consignes environnementales particulières pourront éventuellement être précisées dans les zones présentant un fort intérêt écologique. Il faudra veiller au respect des particularités écologiques et paysagères mentionnées au cahier des charges.

2 DESCRIPTIF DES FOURNITURES

Des fiches techniques décrivant les spécificités du grillage et de la porte mis en œuvre seront impérativement jointes à l'offre (marque, dimension des mailles, diamètre des fils, sans nœuds, soudé, tressé, fil indépendant...).

2-1 Grillage

Les types de grillage pouvant être demandés selon les lots sont les suivants :

- **Grillage CERF** : Ce grillage de 2,50 m de haut sera de type CYCLONE, TITEGRIP, REMPART LOURD, ou équivalent. Espacement entre fils verticaux : 15 cm maximum. **Type 250 x 20 x 15 ou similaire.**
- **Grillage LAPIN** : Lorsque mentionné dans le descriptif du lot, le grillage sera doublé, sur sa face extérieure, d'un grillage lapin de type HEXANET de hauteur 1,50 m (mailles d'environ 40 mm, diamètre de fil d'environ 0.9 mm – faire une ou plusieurs propositions accompagnées des fiches techniques des produits).

Les grillages CERF seront soudés et galvanisés avec un fil de lisière d'un diamètre de 3.4 mm et des fils intérieurs de 3mm. Les mailles soudées seront dégressives de haut en bas. Résistance à la traction : 360 kg par fil de 3 mm.

Des crampillons galvanisés de type 35 x 3.5 ou 40 x 4.0 seront utilisés pour fixer le grillage sur les piquets en bois. Les crampillons et autres suggestions sont à la charge de l'entreprise.

2-2 Piquets

ATTENTION : la longueur des piquets doit être compatible avec la hauteur du grillage et une mise en terre des piquets d'au moins 50 cm est attendue (cf. article 3.1.1).

Pour les piquets d'angles en jambes de force et les piquets de tension : longueur des piquets de 3m minimum, diamètre de 20/25 au milieu du piquet

Pour les piquets intermédiaires : longueur des piquets de 2.80m minimum, diamètre 12/14 au milieu du piquet.

Essences acceptées : Robinier, chêne ou châtaignier (*).

(*) les piquets en châtaignier seront obligatoirement écorcés, en raison du risque sanitaire.

2-3 Portes

Le nombre de portes à installer par enclos est indiqué dans le descriptif de chaque lot.

Fourniture et pose d'un portail à un vantail de 4,25 m de large, en acier, de 2 m de hauteur minimum (fournir la fiche technique produit) en tube cylindrique d'un diamètre minimal de 25 mm pour le cadre, et comprenant l'ensemble des accessoires de quincaillerie nécessaire à la pose et à la fermeture des cadenas (chaîne et mousqueton).

La chaîne sera fixée au poteau en bois au moyen de 4 crampillons barbés (dimensions 40 x 4 mm).

En finition, les espacements entre le bas de la porte et le sol puis entre le côté ouvrant et le pieu de bordure ne devront pas dépasser 10 cm.

Les anciennes portes étant récupérées, il sera mentionné dans les lots si l'ONF fournit le portail. Dans le cas contraire, il sera indiqué si l'entreprise devra le fournir.

2-4 Echelles de franchissement

Il est demandé la confection et la pose d'échelles de franchissement en rondins, à l'aide des poteaux en bois : installation de barreaux d'échelle espacés de 30 cm fixés sur 2 poteaux espacés de 80 cm. Leur nombre par clôture est indiqué dans le descriptif du lot. Elles seront installées aux endroits indiqués par le responsable ONF.

3 CONSIGNES TECHNIQUES : REALISATION DES TRAVAUX

3-1 Pose du grillage

3-1-1 Consignes générales

Le terrain sera préalablement préparé en fonction des besoins pour chaque type de grillage et avec des moyens adaptés. Cette préparation sera à la charge de l'entreprise sauf spécification particulière de prise en charge par l'ONF dans la description du lot. Elle se fera dans le respect des clauses archéologiques précisées dans le chapitre 1.2.

La pose des piquets ne pourra être réceptionnée que s'ils ne présentent pas de faiblesse (ne présentent pas de jeu par traction manuelle et ne peuvent pas être extraits à la main).

Le grillage CERF sera posé de manière à obtenir une **hauteur minimale hors sol de 2m**.

Il sera rabattu sur le sol **exclusivement** vers l'extérieur de l'enclos, sur au moins 30 à 40 cm (voire 50 cm lorsque stipulé dans le lot). Le rabat sera fixé par des agrafes métalliques en « U » à tous les endroits nécessaires pour son parfait maintien au sol. Ces agrafes métalliques devront au minimum avoir 20 cm de longueur et 10 mm de section.



L'intervalle entre les piquets sera de 5 mètres au maximum avec 2 jambes de force de renfort tous les 50 mètres. Les piquets d'angles seront également renforcés de 2 jambes de force. **La partie en sol des piquets devra être au minimum de 50 cm.**

Le grillage sera cramponné aux piquets sur autant de points de contact que nécessaires pour sa parfaite adhérence.

En cas de présence de souches sur le linéaire, il conviendra de replier le grillage en lui faisant épouser parfaitement la forme de la souche, et en le fixant aussi régulièrement que nécessaire à l'aide de crampillons sur la souche. Le grillage devra être parfaitement plaqué à la surface du sol et de la souche, de façon à ce que la clôture soit parfaitement hermétique au passage des animaux (y compris petit gibier).

La porte sera mise en place au point indiqué par le responsable ONF du chantier. Les espaces entre le bas du portail et le sol, et entre le côté ouvrant et le pieu en bois ne devront jamais excéder 10 cm.

A la réception du chantier, une attention particulière sera portée à l'imperméabilité de l'ensemble des dispositifs au passage des animaux.

Ainsi, tout espace entre le grillage et le sol, ou entre la porte et ses supports ou le sol, sera à rectifier par l'entreprise avant réception définitive (nivellement, ajout de grillage, renfort, etc.).

3-1-2 Consignes particulières

Lorsque mentionné dans le descriptif de lot, la clôture pourra être doublée par un bavolet (grillage lapin de type HEXANET, voir plus haut). Sauf cas particulier mentionné dans le descriptif du lot, il sera posé à la face extérieure de la clôture, et rabattu sur le sol sur une largeur de 50cm, avec un retour de 30 cm en partie supérieure.

3-2 Dépose de clôtures et enlèvement des poteaux et grillages

L'entrepreneur, s'il le souhaite, pourra procéder à un débroussaillage du pied de clôture pour faciliter la dépose de celle-ci. Ce débroussaillage ne pourra pas excéder une largeur de 2 m de part et d'autre de la clôture et devra être validé par le responsable ONF du chantier. **En aucun cas, il ne devra détruire ou mutiler les arbres de la plantation ou du peuplement.**

Cette prestation concerne la dépose des clôtures qui peuvent être composées de barbelés, d'un grillage de hauteur variable n'excédant pas 2m50 hors sol, éventuellement doublées de bavolets, ces éléments étant posés sur poteaux bois à intervalle moyen de 5 m.

Sauf spécifications contraires dans le descriptif des lots, les poteaux devront être soit laissés sur place, soit coupés rez-terre, soit arrachés du sol **mais dans ce cas les trous seront obligatoirement à reboucher** afin de ne pas constituer de pièges pour la faune. Les trous laissés par l'enlèvement des poteaux ou du grillage seront comblés de façon à ne pas avoir de dénivellation de plus de 10 cm avec le terrain naturel. Les végétaux ligneux (diamètre supérieur à 3 cm) présents dans l'emprise des clôtures et couchés par les engins devront être coupés rez-terre.

Le grillage et les fils barbelés seront **obligatoirement enlevés et évacués hors forêt** par l'entrepreneur pour être traités en tant que déchets. Si les poteaux sont laissés sur place, l'entreprise fera le nécessaire pour que les crampons soient également évacués. **La destination de ces produits devra être précisée dans l'offre.** Un certificat de recyclage ou de dépôt en déchetterie sera à remettre à l'ONF en fin de chantier.

Pour les lots de dépose et enlèvement de clôtures, l'entrepreneur s'engage lors de la remise de son offre à exposer de manière précise et détaillée :

- les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents types de déchets,
- les moyens de contrôle, de suivi et de traçabilité qui seront mis en œuvre pendant les travaux,
- les centres de stockage, centres de regroupement ou unités de recyclage vers lesquels seront acheminés les différents déchets à évacuer.

Le stockage des déchets sur le site n'étant pas autorisé, l'entreprise devra régulièrement trier et procéder à l'enlèvement et au transport des déchets sur des sites d'évacuation ou de traitement autorisés ou agréments. Lors des réunions de chantier, l'entrepreneur fournira au maître d'œuvre les bons de dépôt indiquant la destination des déchets et leur quantité à l'aide du bordereau de suivi des déchets ainsi que tout document justificatif relatif à l'application de la réglementation relative aux traitements spécifiques des différents déchets produits ou matériaux déplacés.

4 MODALITES D'INTERVENTION CONCERNANT LA REALISATION DES TRAVAUX

4-1 Les prestations incluent :

- L'amenée et le repli sur le chantier de toutes les fournitures et matériels nécessaires à la bonne exécution des travaux,

- Les frais d'outillage et de matériel, y compris éventuellement les locations d'engins ou de véhicules,
- La fourniture et la **pose obligatoire de panneaux de chantier**,
- Les installations de chantier (signalétique, baraquement pour le personnel) et l'organisation des travaux,
- Le nettoyage permanent des salissures causées par les engins de chantier sur les voies de circulation automobiles et piétonnes, situées à l'extérieur du chantier,
- Les éventuelles remises en état des accès dans et hors de la (ou des) parcelle concernée par le chantier.
- Les frais de déplacement.

4-2 Engagements généraux

4-2-1 Cahier National des Prescriptions des Travaux et des Services Forestiers (CNPTSF)

Le CNPTSF est applicable à tous les chantiers visés par le présent marché. Il indique les règles générales en matière de :

- Préservation de l'environnement ;
- Protection des peuplements forestiers ;
- Prise en compte de la sécurité ;
- Déroulement de l'intervention ;
- Responsabilités de l'intervenant et réparation des dommages ;

Ce document est consultable sur le site de l'ONF : accès au [CNPTSF](#).

4-2-2 Environnement : engagements de l'ONF

L'Office National des Forêts adhère à la démarche de certification de la gestion forestière durable PEFC France. Cette dernière certification atteste que les pratiques de l'ONF limitent les impacts négatifs sur l'environnement.

En conséquence, l'ONF attend de tous ses co-contractants acheteurs, fournisseurs, prestataires de services, occupants du sol forestier, etc, qu'ils exécutent leurs obligations contractuelles dont certaines sont liées aux engagements environnementaux de l'ONF, dans le cadre des prescriptions du référentiel PEFC.

En l'occurrence, ne seront pas admis :

- Les déchets ou dépôts contenant des hydrocarbures ou graisses, provenant de l'entretien, du ravitaillement ou du mauvais état des matériels de chantier.
- Les déchets ou détritiques provenant des prises des repas sur le chantier.

Le prestataire sera responsable du ramassage ou du traitement des déchets ci-dessus cités, suivant l'avancement des chantiers. Il peut être tenu de fournir à l'ONF les certificats de mise en décharge agréée des matériaux prévus à évacuer.

Le co-contractant reconnaît être informé de cette exigence de l'ONF et il s'engage à en informer ses salariés, fournisseurs, prestataires et sous-traitants divers, susceptibles d'intervenir dans le cadre de son contrat principal le liant à l'ONF.

Les feux de toute nature sont interdits en milieu forestier.

4-3 Organisation

4-3-1 Réunion de démarrage du chantier

A l'ouverture du chantier, une reconnaissance **du chantier et de ses accès** sera effectuée par le prestataire, ou son représentant, avec le responsable d'opération ONF qui expliquera le projet (voir le chapitre 5-2 du CNPTSF « Cahier national des prescriptions des travaux et services forestiers », document ONF).

4-3-2 Organisation du chantier

- **DICT : Déclarations d'Intention de Commencement de Travaux**

Le prestataire veillera à fournir à qui de droit, les déclarations d'intention de commencement de travaux nécessaires (DICT), dans les délais impartis. La DT (déclaration de travaux) sera, elle, assurée par l'ONF donneur d'ordre. L'ONF transmettra à l'entreprise le numéro de DT nécessaire à la création de la DICT.

- Sécuration

Le prestataire devra assurer le dégagement des emprises du chantier.

Il prendra toutes les mesures de sécurité (voir décret n° 2003.131 du 12 février 2003 publié au J.O. n°42 du 19

février 2003 relatif à la déclaration et signalisation des chantiers d'exploitation forestière et de boisement.) et de signalisations, nécessaires pour l'exécution des travaux.

- Difficultés

Le prestataire tiendra informé l'ONF des difficultés rencontrées. Il ne pourra faire valoir ces difficultés pour demander une modification des montants commandés.

- Stationnement

Le prestataire recherchera les meilleurs sites possibles pour la sécurité du matériel et de ses engins en stationnement, pendant la nuit et les jours non travaillés. Il reste responsable de son matériel pendant ces périodes.

4-3-3 Commencement des travaux

Trois jours ouvrés au minimum avant intervention, le prestataire informe le responsable d'opération ONF de la date et l'heure du commencement des travaux. Cette mise en route de chantier ne pourra se faire sans une reconnaissance et état des lieux du chantier (voir chapitre 4-3-1). Cette reconnaissance et la mise en route ne pourront pas se faire un samedi.

En cas de force majeure (accident, conditions météorologiques, etc.), empêchant son intervention, il préviendra immédiatement le responsable d'opération ONF. Une nouvelle date sera programmée dans un délai minimum de 24 heures, par courrier ou message électronique.

Le prestataire anticipera les mises en route des chantiers successifs, en contactant par téléphone, au moins 2 jours ouvrables à l'avance, le responsable d'opération ONF.

Le travail ne sera pas autorisé les dimanches et jours fériés.

4-3-4 Contrôle

Le prestataire est tenu de se soumettre à tous les essais de contrôle de pratique courante, qui lui seront demandés par le responsable d'opération ONF, en cours, comme en fin de chantier.

En cas de dommage avéré aux infrastructures ou au sol ou autres éléments à préserver, le responsable ONF pourra suspendre le chantier.

En cas de reprise d'un chantier à la suite d'une suspension instruite par le responsable d'opération ONF, et si, dans ce second temps, l'intervention n'est toujours pas satisfaisante, le contrat sera rompu de fait. L'entreprise sera réglée de la prestation réalisée avec une retenue de 30% sur le coût unitaire hors taxes prévu.

4-3-5 Modification des travaux

Les travaux seront exécutés conformément au présent CCTP et au bordereau des prix unitaires dans le respect du CNPTSF. Pour les modifications que le prestataire jugerait bon d'apporter au cours des travaux, celui-ci devra en préciser les raisons. Aucune modification ne pourra être apportée, sans l'accord expresse de l'ONF.

4-3-6 Finition et rangement du chantier

Le chantier sera nettoyé et débarrassé de tous débris naturels (branches, racines, terre...) ou artificiels (bidons, fûts, gravats...). Cette opération est réputée comprise dans le délai et le montant des travaux.

4-4 Evaluation et garanties

4-4-1 Réception des travaux

Chaque chantier sera évalué par le responsable d'opération ONF dans le PV de réception.

4-4-2 Evaluation de l'entreprise

A l'issue des prestations, le responsable travaux évaluera l'entreprise sur l'ensemble des chantiers, par référence aux éléments indiqués dans les fiches de chantiers.

En cas d'évaluation négative, l'ONF se réserve la possibilité d'écarter l'entreprise des commandes ultérieures pour des travaux similaires.

Les visites sont obligatoires.

Les entreprises n'ayant pas effectué la visite verront leur offre éliminée.

Il est demandé aux entreprises de s'inscrire auprès du représentant ONF, si possible par e-mail, sinon par téléphone. Sans demande de rendez-vous, la visite pourrait être annulée.

L'attestation de visite jointe au dossier de consultation devra être amenée afin d'être signée par le représentant ONF. Celle-ci devra être jointe à la réponse du candidat.

| Lot | Forêt | Responsable chantier ONF | Lieu de rendez-vous |
|--------|------------------|--|--|
| 1 et 6 | Eawy | Matthieu LEGROS – 06 34 02 74 44 matthieu.legros@onf.fr Ou Alizée GUILHEM : 06.10.10.69.48 | Place de la Mairie 76 950 LES GRANDES VENTES |
| 2 | Roumare | Jean-Edouard MARCHAND – 06 28 42 66 36 jean-edouard.marchand@onf.fr Ou Laurent GAUTHIER : 06.16.51.16.67 | Parc animalier (RD 351) 76 380 VAL DE LA HAYE |
| 3 | Lyons | Pierre LESEUR – 06 24 68 16 67 pierre.leseur@onf.fr Ou Emmanuel BOIVIN : 06.23.97.73.00 | 3, Côte de St Paul - 27480 LYONS LA FORET |
| 4 et 7 | Bord-Louviers | Thibault HUSSONNOIS – 06.16.51.17.92 thibault.hussonnois@onf.fr Ou Philippe COUDOULET : 06.23.97.73.15 | 10 route du Vaudreuil – TOSTES 27340 TERRES DE BORD |
| 5 | Eu et Croixdalle | Christophe Braux – 06.10.40.04.87 christophe.braux@onf.fr Berger Vincent – 06.24.71.88.39 vincent.berger@onf.fr | Maison Forestière des Jardins 76340 – Blangy-Sur-Bresle |

FIN DU CCTP