

LIMITES DE PRESTATIONS											
	GO	VRD	Menuiseries extérieures	Platrerie	Plafond	Menuiseries intérieures	Peintures	Revêtements de sol	Couverture étanchéité	Désenfumage / plomberie	Electricité
<b>Installation de chantier - Base de vie - organisation de chantier</b>											
Plan d'installation de chantier - confinement	x										
Plateforme pour la base de vie + parking	x										
Entretien voies de chantier	x										
Alimentation électrique de la base de vie											x
Distribution électrique de chantier depuis l'armoire principale (coffret de chantier intérieur)											x
Eclairage provisoire											x
Eclairage de sécurité avec balisage éventuel											x
Fourniture de la base vie (réfectoire, sanitaires et vestiaires communs), compris nettoyage, et dépense de fonctionnement	x										
Bennes à gravats compris mise à disposition, enlèvement et frais de traitement	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Bennes DIB, métaux, cartons compris mise à disposition, enlèvement et frais de traitement	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Protection collectives	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
La synthèse des réservations des différents lots	x										
<b>Travaux de VRD</b>											
Réalisation de la tranchée		x									
Fourreaux électriques dans la tranchée réalisée par le lot VRD		x									
Réalisation des chambres de tirage		x									
Cablages pour éclairage extérieur et réseau galerie aérienne supprimée											x
Réseaux vide sanitaire et sous sol EU/EV/EP										x	
<b>Travaux de Gros œuvre</b>											
Les réservations et percements de section supérieur à 15 x 15 cm, dans les ouvrages gros oeuvre nécessaires aux autres lots.	x										
Percements dans GO, après accord du GO										x	x
Calfeutrement des percements et réservations										x	x
<b>Serrurerie</b>											
Fourniture et pose de grilles de ventilation naturelle VB et VH de façade										x	
Fourniture et pose des grilles de désenfumage										x	
Fourniture et pose des grilles des cours anglaise pour ventilation et désenfumage	x										
Chevetre et percement dans le bardage et maçonnerie	x										
<b>Cloisonnement</b>											
Implantation des cloisons				x							
Passage des fourreaux des lots techniques dans l'épaisseur des cloisons, avec une face non plaquée										x	x
F et P de renfort dans l'épaisseur des cloisons pour pose des équipements des autres lots				x							
Pose des bâtis de portes en cloisons						x					
Calfeutrement autour des équipements des lots techniques dans le cas où celui réalise la cloison après leur passage.				x							
F et P des patères						x					
Supportage des équipements techniques sur les cloisons										x	x

LIMITES DE PRESTATIONS												
	GO	VRD	Menuiseries extérieures	Platerie	Plafond	Menuiseries intérieures	Peintures	Revêtements de sol	Couverture étanchéité	Désenfumage / plomberie	Electricité	
<b>CVC PB Désenfumage</b>												
Plans détaillés précisant l'implantation, les dimensions, les charges, les accès.										x		
Synthèse des lots techniques (synthèse cheminement et terminaux), compris compte rendu de chantier, plan de synthèse sur plan architecte et gros œuvre.										x		
Caractéristiques acoustiques des installations et compléments de traitement éventuel (pièges à son...)										x		
Rebouchage des réservations demandées (ou surdimensionnées à tort)										x		
Caleutrement des traversées en cloisons légères dans le cas où le lot technique passe après le lot cloison										x		
Fourniture et pose des grilles de ventilation en façade, compris grille de ventilation naturelle										x		
Perçement dans les ouvrages dont les réservations ont été demandées trop tard	x (aux frais de l'entreprise retardataire)											
Raccordement sur attente électrique de ces armoires de locaux techniques et gros matériel										x		
L'alimentation et le raccordement électrique de la totalité des équipements fournis et/ou installés par le présent lot. Cette alimentation sera réalisée depuis le ou les points de fourniture de courant réalisés par le lot ELECTRICITE, suivant listing du CCTP CFCFA										x		
Nettoyage de ses équipements et locaux techniques à la fin du chantier										x		
Raccordement sur attente pour les DAS, compris câblage										x		
Fourniture du sucre pour le raccordement des DAS											x	
Repérage de tout son matériel et réseaux de tuyauterie et gaine										x		
Pompes, systèmes d'accorches, niveaux, asservissement et coffret de pilotage pour station de relevage												
Compteurs électriques dans les armoires électriques CVC Pb										x		
Arrêt d'urgence des installations de ventilation											x	
Préchauffage										x		
synthèse des lots techniques										x	x	
Les caissons coupe-feu pour habillage des gaines selon nécessité				x								
Le traçage et la découpe dans les plafonds suspendus pour la pose des grilles et diffuseurs										x		
F et P Siphon de sol suivant la nature du sol								x				
Les réservations qui auraient été omises par le titulaire du lot CVC ou dont les caractéristiques n'auraient pas été données à temps, « conformément au planning » sont exécutées à sa charge par l'entreprise de « gros œuvre ».	x											
Les siphons de sol des locaux techniques	x											
les disjoncteurs, compteurs d'eau froide et traitement d'eau spécifiques aux installations CVC et PB										x		
Les robinets de puisage										x		
Les attentes EU (culottes sur colonnes ou colonnes spécifiques) pour évacuation des condensats										x		
Dans le cas où les siphons sont spécifiés au cdp, ils seront toujours en fourniture seule et pose hors lot.												
Mise à la terre des réseaux											x	
<b>Electricité</b>												
Demande de réservations pour les crosses électriques											x	
Fourniture des plans de renforcement de cloisons avec l'indication précise des charges.										x	x	
Fourniture et pose des alimentations des autres corps d'états (CVC, cuisine,...)											x	
Raccordement électrique des appareils des autres lots										x	x	
Luminaires fixés sur façades, compris alimentation											x	
Commande par interrupteur crépusculaire sur horloge											x	
Mise à la terre											x	
Mise à la terre des siphons de sol											x	
Fourniture et incorporation des fourreaux et boîtiers dans les voiles et dalles.										x	x	
Fourniture et pose des gâches électriques en coordination avec le lot Menuiserie			x			x					x	