

Bureau Veritas Exploitation SAS

PROUVY
Valpark - Parc d'activités
Aérodrome Ouest
BP 20005
59316 VALENCIENNES Cedex 9 France
Téléphone : 03 27 47 66 99
Mail : mohamed.jebbouri@fr.bureauveritas.com

A l'attention de COCHET DAVID

CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D
ROUTE DE HAUT LIEU
BP 10209
59363 AVESNES SUR HELPES CEDEX

**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante à intégrer au Dossier Technique Amiante**

Article R1334-18 du Code de la Santé Publique, Norme NF X 46-020 du 5 aout
2017



Dates de la visite : 13/02/2018

Coordonnées du site : BATIMENT H
Nom du site : CENTRE HOSPITALIER
Latitude : 3.927774
Longitude : 50.124606

Immeuble bâti objet du repérage :

Bâtiment H
ROUTE D HAUT LIEU
59440 AVESNES SUR HELPE

Numéro d'affaire : 7129018
Référence du rapport : 7129018/S2.4.1.R
Rédigé le : 28/05/2018
Opérateur de repérage : Mohamed JEBBOURI
Date de la commande : 01/01/2018

Certification de compétence : Le présent rapport est établi par une
personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VERITAS
CERTIFICATION 60 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 92046 LA
DEFENSE Certificat n° 2689918



	Date de début de validité	Date de fin de validité
Amiante sans mention	26/05/2014	25/05/2019
Amiante avec mention	26/05/2017	25/05/2019

Ce rapport contient **22** pages y compris les annexes et ne peut être
reproduit qu'intégralement .

Signature :

SOMMAIRE

1. CONCLUSIONS.....	3
1.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante.....	3
1.2. Obligation d'information.....	3
1.3. Recommandations réglementaires pour les produits et matériaux de la liste B.....	3
2. INFORMATIONS GENERALES.....	5
2.1. Immeuble bâti objet de la mission.....	5
2.2. Intervenants.....	5
2.3. Opérateur(s) de repérage.....	5
3. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE.....	6
3.1. Textes réglementaires.....	6
3.2. Programme de repérage.....	6
3.3. Méthodologie de la mission.....	7
3.4. Limites de la mission.....	7
4. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE.....	9
4.1. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite.....	9
4.2. Conditions de visite.....	9
5. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE.....	10
6. ANNEXES.....	12
6.1. Parties d'immeuble bâti visitées.....	12
6.2. Croquis de repérage.....	14
6.3. Photos.....	16
6.4. Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux de la liste B.....	17
6.5. Attestation d'assurance.....	20
6.6. Certificat de compétence.....	22

1. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

1.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux ou produits de la liste B contenant de l'amiante				
Localisation	Composant	Matériau ou produit	Description	Résultat de l'évaluation de l'état de conservation
RDC / CIRCULATION	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, vert(e), CF PLAN	AC1
RDC / ESCALIER 1	Gaine verticale	Plaque	fibres-ciment, , GAINES TECHNIQUE DE DÉSENFUMAGE X 2	EP
RDC / ESCALIER 3	Gaine verticale	Plaque	fibres-ciment, , GAINES TECHNIQUE DE DÉSENFUMAGE X 2	EP
RDC	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, vert(e), CF PLAN	EP
RDC	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, marron, CF PLAN	EP
1 ER / ESCALIER 1	Gaine verticale	Plaque	fibres-ciment, , GAINES TECHNIQUE DE DÉSENFUMAGE X 2	EP
1 ER / ESCALIER 3	Gaine verticale	Plaque	fibres-ciment, , GAINES TECHNIQUE DE DÉSENFUMAGE X 2	EP
2 ème / ESCALIER 1	Gaine verticale	Plaque	fibres-ciment, , GAINES TECHNIQUE DE DÉSENFUMAGE X 2	EP
2 ème / ESCALIER 3	Gaine verticale	Plaque	fibres-ciment, , GAINES TECHNIQUE DE DÉSENFUMAGE X 2	EP
3 ème / ESCALIER 1	Gaine verticale	Plaque	fibres-ciment, , GAINES TECHNIQUE DE DÉSENFUMAGE X 2	EP
3 ème / ESCALIER 3	Gaine verticale	Plaque	fibres-ciment, , GAINES TECHNIQUE DE DÉSENFUMAGE X 2	EP
4 ème / ESCALIER 1	Gaine verticale	Plaque	fibres-ciment, , GAINES TECHNIQUE DE DÉSENFUMAGE X 2	EP
4 ème / ESCALIER 3	Gaine verticale	Plaque	fibres-ciment, , GAINES TECHNIQUE DE DÉSENFUMAGE X 2	EP

1.2. Obligation d'information

Dans tous les cas, et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, il est nécessaire d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

1.3. Recommandations réglementaires pour les produits et matériaux de la liste B

Il est recommandé au propriétaire de faire procéder à :

Pour les produits et matériaux ayant obtenu la recommandation *évaluation périodique (EP)* :

Le(s) matériau(x) ou produit(s) concerné(s) contenant de l'amiante et l'étendue des dégradations qu'il(s) présente(nt) et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le(s) matériau(x) ou produit(s). Cette évaluation périodique consiste à :

- a) contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas, et, le(s) cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) rechercher, le(s) cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Pour les zones homogènes ayant obtenu la recommandation «action corrective de premier niveau (AC1)»

Le(s) matériau(x) ou produit(s) concerné(s) contenant de l'amiante et l'étendue des dégradations qu'il(s) présente(nt) et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés. Cette action corrective de premier niveau consiste à :

- a) rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
- b) procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
- c) veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
- d) contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que, le(s) cas échéant, leur protection, demeurent en bon état de conservation.

Obligation en cas de travaux de retrait ou de confinement et avant toute restitution des locaux traités :

Obligation du propriétaire de faire réaliser un examen visuel de l'état des surfaces traitées par un opérateur de repérage répondant aux conditions de l'article L. 271-6 du Code de la Construction et de l'Habitation.

Il fait également procéder à une mesure du niveau d'empoussièrément dans l'air à l'issue du déconfinement qui doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre.

2. INFORMATIONS GENERALES

2.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse: Bâtiment H
ROUTE D HAUT LIEU
59440 AVESNES SUR HELPE

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date du permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications :
Bâtiment H	Etablissement sanitaire (hôpitaux et cliniques)	ERP catégorie 1 à 4	non communiqué	non communiqué

Le repérage porte exclusivement sur les parties de bâtiments et les locaux dont la liste est détaillée en annexe Parties d'immeubles bâti visitées

2.2. Intervenants

Partie prenante	Société	Adresse	Coordonnées
Commanditaire du repérage	CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D DAVID COCHET	ROUTE DE HAUT LIEU BP 10209 59363 AVESNES SUR HELPES CEDEX	+33327565618 +33679238923 03 27 56 56 00 david.cochet@ch-avesnes.fr
Propriétaire	CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D DAVID COCHET	ROUTE DE HAUT LIEU BP 10209 59363 AVESNES SUR HELPES CEDEX	+33327565618 +33679238923 03 27 56 56 00 david.cochet@ch-avesnes.fr
Accompagnateur	CENTRE HOSPITALIER DAVID COCHET	AVESNES SUR HELPES	/

2.3. Opérateur(s) de repérage

Société	Nom	Organisme de certification	N° de certification*	Date d'obtention de la certification	Date de validité de la certification
BUREAU VERITAS B775690621	MOHAMED JEBBOURI	BUREAU VERITAS CERTIFICATION	2689918	26/05/2014	25/05/2019

3. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits des listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique, en vue de la constitution du Dossier Technique Amiante.

3.1. Textes réglementaires

Code de la Santé Publique : articles L1334-12-1, R1334-17, R1334-18, R1334-20, R1334-21, R1334-23, R1334-24, R1334-27 à 29, R1334-29-3, R1334-29-5, R1334-29-7 alinéas 2 et 3, annexe 13-9

Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis

Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, modifié par l'arrêté du 26 juin 2013

Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage, modifié par l'arrêté du 26 juin 2013

Arrêté du 1^{er} juin 2015 relatif aux modalités de transmission au préfet des rapports de repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante.

Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

3.2. Programme de repérage

Dans le cadre de notre mission, le programme de repérage est le suivant :

Matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique

Composant à sonder ou à vérifier
Flocages
Calorifugeages
Faux plafonds

Matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique

Composant de la construction	Partie du composant à vérifier ou à sonder
1. Parois verticales intérieures	
Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et intérieurs).	Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiseries, amiantement) et entourages de poteaux (carton, amiantement, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu.
Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	Enduits projetés, panneaux de cloisons.
2. Planchers et plafonds	
Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.	Enduits projetés, panneaux collés ou visés.
Planchers.	Dalles de sol.
3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs	
Conduites de fluides (air, eau, autres fluides ...).	Conduits, enveloppes de calorifuges.
Clapets / volets coupe-feu.	Clapets, volets, rebouchage.
Portes coupe-feu.	Joints (tresse, bandes).
Vide-ordures.	Conduits.
4. Éléments extérieurs	

Composant de la construction	Partie du composant à vérifier ou à sonder
Toitures.	Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-ciment), bardeaux bitumineux.
Bardages et façades légères.	Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibre-ciment).
Conduits en toiture et façades.	Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée.

3.3. Méthodologie de la mission

Lors de la première phase, l'opérateur de repérage recherche les matériaux et produits des listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique accessibles sans investigation approfondie destructive.

A cette fin, il examine de façon exhaustive toutes les différentes parties de l'immeuble bâti. Il détermine les zones présentant des similitudes d'ouvrage et les zones homogènes.

Les zones présentant des similitudes d'ouvrage permettent d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements pour analyse.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels qui doivent être justifiés par l'opérateur, certaines parties de l'immeuble bâti ne sont pas accessibles, l'opérateur de repérage le précise et en mentionne les motifs.

Lors de la deuxième phase, en prenant en compte les zones présentant des similitudes d'ouvrage, l'opérateur de repérage identifie et localise parmi les matériaux et produits des listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique ceux qui contiennent de l'amiante.

A cette fin, il conclut quant à la présence d'amiante dans ces matériaux et produits, pour chacun des matériaux et produits repérés à l'issue de la première phase, en fonction des informations et des moyens dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés.

En cas de doute, il détermine les matériaux et produits dont il convient de prélever et d'analyser un ou des échantillons pour pouvoir conclure quant à la présence d'amiante. Les prélèvements sont effectués sur toute l'épaisseur pour les matériaux et produits de la liste A, et sur la première couche accessible pour les produits et matériaux de la liste B. L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés. Il transmet au laboratoire d'analyse une fiche d'accompagnement.

Conformément aux dispositions de l'article R. 1334-24 du Code de la Santé Publique, les analyses des échantillons de ces matériaux et produits sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur conclut définitivement à l'absence ou à la présence d'amiante pour chaque matériau ou produit repéré.

Pour les matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique : l'opérateur de repérage précise le critère (matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante, marquage du matériau, document consulté, résultat d'analyse de matériau ou produit) qui lui a permis de conclure quant à la présence ou à l'absence d'amiante.

Pour les matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique : l'opérateur de repérage précise le critère (matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante, marquage du matériau, document consulté, résultat d'analyse de matériau ou produit) qui lui a permis de conclure quant à la présence ou l'absence d'amiante.

Pour chacun des matériaux et produits repérés, en fonction de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. Dans ce cas, il précise dans sa conclusion que le critère qui lui a permis de conclure est son jugement personnel.

Lors de la troisième phase, l'opérateur de repérage évalue par zone homogène l'état de conservation des matériaux ou produits des listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique contenant de l'amiante :

liste A : en application des critères des grilles d'évaluations définies en annexes de l'arrêté du 12 décembre 2012 modifié,

liste B : selon les critères de la grille d'évaluation définis en annexe de l'arrêté liste B du 12 décembre 2012 modifié.

3.4. Limites de la mission

Le présent repérage ne peut être utilisé que dans les limites de la présente mission.

Il n'est en aucun cas assimilable à un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante :

avant travaux, et n'est pas adapté ni suffisant à l'évaluation du risque amiante en cas de travaux selon l'article R. 4412-97 du Code du Travail,

avant démolition, tel que défini par les articles R.1334-19 et R.1334-22 du Code de la Santé Publique, et n'est pas adapté ni suffisant à l'évaluation du risque amiante en cas de démolition.

La recherche des matériaux pouvant contenir de l'amiante (MPCA) des listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique est réalisée sur les matériaux accessibles sans sondage destructif, avec prélèvements d'échantillons selon une méthode d'échantillonnage respectant en cela les prescriptions de la norme NF X 46-020 et des arrêtés du 12 décembre 2012 modifiés relatifs aux listes A et B.

Cette recherche ne peut cependant être exhaustive compte tenu de la multitude de formes que peut prendre l'amiante et le caractère aléatoire et sporadique de son ajout aux matériaux du bâtiment. Certains MPCA des listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique peuvent donc ne pas être mis en évidence par la méthode de recherche réglementaire : détermination de zones présentant des similitudes d'ouvrage, fréquence de sondages à l'intérieur de celles-ci conformément

à la norme NF X 46-020.

Il n'est ainsi pas exclu que certains MPCA des listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique non visibles et inaccessibles sans démontage particulier ou investigation approfondie destructrice puissent être mis en évidence ultérieurement lors d'opérations de travaux, de démolition ou de réhabilitation.

L'ancienneté des matériaux contenant de l'amiante, les diverses agressions qu'ils subissent, peuvent entraîner la dénaturation de ceux-ci et donner lieu à la libération spontanée de fibres d'amiante. Ainsi des fibres peuvent migrer et polluer un matériau non réputé contenir de l'amiante, se trouvant à proximité du matériau amianté. L'intervention ne prend pas en compte dans le présent repérage, cet effet de pollution éventuelle.

Les résultats antérieurs, en matière de repérage d'amiante, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes réglementaires et normatifs.

4. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Dates d'intervention : du 13/02/2018 au 13/02/2018

4.1. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Rapports de repérage amiante :

Références rapport de repérage	Date rapport	Auteur rapport	Objet du repérage	Principales conclusions
AFITEST BRU/BSK/01.029	25/04/1997	B.RUNCIO	DTA	Présence de matériau ou produit contenant de l'amiante
BRUNO DESRUMAUX	29/10/2004	NORESKO	DTA	Présence de matériau ou produit contenant de l'amiante
NORESKO 445118A	01/08/2005	GUILLAUME ROMENGUES	DTA	Présence de matériau ou produit contenant de l'amiante
NORESKO 01125618.1/EVAL	01/11/2007	/	Repérage en vue de la constitution du " DTA "	Présence de matériau ou produit contenant de l'amiante
DEKRA 50608436	04/10/2012	BRUNO DESRUMAUX	DTA	Présence de matériau ou produit contenant de l'amiante

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

Autres documents :

Titre	Référence	Type Document
repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante	DAVID COCHET	Plan

4.2. Conditions de visite

Absence d'informations sur la date de délivrance du permis de construire

Absence d'informations décrivant les produits, matériaux et protections physiques mises en place

Remarque(s) complémentaire(s):

ANCIEN CLAPET COUPE FEU

Eléments non accessible et ou en fonctionnement

5. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Abréviations du tableau :

Px = prélèvement pour analyse n°X

Idem Px = produit ou matériau identique que celui ayant fait l'objet du Px (zone présentant une similitude d'ouvrage)

S = sondage en complément de l'inspection visuelle

États de conservation et obligations/recommandations :

1 = évaluation périodique du matériau ou produit dans les 36 mois

2 = mesure d'empoussièrement dans les 3 mois

3 = travaux de retrait ou de confinement achevés dans les 36 mois

EP = évaluation périodique

AC1 = action correctrice de 1^{er} niveau

AC2 = action correctrice de second niveau

EC = État de conservation

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante	EC
RDC / CIRCULATION	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, vert(e), CF PLAN	/	Document consulté	/	OUI	AC1
RDC / ESCALIER 1	Gaine verticale	Plaque	fibre-ciment, , GAINÉ TECHNIQUE DE DÉSENFUMAGE X 2	/	Document consulté	/	OUI	EP
RDC / ESCALIER 3	Gaine verticale	Plaque	fibre-ciment, , GAINÉ TECHNIQUE DE DÉSENFUMAGE X 2	/	Document consulté	/	OUI	EP
RDC	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, vert(e), CF PLAN	/	Document consulté	/	OUI	EP
RDC	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, marron, CF PLAN	/	Document consulté	/	OUI	EP
1 ER / ESCALIER 1	Gaine verticale	Plaque	fibre-ciment, , GAINÉ TECHNIQUE DE DÉSENFUMAGE X 2	/	Document consulté	/	OUI	EP
1 ER / ESCALIER 3	Gaine verticale	Plaque	fibre-ciment, , GAINÉ TECHNIQUE DE DÉSENFUMAGE X 2	/	Document consulté	/	OUI	EP
2 ème / ESCALIER 1	Gaine verticale	Plaque	fibre-ciment, , GAINÉ TECHNIQUE DE DÉSENFUMAGE X 2	/	Document consulté	/	OUI	EP
2 ème / ESCALIER 3	Gaine verticale	Plaque	fibre-ciment, , GAINÉ TECHNIQUE DE DÉSENFUMAGE X 2	/	Document consulté	/	OUI	EP
3 ème / ESCALIER 1	Gaine verticale	Plaque	fibre-ciment, , GAINÉ TECHNIQUE DE DÉSENFUMAGE X 2	/	Document consulté	/	OUI	EP
3 ème / ESCALIER 3	Gaine verticale	Plaque	fibre-ciment, , GAINÉ TECHNIQUE DE DÉSENFUMAGE X 2	/	Document consulté	/	OUI	EP
4 ème / ESCALIER 1	Gaine verticale	Plaque	fibre-ciment, , GAINÉ TECHNIQUE DE DÉSENFUMAGE X 2	/	Document consulté	/	OUI	EP

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante	EC
4 ème / ESCALIER 3	Gaine verticale	Plaque	fibre-ciment, , GAINÉ TECHNIQUE DE DÉSENFUMAGE X 2	/	Document consulté	/	OUI	EP

6. ANNEXES

6.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.





Localisation	Commentaires
RDC / LOCAL 1	/
RDC / LOCAL 2	/
RDC / LOCAL 3	/
RDC / LOCAL 4	/
RDC / LOCAL 5	/
RDC / LOCAL 6	/
RDC / LOCAL 7	/
RDC / LOCAL 8	/
RDC / LOCAL 9	/
RDC / LOCAL 10	/
RDC / LOCAL 11	/
RDC / LOCAL 12	/
RDC / LOCAL 13	/
RDC / LOCAL 14	/
RDC / LOCAL 14 A	/
RDC / LOCAL 14 B	/
RDC / LOCAL 15	/
RDC / LOCAL 16	/
RDC / LOCAL 17	/
RDC / LOCAL 18	/
RDC / LOCAL 19	/
RDC / LOCAL 20	/
RDC / LOCAL 21 A	/
RDC / LOCAL 21 B	/
RDC / LOCAL 21 C	/
RDC / LOCAL 21	/
RDC / LOCAL 22	/
RDC / LOCAL 23	/
RDC / LOCAL 24	/
RDC / LOCAL 25	/
RDC / LOCAL 26	/
RDC / LOCAL 27	/
RDC / LOCAL 28	/
RDC / LOCAL 29	/
RDC / LOCAL 38	/
RDC / LOCAL 39	/
RDC / LOCAL 40	/
RDC / LOCAL 41	/
RDC / LOCAL 42	/

Localisation	Commentaires
RDC / CIRCULATION	/
RDC / ESCALIER 1	/
RDC / ESCALIER 2	/
RDC / ESCALIER 3	/
RDC / GAINES TECHNIQUES	/
1 ER / ESCALIER 1	/
1 ER / ESCALIER 2	/
1 ER / ESCALIER 3	/
1 ER / GAINES TECHNIQUES	/
1 ER / LOCAUX 101 à 169	/
1 ER / CIRCULATION	/
2 ème / ESCALIER 1	/
2 ème / ESCALIER 2	/
2 ème / ESCALIER 3	/
2 ème / GAINES TECHNIQUES	/
2 ème / LOCAUX 201 à 279	/
2 ème / CIRCULATION	/
3 ème / ESCALIER 1	/
3 ème / ESCALIER 2	/
3 ème / ESCALIER 3	/
3 ème / GAINES TECHNIQUES	/
3 ème / LOCAUX 301 à 379	/
3 ème / CIRCULATION	/
4 ème / ESCALIER 1	/
4 ème / ESCALIER 2	/
4 ème / ESCALIER 3	/
4 ème / GAINES TECHNIQUES	/
4 ème / LOCAUX 401 à 480	/
4 ème / CIRCULATION	/

6.2. Croquis de repérage

Bâtiment H

Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

-  Dalle de sol contenant de l'amiante
-  Dalle de sol contenant de l'amiante
-  plaques fibres ciment gaines DF
-  dalle de sol présentant des dégradations




Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)		
Site : Bâtiment H	Adresse : ROUTE D HAUT LIEU 59440 AVESNES SUR HELPE	Localisation : RDC
Réalisé par : Mohamed JEBBOURI	N° de planche : 1 / 1	


6.3. Photos




Déclaré - D1 : RDC - Dalle de sol - EP- (Présence d'amiante)



Déclaré - D2 : RDC / CIRCULATION - Dalle de sol - AC1- (Présence d'amiante)



Déclaré - D3 : RDC - Dalle de sol - EP- (Présence d'amiante)




Déclaré - D4 : 1 ER / ESCALIER 1 - Plaque - EP- (Présence d'amiante)

6.4. Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux de la liste B


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	7129018/S2/4
Date de l'évaluation	13/02/2018
Bâtiment	Bâtiment H
Local ou zone homogène	RDC / CIRCULATION
Destination déclarée du local	Circulation

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score AC1	Action corrective de premier niveau




Grille d'évaluation de l'état de conservation de Plaque	
N° de dossier	7129018/S2/4
Date de l'évaluation	13/02/2018
Bâtiment	Bâtiment H
Local ou zone homogène	1 ER / ESCALIER 1, 1 ER / ESCALIER 3, 2 ème / ESCALIER 1, 2 ème / ESCALIER 3, 3 ème / ESCALIER 1, 3 ème / ESCALIER 3, 4 ème / ESCALIER 1, 4 ème / ESCALIER 3, RDC / ESCALIER 1, RDC / ESCALIER 3
Destination déclarée du local	GAINES DESENFUMAGES

Résultat de la grille d'évaluation du Plaque	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique



Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	7129018/S2/4
Date de l'évaluation	13/02/2018
Bâtiment	Bâtiment H
Local ou zone homogène	RDC
Destination déclarée du local	RDC

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique



6.5. Attestation d'assurance



ATTESTATION D'ASSURANCE

Nous, soussignés **MSIG Insurance Europe AG**, Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire – 75009 PARIS – certifions par la présente que la Société :

BUREAU VERITAS SERVICES France SAS
8 Cours du Triangle 92800 Puteaux

a souscrit auprès de notre Compagnie, pour le compte de sa filiale :

Bureau Veritas Exploitation SAS
8 Cours du Triangle 92800 Puteaux

un contrat d'assurance de **RESPONSABILITE CIVILE** portant le numéro F210.16.0414.

Ce contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la **RESPONSABILITE CIVILE** pouvant incomber à l'Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre de ses activités de diagnostic amiante tels que :

- Diagnostic réglementaire avant travaux ou démolition
- Assistance technique pour travaux de traitement de l'amiante
- Repérage amiante (intégration au DTA ou DT parties privatives)
- Repérage amiante avant/après travaux ou démolition
- Réalisation ou mise à jour du dossier amiante
- Examen visuel après travaux de désamiantage
- Mesures de la concentration des fibres d'amiante dans l'air des immeubles bâtis
- Prélèvement et analyse d'eau afin de rechercher la présence d'amiante en suspension
- Analyse d'échantillons prélevés par l'Assuré
- Mesures d'exposition à l'amiante des travailleurs à leurs postes de travail
- Vérification périodique de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante dans les bâtiments
- Diagnostic amiante réglementaire de transaction
- Diagnostic amiante sur équipements industriels
- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments (décret 2011-610 du 31 mars 2011) : concernant cette dernière mission il est précisé que les garanties s'appliquent y compris lorsque la mission porte sur des démolitions ne comportant pas de déchets amiantés

Mais également analyses et/ou prélèvements d'échantillons, missions de recherche d'amiante, conseil en performance énergétique et/ou toutes missions connexes d'assistance technique et/ou de conseil découlant des missions de diagnostics ci-dessus et y compris les estimations financières liées aux propositions de solutions techniques formulées par l'Assuré.

MONTANTS DE GARANTIES

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION :

Tous dommages confondus (dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non), **par sinistre** **1 000 000 EUR**

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne



RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE PENDANT ET/OU APRES PRESTATION :

Tous dommages confondus (dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non), **par année d'assurance..... 1 000 000 EUR**

La présente attestation valable du 01/01/2018 au 31/12/2018 à minuit, est délivrée, sous réserve du paiement de la prime d'assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la Compagnie au-delà des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se réfère.

Paris, le 2 janvier 2018

MSIG Insurance Europe AG
65, rue de la Victoire - 75009 Paris
Tél : 01 40 67 42 42 - Fax : 01 40 67 12 34
RCS Paris 753143882 APE 6512Z

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne

6.6. Certificat de compétence





Certificat
Attribué à

Monsieur Mohamed JEBBOURI

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271-1 du Code de la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité.

DOMAINES TECHNIQUES

	Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du certificat*
Amiante sans mention	Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification	26/05/2014	25/05/2019
Amiante avec mention	Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification	30/06/2017	25/05/2019
DPE sans mention	Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification	26/05/2014	25/05/2019
Electricité	Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification	21/09/2014	20/09/2019
Gaz	Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification	28/10/2014	27/10/2019
Ploomb sans mention	Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification	21/09/2014	20/09/2019
Termites métropole	Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification	15/09/2014	14/09/2019

Date : 30/06/2017

Jacques MATILLON - Directeur Général

Número de certificat : 2689918



* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'à : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.

Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauveritas.fr/certification-diag

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France



CERTIFICATION DE PERSONNES
ACCREDITATION N°A-0067

liste des sites et parties accréditées sur www.cofrac.fr