



SOCIETE PORTUAIRE PORT DE BAYONNE  
1 RUE DE DONZAC  
64 100 BAYONNE

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX  
-  
PLATEFORME EXTENSION BAYONNE MANUTENTION  
  
ZONE PORTUAIRE DE TARNOS  
144 route de la Barre  
40220 TARNOS

---

PIECE N° 1.5.1

---

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

---

DETAIL ESTIMATIF

LOT N°1 TERRASSEMENT – TRAITEMENT – VOIRIE

---

Financé  
par

---



**GOUVERNEMENT**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



**Assistance technique sur le plan de gestion des terres excavées**  
**Site de Bayonne Manutention - route de la Barre à Tarnos**  
**Société Portuaire Port de Bayonne**



**Détail Quantitatif Estimatif - lot N°1**

Code prix	Désignation des prestations	Unité	Quantités	Prix Unitaires (€ HT)	Total
<b>1</b>	<b>Prestations générales</b>				
1.1	Installations de chantier	Ft	1		
1.2	Implantation et piquetage des réseaux existants	Ft	1		
1.3	Dossier d'exécution	Ft	1		
1.4	Mission de conception et de suivi géotechnique G3	Ft	1		
1.5	Mesures de réduction des impacts écologiques	Ft	1		
1.6	Sondages et reconnaissances	Ft	1		
1.7	Contrôle et réception de voirie	Ft	1		
1.12	Dossier des ouvrages exécutés	Ft	1		
	<b>Sous-total Prestations générales</b>				
<b>2</b>	<b>Travaux de terrassement et traitement - PHASE 1 DES TRAVAUX</b>				
2.1	Nettoyage et débroussaillage de la zone et dégagement des emprises Nettoyage, débroussaillage de la zone et dégagement des emprises (poteau, clôture, panneau, ...) y compris abattages et dessouchages divers	Ft	1		
2.2	Terrassement en déblais de toutes natures avec tri des éléments rencontrés Comprenant le tri des blocs béton, déchets végétaux, terre végétale... et transport des matériaux destinés à être traités et non traités vers zone de traitement située à moins de 200m, avec particulièrement : - Tri spécifique de l'horizon +7,75m NGF à +12m NGF contenant des éléments pollués à traiter - volume estimé à 30000 m3 - Tri spécifique de l'horizon +12,00m NGF à +16m NGF contenant des matériaux non pollués à remblayer sous l'horizon 7,75m NGF - volume estimé à 3900 m3 - Tri spécifique des éléments béton contenu dans l'ensemble des matériaux - volume estimé à 500m3 On considérera que les 40 derniers cm (de +7,75m NGF à +8,15m NGF) ne sont pas déplacés et sont traités en place	m³	34400		
2.3	Reprise des blocs béton triés pour concassage Reprise des blocs béton triés pour concassage in situ en vu du emploi pour réalisation de la couche de forme de chaussée	m³	500		
2.4	Traitement des matériaux à la magnésie Traitement des matériaux à la magnésie MgO 6 à 8% suivant résultats planches d'essais par malaxage ou tout autre technique validée par l'APAVE	m³	30000		
2.5	Préparation de l'assise des remblais Purge de la terre végétale, des remblais impropres et des couches molles rencontrées ponctuellement jusqu'à 2.0 m de prof./sol actuel y compris évacuation des matériaux => CF étude géotechnique	Ft	1		
2.6	Ouvrage de soutènement Fourniture et mise en place de bloc d'enrochement bétonné pour soutènement de la plateforme sur une base d'ancrage de 1,5m/TN, un fruit de 1/1 cf profil G2PRO coupe A-A et tête d'enrochement de 1,5m de large pour A-A	m³	1224		
2.7	Terrassement en remblais des matériaux déblayés, traités, non traités, et concassés Terrassement en remblais avec les matériaux traités, non traités et produits de concassage y compris compactage technique par couche de 40cm - Prise en compte de l'interface avec le lot 2 pour remblaiement contre le mur en L et du protocole pour les remblais décrit par la G2PRO - objectif portance min50Mpa Ce prix prend en compte l'apport de remblais extérieur de 900 m3	m³	35300		
	<b>Sous-total Travaux de terrassement et traitement - PHASE 2 DES TRAVAUX</b>				
<b>3</b>	<b>Travaux de voirie - PHASE 3 DES TRAVAUX</b>				
3.1	Fourniture et mise en œuvre d'un géotextile anticontaminant	m²	16000		
3.2	Fourniture et mise en œuvre de grave 0/31.5 ep. 0.40m Sous plateforme circulée ou de stockage et sous emprise bâtiment - objectif portance min 80Mpa	m³	6400		
3.3	Fourniture et mise en œuvre de grave 0/20 ep. 0.20m Sous plateforme circulée ou de stockage mais hors emprise bâtiment	m³	1990,4		
3.4	Fourniture et mise en œuvre d'une couche de fondation en grave bitume GB3 ep. 0,09m cf G2PRO Ind3 de Optisol - sur la plateforme circulée ou de stockage et hors emprise bâtiment	m²	9952		
3.5	Fourniture et mise en œuvre de BBME 0/10 ep. 0.06m cf G2PRO Ind3 de Optisol - sur la plateforme circulée ou de stockage et hors emprise bâtiment y compris couche d'accrochage	m²	9952		
3.6	Fourniture et mise en œuvre d'une plateforme en dallage Béton Compacté au Rouleau 0/20 sur plateforme ep. 0,26m - cf G2PRO Ind3	m²	6048		
3.7	Fourniture et pose de bordures Profil T	ml	440		
	<b>Sous-total Travaux de voirie - PHASE 3 DES TRAVAUX</b>				

**RECAPITULATIF - lot N°1**

**Chapitre 1 - Prestations générales .....**  
**Chapitre 2 - Travaux de terrassement et traitement - PHASE 1 DES TRAVAUX.....**  
**Chapitre 3 - Travaux de voirie - PHASE 3 DES TRAVAUX.....**

**MONTANT H.T. ....**

**T.V.A 20% .....**

**MONTANT TOTAL T.T.C. ....**