



SOCIETE PORTUAIRE PORT DE BAYONNE
1 RUE DE DONZAC
64 100 BAYONNE

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX
-
PLATEFORME EXTENSION BAYONNE MANUTENTION

ZONE PORTUAIRE DE TARNOS
144 route de la Barre
40220 TARNOS

PIECE N° 1.5.2

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

DETAIL ESTIMATIF

LOT N°2 GENIE CIVIL

Financé
par



GOVERNEMENT

*Liberté
Égalité
Fraternité*



**Assistance technique sur le plan de gestion des terres excavées
Site de Bayonne Manutention - route de la Barre à Tarnos**



Société Portuaire Port de Bayonne

Détail Quantitatif Estimatif - lot N°2

Code prix	Désignation des prestations	Unité	Quantités	Prix Unitaires (€ HT)	Total
1	Prestations générales				
1.1	Installations de chantier	Ft	1		
1.2	Dossier d'exécution - plan de ferrailage et études béton	Ft	1		
1.3	Dossier des ouvrages exécutés	Ft	1		
	Sous-total Prestations générales				
2	Travaux de Génie civil				
2.1	Fourniture et mise en place d'un mur préfabriqué ou banché en "L" - Hauteur totale moyenne 2,50m Fourniture et mise en place d'un mur préfabriqué ou banché en "L" avec drainage pied de voile et raccordement à l'exutoire - hauteur de soutènement 1,50m/TN au plus défavorable + 1,00m de garde corps et donc hauteur totale 2,50m pour protection contre chute - remblaiement contre voile en coordination avec le lot 1	ml	39		
2.2	Fourniture et mise en place d'un mur préfabriqué ou banché en "L" - Hauteur totale moyenne 2,92m Fourniture et mise en place d'un mur préfabriqué ou banché en "L" avec drainage pied de voile et raccordement à l'exutoire - hauteur de soutènement 1,92m/TN au plus défavorable + 1,00m de garde corps et donc hauteur totale 2,92m pour protection contre chute - remblaiement contre voile en coordination avec le lot 1	ml	32		
2.3	Fourniture et mise en place d'un mur préfabriqué ou banché en "L" - Hauteur totale moyenne 4,91m Fourniture et mise en place d'un mur préfabriqué ou banché en "L" avec drainage pied de voile et raccordement à l'exutoire - hauteur de soutènement 3,91m/TN au plus défavorable + 1,00m de garde corps et donc hauteur totale 4,91m pour protection contre chute - remblaiement contre voile en coordination avec le lot 1	ml	242		
	Sous-total Travaux de Génie civil				

RECAPITULATIF - lot N°2

Chapitre 1 - Prestations générales
Chapitre 2 - Travaux de Génie civil

MONTANT H.T.

T.V.A 20%

MONTANT TOTAL T.T.C.
