

CEA BERSOL - DCE
TABLEAU DES LIMITES DE PRESTATIONS

Version : V1
Du : 31/03/2025

E	Plan exécution
EF	Plan exécution + fourniture
EP	Plan exécution + pose
F	Fourniture
P	Pose
FP	Fourniture et pose

001 CHARPENTE METAL - SERRURIE
002 CVC - Plomberie
003 CFO/CFA
004 FLUIDES PROCESS
005 SECOND ŒUVRE

Limites de prestations entre corps d'états techniques et corps d'états intérieurs

1	Renforts équipements dans cloisons placo						FP
2	Réservations dans cloisons		E	E	E		FP
3	Réservations dans murs existants		EP	EP	EP		
4	Calfeutrements autour réservations dans cloisons et murs existants		FP	FP	FP		
5	Rosaces autour traversées façences						
6	Découpes dans faux-plafonds minéraux		FP	FP	FP		
7	Traçage et découpe dans faux plafond plâtre						
8	Contacts d'ouverture pour contrôle d'accès ou intrusion						FP
9	Câbles contact contr. accès en attente FP				FP		
10	Gâches / serrures électriques / ventouses			E		FP	
11	Câbles gâches / serrures élec. / en attente FP				FP		
12	Lecteurs de badge + raccordement + programmation				FP		
13	Tirage câble + raccordement sur ventouses/gâches/serrures			E			FP

Limites de prestations entre corps d'états techniques

14	Alimentation des armoires CVC				FP			
15	Prise RJ45 des armoires CVC				FP			
16	Cablage entre les UTA et l'armoire de commande			FP				
17	Raccordement entre les UTA et l'armoire de commande			FP				
18	Alimentation électrique CTA (sur armoire CVC)			FP				
19	Raccordement armoire CVC sur alim. électrique			FP				
20	Pose bus entre armoires CVC et l'armoire de commande			FP				
21	Raccordement bus dans armoires CVC			FP				
22	Cablage entre les vannes terminales et l'armoire GTC			FP				
23	Raccord. entre les câbles vannes termin. et l'armoire GTC			FP				
24	Alimentation électrique terminaux CVC (à proximité terminal)			FP				
25	Raccordement câblage sur terminaux CVC			FP				
26	Sondes CO ₂			FP				
27	Cablage entre les sondes CO ₂ et l'armoire GTC			FP				
28	Raccord. entre les câbles sondes CO ₂ et l'armoire CVC			FP				
29	Sondes t°			FP				
30	Cablage entre les sondes t° et l'armoire GTC			FP				
31	Raccord. entre les câbles sondes t° et l'armoire GTC			FP				
32	Programmation de l'ensemble de l'imagerie de la GTC			FP				
33	Report des sous-compteur et des défauts de la GTC			FP				
34	Bilan de puissance électrique			FP	FP	FP		
35	Câbles en attente au droit des chauffe-eaux				FP			
36	Raccordement des câbles en attente			FP	FP	FP		
37	Définition des besoins en gaines techniques			E	E	E		

Limites de prestations finitions et divers

38	Organigramme + ensemble des serrures						EP	EP
39	Joints acryliques en rive faux-plafonds							FP
40	Joints acryliques en rive ouvrages men. int. (plinthes, huisseries,...)							FP
41	Joints acryliques en rive goulotte électrique / mur							FP
42	Joints acryliques autour de grille ventil. CVC dans pl. / cloison plâtre							FP