

**Tribunal de proximité Maubeuge**  
Parvis de l'Hotel de Ville, 59600 MAUBEUGE  
**DPGF**  
08 avril 2025

Désignations	U	Quantités	P.U	TOTAL HT EN EUROS
<b>CLOISONS / MENUISERIES INTERIEURES / FAUX PLAFONDS</b>				
Installation de chantier:				
-maintien des accès au site pendant toute la durée du chantier, y compris constat de huissier	ens			
-installation de clôtures provisoires de chantier pour balisage des zones d'interventions, y compris signalétique verticale temporaire	ens			
-balayage du chantier pendant toute la durée du chantier	ens			
-WC de chantier en extérieur (coté parking entrée agents) à prévoir dès S26 et pendant toute la durée du chantier	U			
 -dépose et évacuation des cloisons, blocs portes, faux plafonds, carrelages et faïences des sanitaires <i>Localisation: sanitaires publics</i>	ens			
 -dépose soignée et évacuation bloc porte+imposte vitrée <i>Localisation: porte dans HALL juste avant les sanitaires publics</i>	ens			
 -création ouverture dans cloison pour intégration futur bloc porte CF 93x204 compris redressement des tableaux, bouchements nécessaires et toutes suggestions de finitions <i>Localisation: cloison entre kitchenette et local serveur</i>	ens			
 -fourniture et pose de cloisons HYDRO PLACOSTIL 72/48 ou équivalent Réaction au feu : A2-s1, d0 compris calicots et enduits, finition prêt à peindre Renforcement suivant demandes des lots intéressés par traverses pour support lavabos, vasques, miroirs, etc <i>Localisation: sanitaires publics</i>	m²			
 -fourniture et pose de cloison PLACOSTIL CF1h 98/48 ou équivalent Réaction au feu : A2-s1, d0 compris calicots et enduits, finition prêt à peindre <i>Localisation: nouvelle cloison HALL</i> <i>Localisation: cloisons meuble accueil</i>	m² m²			
 -habillage des caissons des sanitaires plaque de plâtre hydrofuge <i>Localisation: sanitaires publics</i>	m²			
 -enduit GS <i>Localisation: sanitaires publics</i>	m²			
 -fourniture et pose bloc porte âme pleine prête à peindre, 93x204 quincaillerie de type NORMBAU ou équivalent béquille double sur rosace inox, fermeture par condamnation et voyant "libre / occupé" compris butoir de porte <i>Localisation: sanitaires publics</i>	U			
 -fourniture et pose bloc porte âme pleine CF1/2h prête à peindre, 93x204 ferme porte automatique hydraulique à coulisse, de type BRICARD ou équivalent quincaillerie de type NORMBAU ou équivalent béquille simple à code coté public / barre anti panique coté personnel compris butoir de porte	U			

Localisation: nouvelle cloison HALL				
-fourniture et pose bloc porte âme pleine CF1/2h prête à peindre, 93x204 quincaillerie de type NORMBAU ou équivalent béquille double sur rosace inox, fermeture par condamnation compris butoir de porte Localisation: cloison entre kitchenette / local serveur et meuble accueil	U			
-fourniture et pose de caisson sur mesure en médium 20mm pour la réception du public finition prêt à peindre + protection tablette compris toutes sujétions de découpes pour l'incorporation des hygiaphone et luminaires dimensions suivant plan architecte Localisation: meuble accueil	U			
-fourniture et pose d'un bureau sur mesure en médium 20 mm finition prêt à peindre protection plan de travail compris piètement dimensions suivant plan architecte Localisation: meuble accueil	m²			
-fourniture et pose de caisson d'armoire du commerce 80x40x200 finition prêt à peindre compris 4 étagères + piètement Localisation: meuble accueil	U			
-fourniture et pose de caisson d'armoire sur mesure en médium 20mm 80x40x200 +façades finition prêt à peindre compris 4 étagères + piètement + charnières cachées + poignées Localisation: meuble accueil	U			
-fourniture et pose de plinthes en médium 50x10, finition prêt à peindre Localisation: meuble accueil et nouvelle cloison HALL	ml			
-fourniture et pose d'un ensemble menuisé avec vitrage feuilleté de sécurité de type STADIP PROTECT de SAINT GOBAIN ou équivalent cadre caché Localisation: meuble accueil	U			
-fourniture et pose d'un hygiaphone fenêtre ronde passe son, compris entretoises (3/fenêtre) passe document acier thermolaqué ouverture manuelle Localisation: meuble accueil	U U			
-fourniture et pose faux plafond non démontable en plaque de plâtre PLACOPLATRE PLACOMARINE ou équivalent Réaction au feu : A2-s1, d0 compris toutes sujétions de découpes pour l'incorporation de grilles et luminaires Localisation: sanitaires publics	m²			
SOUS TOTAL HT =				
<b>CARRELAGE - FAIENCE / PEINTURE / SIGNALETIQUES</b>				
-ragréage sur dalle béton existante Localisation: sanitaires publics	m²			
-fourniture et pose de carrelage en grés cérame de type NOVOCERAM	m²			

ou équivalent, 20x20, classement U4 P4 E3 C2 <i>Localisation: sanitaires publics</i>				
-fourniture et pose de faïence 10x10 de type URBAN de RECER ou équivalent hauteur 1,20m <i>Localisation: sanitaires publics</i>	m²			
-préparation des supports de tous les murs, cloisons, menuiseries, plafonds compris caissons accueil, armoires + façades, tuyauteries et toutes suggestions de finitions <i>Localisation: sanitaires public + meuble accueil + nouvelle cloison HALL</i>	ens			
-fourniture et mise en peinture finition satinée sur murs, boiseries et plafonds <i>Localisation: sanitaires publics</i>	m²			
-fourniture et mise en peinture suivant finition existante sur murs et boiseries <i>Localisation: cloison + porte entre kitchenette et local serveur</i>	m²			
-fourniture et mise en peinture finition mat sur cloisons et boiseries <i>Localisation: meuble accueil</i>	m²			
-fourniture et pose d'une signalétique extérieure panneau d'orientation <i>Localisation: sur poteau extérieur et façade entrée</i>	U			
-fourniture et pose d'une signalétique extérieure / panneau Tribunal <i>Localisation: façade entrée</i>	U			
-fourniture et pose de plaque de porte suivant modèle plaques de portes existantes	U			
-fourniture et pose de vitrophanie, pose coté intérieure / ENTREE ENTREE + MINISTERE DE LA JUSTICE + HORAIRES <i>Localisation: façade entrée</i>	ens			
-fourniture et pose d'un film autocollant suivant plan architecte <i>Localisation: meuble accueil ACCUEIL + sur la porte SALLE D'AUDIENCE</i> <i>Localisation: meuble accueil logo MARIANNE</i> <i>Localisation: portes des issues de secours de la salle d'audience</i>	U U U			
-nettoyage des locaux avant réception comprenant sols, murs, menuiseries et quincailleries diverses, appareils sanitaires et électriques, vitrages intérieurs, ainsi que tous autres éléments de façon à livrer le bâtiment terminé en parfait état de propreté et prêt à être réceptionné, etc	ens			
<b>SOUS TOTAL HT =</b>				
<b>PLOMBERIE</b>				
-neutralisation des réseaux de plomberie et dépose des appareils sanitaires, canalisations d'alimentation et d'évacuation	ens			
-distribution eau chaude – eau froide	ens			
-évacuations eaux vannes / eaux usées	ens			
-fourniture et pose cuvette WC suspendu de type JACOB DELAFON ou équivalent réservoir de chasse attenant avec mécanisme de chasse 3/6 litres abattant en thermodur de type SIAMP ou équivalent plaque de commande chromée double touche	U			

-fourniture et pose cuvette WC suspendu PMR de type JACOB DELAFON ou équivalent réservoir de chasse attenant avec mécanisme de chasse 3/6 litres abattant en thermodur de type SIAMP ou équivalent plaque de commande chromée double touche	U			
-fourniture et pose lave mains rectangulaire blanc de type RABAT ou équivalent compris bonde et siphon chromés robinetterie temporisée de marque DELABIE ou équivalent	U			
-fourniture et pose miroir 40x120	U			
-fourniture et pose barre de relevage PMR	U			
-fourniture et pose barre de tirage PMR	U			
-fourniture et pose distributeur de papier hygiénique	U			
-fourniture et pose distributeur de savon	U			
-fourniture et pose distributeur de papier essuie mains	U			
-fourniture et pose de bouche d'extraction et de soufflage	U			
<i>Localisation: sanitaires publics</i>				
<b>SOUS TOTAL PLOMBERIE HT =</b>				
<b>ELECTRICITE</b>				
-neutralisation des réseaux électricité, compris petit appareillage, goulottes, luminaires, radiateurs et tous appareils liés à l'installation <i>Localisation: ensemble des locaux réhabilités, suivant nouvelle installation électrique</i>	ens			
-adaptation des armoires et TGBT, compris câblage, organes de coupures, disjoncteurs et toutes sujétions liées aux travaux suivant normes en vigueur et NF C 15-100 <i>Localisation: ensemble des locaux réhabilités, suivant nouvelle installation électrique</i>	ens			
-distribution courant fort et courant faible de manière encastrée ou goulottes prévoir alimentation pour bouton de sécurité anti agression sous le bureau de l'accueil prévoir alimentation pour interphonie pour malentendant (unité centrale / boucle magnétique / micro agents / ...) prévoir alimentation pour bloc porte à code prévoir alimentation pour éclairage des caissons du meuble accueil <i>Localisation: ensemble des locaux réhabilités, suivant nouvelle installation électrique</i>	ens			
-fourniture et pose d'un radiateur de type ATLANTIC ou équivalent <i>Localisation: accueil</i>	U			
-fourniture et pose de flash lumineux en lien avec l'alarme incendie existante <i>Localisation: sanitaires publics</i>	U			
-fourniture et pose d'un allumage par détection de présence <i>Localisation: sanitaires publics</i>	U			
-fourniture et pose éclairage downlight encastré à LED <i>Localisation: sanitaires publics</i>	U			
-fourniture et pose éclairage architectural encastré à LED <i>Localisation: caissons du meuble accueil</i>	U			
-fourniture et pose éclairage architectural en saillie à LED	U			

Localisation: façade extérieure				
-fourniture et pose des interrupteurs de type LEGRAND MOSAIC ou équivalent simple allumage	U			
Localisation: pour éclairage des caissons du meuble accueil				
-fourniture et pose de prises de type LEGRAND MOSAIC ou équivalent	U			
Localisation: meuble accueil				
SOUS TOTAL ELECTRICITE HT =				
TOTAL HT =				
TVA 20% =				
TOTAL TTC =				