

## **Descriptif global des travaux de mise à niveau de sureté bâtiminaire**

### **par site France Travail Martinique**

#### **Agence France Travail - Schoelcher**

- ❖ Visiophone au portillon de l'entrée principale avec déport d'images sur plusieurs postes (Accueil, MANAC, DAFT)
- ❖ Dispositif de déverrouillage à distance de ce même portillon
- ❖ Signalétique préventive sur les ouvrants (agence sous alarme et/ou sous vidéoprotection + « ne pas tenter les voleurs »)
- ❖ Gestion des abords immédiats (facilitateurs d'escalades et de dégradations) : surélévation de la clôture près du local poubelle
- ❖ Éclairage bâtiminaire asservi à la détection de mouvements avec priorisation sur l'arrière du bâtiment
- ❖ Mise en place d'une clôture grillagée devant le bâtiment avec portillon sous contrôle d'accès
- ❖ Ajout d'un portail au niveau sous-sol afin de se protéger contre des intrusions pendant l'entrée dans le parking
- ❖ Création d'un portillon de fuite, près du local poubelle
- ❖ Mise en place de portes intérieures avec ou sans contrôle d'accès
- ❖ Mise en place d'un sas d'entrée Usagers
- ❖ Contacteurs d'ouverture sur chaque ouvrant,

#### **Agence France Travail - Saint-Pierre**

- ❖ Contacteurs d'ouverture sur chaque ouvrant,
- ❖ Remplacement Porte Entrée Usagers en porte P6B
- ❖ Visiophone au portillon à mettre en place du côté rue Clavius Marius pour les PMR
- ❖ Dispositif de déverrouillage à distance de ce même portillon
- ❖ Signalétique préventive sur les ouvrants (agence sous alarme et/ou sous vidéoprotection + « ne pas tenter les voleurs »)
- ❖ Caméra fixant le portail et le portillon du site
- ❖ Remplacement de la barrière côté rue Marius par clôture de 1,5 m
- ❖ Éclairage bâtiminaire asservi à la détection de mouvements
- ❖ Gestion de la végétation évitant de limiter le bon éclairage du site + augmentant la bonne visibilité des lieux
- ❖ Limiter le temps d'ouverture du portail Agents
- ❖ Protection des climatiseurs avec une clôture
- ❖ Mise en place de portes intérieures échappatoires
- ❖ Mise en place de portes intérieures avec contrôles d'accès
- ❖ Mise en place d'une cloison vitrée dans le bureau de la Psychologue

#### **Agence France Travail – François**

- ❖ Portillon avec contrôle d'accès à créer
- ❖ Dispositif de déverrouillage à distance du portillon du Parking Agents
- ❖ Signalétique préventive sur les ouvrants (agence sous alarme et/ou sous vidéoprotection + « ne pas tenter les voleurs »)
- ❖ Caméra fixant le portail et le portillon du site
- ❖ Films P5A sur les fenêtres côté Public
- ❖ Picots sur le local Poubelle

- ❖ Négocier un Portillon côté Cabinet Médical (en cours de construction)
- ❖ Éclairage bâtementaire asservi à la détection de mouvements
- ❖ Gestion de la végétation évitant de limiter le bon éclairage du site + augmentant la bonne visibilité des lieux
- ❖ Limiter le temps d'ouverture du portail
- ❖ Le système de vidéoprotection mis en place permet de voir ce qui se passe à l'instant t mais il n'y a pas d'enregistrement
- ❖ Contacteurs d'ouverture
- ❖ Création d'un sas avec porte vitrée P6B (Porte Entrée Usagers)
- ❖ Cloison vitrée en ZLA

### **Agence France Travail - Rivière Salée**

- ❖ Détecteurs d'ouverture sur chaque ouvrant,
- ❖ Visiophone au portillon de l'entrée principale,
- ❖ Dispositif de déverrouillage à distance de ce même portillon
- ❖ Signalétique préventive sur les ouvrants (agence sous alarme et/ou sous vidéoprotection + « ne pas tenter les voleurs »)
- ❖ Caméra fixant le portail et le portillon du site
- ❖ Gestion des abords immédiats (facilitateurs d'escalades et de dégradations) : Renfort du grillage près du local Poubelle
- ❖ Éclairage bâtementaire asservi à la détection de mouvements
- ❖ Gestion de la végétation évitant de limiter le bon éclairage du site + augmentant la bonne visibilité des lieux
- ❖ Limiter le temps d'ouverture du portail
- ❖ Création d'un accès piéton + Portillon accès Public + Portillon vers le parking (accès PMR)
- ❖ Le système de vidéoprotection mis en place permet de voir ce qui se passe à l'instant t mais il n'y a pas d'enregistrement
- ❖ Mise en place de porte avec contrôle d'accès
- ❖ Création de portes échappatoires dans cloisons mobiles
- ❖ Création d'un sas avec vitrage P6B, avec commande d'ouverture à distance
- ❖ Mise en place d'une porte vitrée P6B Entrée Agents

### **Agence France Travail - Marin**

- ❖ Détecteurs d'ouverture sur chaque ouvrant,
- ❖ Visiophone au portillon de l'entrée principale,
- ❖ Dispositif de déverrouillage à distance de ce même portillon
- ❖ Signalétique préventive sur les ouvrants (agence sous alarme et/ou sous vidéoprotection + « ne pas tenter les voleurs »)
- ❖ Clôture pour cheminement des Usagers
- ❖ Renfort du grillage sur local poubelle
- ❖ Création d'une place PMR avec mise en place d'un portillon Entrée Usagers PMR
- ❖ Éclairage bâtementaire asservi à la détection de mouvements
- ❖ Mise en place d'une porte vitrée P6B (Entrée Agents)
- ❖ Limiter le temps d'ouverture du portail
- ❖ Mise en place de portes intérieures avec contrôle d'accès
- ❖ Mise en place de portes échappatoires

### **Agence France Travail – Lamentin**

- ❖ Mise en place de caméras sur tous les espaces extérieurs,
- ❖ Remplacement de la porte d'Entrée Agents par une porte vitrée P6B
- ❖ Mise en place de volets métalliques pour renforcer la protection mécanique côté rue
- ❖ Signalétique préventive sur les ouvrants (agence sous alarme et/ou sous vidéoprotection + « ne pas tenter les voleurs »)
- ❖ Mise en place d'un sas du côté de l'entrée Usagers
- ❖ Réaménagement d'une partie des locaux en RDC Bas afin de créer une zone privée
- ❖ Déplacement du Bureau du MANAC afin d'avoir une vue directe sur la porte Entrée Usagers, avec mise en place de cloisons vitrées
- ❖ Mise en place de projecteurs avec détecteurs de mouvements
- ❖ Recul de la porte du DAFT
- ❖ Mise en place de portes intérieures avec ou pas des contrôles d'accès
- ❖ Mise en place de portes échappatoires

### **Agence France Travail – Trinité**

- ❖
- ❖ Contacteurs d'ouverture situés sur chaque espace vitré et détecteurs volumétriques au sein des bureaux situés au rez de chaussée + installation d'un sabot de détection sur la partie basse du rideau métallique
- ❖ Mise en place de clôture extérieure de 2m de haut et ajouter une clôture végétale + (Muret de 0,80 m + Clôture de 1m) pour le parking 2
- ❖ Eclairage bâtiminaire asservi à la détection de mouvements
- ❖ Signalétique préventive sur les ouvrants (agence sous alarme et/ou sous vidéoprotection + « ne pas tenter les voleurs »)
- ❖ Mise en place d'un escalier (Entrée Usagers) + 4 Portillons répartis selon le plan
- ❖ Pose de lisses défensives sur les montants hauts/plats des portails et du portillon
- ❖ Mise en place d'un visiophone avec ouverture du portillon par gâche électrique au niveau du portillon d'entrée sur site
- ❖ Création d'un sas avec vitrage en P6B
- ❖ Grillager le local poubelle et le mettre en sécurité (avec signalétique ostensible et informative)
- ❖ Déplacement de la Banque d'accueil
- ❖ Mise en place de portes intérieures vitrées simples vantaux
- ❖ Mise en place de porte échappatoire dans panneau mobile

### **Agence France Travail - Sainte-Marie**

- ❖ Contacteurs d'ouverture sur chaque ouvrant,
- ❖ Système de vidéoprotection avec enregistrement fixant les entrées du portail et portillon donnant accès à l'arrière du site (niveau RDJ)
- ❖ Eclairage bâtiminaire asservi à la détection de mouvements
- ❖ Signalétique préventive sur les ouvrants (« agence sous alarme et/ou sous vidéoprotection »)
- ❖ Pose de lisses défensives sur les montants et plats des portails et portillons
- ❖ Mise en place d'un dispositif voiture anti-bélier
- ❖ Création d'un sas avec porte vitrée
- ❖ Mise en place de portes avec contrôle d'accès et de portes échappatoires